

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter					Side 01-1
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen				
01.1	Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger				
01.2.01	AV1.1 ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Seljeveien Dagsenter <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.2.02	AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.2.03	AK3.333A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: GJERDE <i>Lokalisering:</i> Utomhus <i>Omfang:</i> se a1) <i>Utførelse:</i> Byggegjerde, 2 m. høyde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Områder der fasadearbeid pågår skal til en hver tid være innegjeldet. Opp til entreprenør å velge omfang	RS			-----
01.2.04	AV2.1 DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Seljeveien dagsenter <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 01-2

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.2.05	AM3.33 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: GJERDE <i>Lokalisering:</i> Seljeveien Dagsenter <i>Omfang:</i> jf. post 01.1.3 <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.2.06	AV3.1 AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Seljeveien Dagsenter <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.2.07	AS3.333 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: GJERDE <i>Lokalisering:</i> Seljeveien dagsenter <i>Beskrivelse:</i> jf. post 01.1.03 <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-1

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Riving og demontering Utvendig kledning Kledning, lekter, vindsperre, isolasjon, vinduer. Kledning f.o.m. borkledning t.o.m. isoasjon. Vinduer komplett riving. Dørfelt komplett riving Henvisninger. NS 3420, CD4 a) Omfang og prisgrunnlag a1) Prisen inkluderer - nødvendig midlertidig understøttelse, oppstempling og avstiving av de delene som skal rives; - avkutting, skjæring, deling, saging m.m., som er del av en riveprosess; - <u>fjerning av materialer, avfallssortering samt opplasting og transport av disse til godkjent avfallsmottak, herunder kostnader ved levering;</u> -				
02.1	Trekledning, vegger				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter					Side 02-2
Kapittel: 02 Riving og demontering					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.1.1	CD4.12249 RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg Forurensningsgrad: Malt trekledning Lokalisering: Fasader Tilgjengelighet: stillas / bakkenivå. Bygningsdel, spesifisert: Yttervegg; kledning, lekter, asfaltplate, vindsperre, isolasjon Materialer: Antatt: Kledningsbord 22mm, x-lekting 42x42, 20 mm asfaltplate, vindsperre, inntil 150 mm isolasjon Byggeår: 1981 Dimensjon: div Konstruksjon/bæring: 1 etasje Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: ingen Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: ingen spesielle Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: Rengjort, klart for ny veggoppbygging Andre krav: Nei	m ²	181,00	-----	-----
	Akse A 0,00 Akse B +1 3,00 Akse G/5-11 45,00 Akse D 3,00 Akse E 23,00 Akse E+1 9,00 Akse G 27,00 Akse H 14,00 Akse 1 15,00 Akse 2 19,00 Akse 3+1,8 7,00 Akse 4 10,00 Akse 5 0,00 Akse 7 3,00 Akse 9 3,00 Akse 11 0,00				
02.2	Vinduer, jf tegning H402				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-3

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.2.3	CD4.14319A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: PCB i vinduer <i>Lokalisering:</i> Tegn. H402 <i>Tilgjengelighet:</i> stillas / bakkenivå. <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg. V11 og V18 <i>Materialer:</i> Trevindu <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> Vindusfelt 14x14 <i>Konstruksjon/bæring:</i> 1 etasje <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen spesielle <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> b) Materialer Inklusiv foringer, listverk g beslag Akse A 1 Akse B +1 0 0 Akse D 0 Akse E 8 Akse E+1 0 Akse G 1 Akse H 12 Akse 1 10 Akse 2 0 Akse 3+1,8 0 Akse 4 4 Akse 5 0 Akse 7 0 Akse 9 0 Akse 11 0	stk	36	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

[illegible]

Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-5

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.2.7	CD4.14319A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: PCB i vinduer <i>Lokalisering:</i> Tegn. H 402 <i>Tilgjengelighet:</i> bakkenivå. <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg Vindu V16 <i>Materialer:</i> Trevindu <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> Vindusfelt 14x20 <i>Konstruksjon/bæring:</i> 1 etasje <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen spesielle <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> b) Materialer Inklusiv foringer, listverk og beslag Akse A 0 Akse B +1 0 Akse D 0 Akse E 0 Akse E+1 0 Akse G 0 Akse H 0 Akse 1 0 Akse 2 0 Akse 3+1,8 0 Akse 4 0 Akse 5 1 Akse 7 0 Akse 9 0 Akse 11 0	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-6

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.2.8	CD4.14319A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: PCB i vinduene <i>Lokalisering:</i> Tegn. H402 <i>Tilgjengelighet:</i> bakkenivå. <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg. Vindu V1 <i>Materialer:</i> Trevindu <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> Vindusfelt 7 x 7 <i>Konstruksjon/bæring:</i> 1 etasje <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen spesielle <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> b) Materialer Inklusiv foringer, listverk og beslag Akse A 0 Akse B +1 0 0 Akse D 0 Akse E 0 Akse E+1 2 Akse G 0 Akse H 0 Akse 1 0 Akse 2 0 Akse 3+1,8 1 Akse 4 0 Akse 5 0 Akse 7 0 Akse 9 0 Akse 11 0	stk	3	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-7

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.2.9	CD4.14319A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: PCB i vinduene <i>Lokalisering:</i> Tegn. H402 <i>Tilgjengelighet:</i> bakkenivå. <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg. Vindu V5 <i>Materialer:</i> Trevindu <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> Vindusfelt 6 x20 <i>Konstruksjon/bæring:</i> 1 etasje <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen spesielle <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> b) Materialer Inkl. listverk, foringer og beslag Akse A 0 Akse B +1 0 0 Akse D 0 Akse E 0 Akse E+1 0 Akse G 0 Akse H 0 Akse 1 0 Akse 2 0 Akse 3+1,8 1 Akse 4 0 Akse 5 0 Akse 7 0 Akse 9 0 Akse 11 0	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-8

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.2.10	CD4.14319A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: PCB i vinduer <i>Lokalisering:</i> Tegn. H402 <i>Tilgjengelighet:</i> bakkenivå. <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg. Vindu V5 <i>Materialer:</i> Trevindu <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> Vindusfelt 6 x18 <i>Konstruksjon/bæring:</i> 1 etasje <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> b) Materialer Inklusiv foringer, listverk og beslag Akse A 0 Akse B +1 0 0 Akse D 0 Akse E 0 Akse E+1 0 Akse G 0 Akse H 0 Akse 1 0 Akse 2 0 Akse 3+1,8 0 Akse 4 0 Akse 5 0 Akse 7 0 Akse 9 0 Akse 11 2	stk	2	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-9

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.2.11	CD4.14319A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: PCB <i>Lokalisering:</i> Akse G <i>Tilgjengelighet:</i> Fra tak <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg. Vinduer <i>Materialer:</i> Trevindu <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> 7 x 14 <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Valgfritt <i>Medium/konsentrasjon:</i> Valgfritt <i>EAL-kode:</i> Valgfritt <i>Avfallsstoffnummer:</i> Valgfritt <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> b) Materialer Inklusiv listverk, foringer og beslag.	stk	3	-----	-----
02.3	Dørfelt				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.3.1	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Dørfelt akse 1 og G <i>Tilgjengelighet:</i> bakkenivå. <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg <i>Materialer:</i> tredør <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> 28*22 <i>Konstruksjon/bæring:</i> 1 etasje <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen spesielle <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> b) Materialer. Inkl. listverk, foringer beslag  	stk	2	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-11

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.3.2	CD4.14328A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Dør akse E+1 og 3+1,8 <i>Tilgjengelighet:</i> bakkenivå. <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg <i>Materialer:</i> tredør <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> 10+20 <i>Konstruksjon/bæring:</i> 1 etasje <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen spesielle <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> b) Materialer Inkl. listverk, foringer og beslag	stk	2	-----	-----
02.4	Beslag				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-12

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.4.1	CD4.11560A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Takrenne og nedløp Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Akse 1 og G <i>Tilgjengelighet:</i> stilas / bakkenivå <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> nedløp <i>Materialer:</i> stål <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> 4" <i>Konstruksjon/bæring:</i> 1 etasje <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen spesielle <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler x1) Mengder som sum meter takrenne og taknedløp Akse A 0,00 Akse B +1 0,00 Akse G +2 12,00 Akse D 0,00 Akse E 23,00 Akse E+1 0,00 Akse G 0,00 Akse H 23,00 Akse 1 23,00 Akse 2 0,00 Akse 3+1,8 0,00 Akse 4 16,00 Akse 5 0,00 Akse 7 0,00 Akse 9 0,00 Akse 1 -1 6,00	m	103,00	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-13

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.4.5	CD4.11993				
	RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE				
	Lengde	m	52,00	-----	-----
	Bygningsdel: Gesimsbeslag på endevegger leca				
	Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer				
	<i>Lokalisering:</i> Akse A, G og 5				
	<i>Tilgjengelighet:</i> stilas				
	<i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gesimsbeslag				
	<i>Materialer:</i> stål				
	<i>Byggeår:</i> 1981				
	<i>Dimensjon:</i> Knekt beslag ca. 50 +250 + 50				
	<i>Konstruksjon/bæring:</i> ingen bæring				
	<i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen				
	<i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen				
	<i>spesielle</i>				
	<i>Medium/konsentrasjon:</i> -				
	<i>EAL-kode:</i> -				
	<i>Avfallsstoffnummer:</i> -				
	<i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
	Akse A				16,50
	Akse B +1				0,00
	Akse E				0,00
	Akse D				0,00
					0,00
	Akse E+1				0,00
	Akse G				9,50
	Akse H				0,00
	Akse 1				0,00
	Akse 2				0,00
	Akse 3+1,8				0,00
	Akse 4				0,00
	Akse 5				9,50
	Akse 7				0,00
	Akse 9				0,00
	Akse 11				16,50
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-14

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.4.7	CD4.11993 RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Takfotbeslag og overgang baldakin/vegg Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer <i>Lokalisering:</i> Akse 1 og G <i>Tilgjengelighet:</i> stilas <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takfotbeslag <i>Materialer:</i> stål <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> Knekt beslag ca. 200 + 250 <i>Konstruksjon/bæring:</i> ingen bæring <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen spesielle <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> Nei	m	144,00	-----	-----
	Akse A 0,00 Akse B +1 0,00 Akse E 21,00 Akse D 0,00 Akse G +2 16,00 Akse E+1 0,00 Akse G 26,00 Akse H 21,00 Akse 1 21,00 Akse 2 21,00 Akse 3+1,8 0,00 Akse 4 12,00 Akse 5 0,00 Akse 7 0,00 Akse 9 0,00 Akse 1- 1 6,00				
02.5	Baldakin				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-15

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.5.1	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Takoverbygg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Akse 1 <i>Tilgjengelighet:</i> stilas <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Baldakin <i>Materialer:</i> se andra krav <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> Takflate 1,5 x 3,2 meter <i>Konstruksjon/bæring:</i> bærende tak <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen spesielle <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Komplette riving eks. takrenne og beslag(Medtat i andre poster). Søylar, dragerer, bjelkelag, tro, lekter, platekledning. 	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.5.2	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Takoverbygg Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Akse 1 <i>Tilgjengelighet:</i> stilas <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Baldakin <i>Materialer:</i> se andra krav <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> Takflate 2 x 9 meter <i>Konstruksjon/bæring:</i> bærened tak <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ingen <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ingen spesielle <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Rengjort, klart for ny veggoppbygging <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Komplette riving eks. takrenne og beslag(Medtat i andre poster). Søyler, dragerer, bjelkelag, tro, lekter, platekledning.	stk	1		
02.6	Tak				

Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-17

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.6.1	CD4.12990A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Tak Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Tak akse <i>Tilgjengelighet:</i> Fra tak <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Komplett fra stålpanner ned til tro <i>Materialer:</i> -se andre krav b) <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> - se andre krav b) <i>Konstruksjon/bæring:</i> ikke bærende <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> klart for etterisolering <i>Andre krav:</i> b) Materialer • stålpanner • sløyfe • lekt cc600 • papp • tro A-G/1-2 165,00 A-E/2-4 95,00 0,00 E-G/5-11 172,00 G-H/5-11 165,00	m ²	597,00	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-18

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.6.2	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Luftelyre Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Tak <i>Tilgjengelighet:</i> Fra tak <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Lyftelyre <i>Materialer:</i> metall <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> - se andre krav b) <i>Konstruksjon/bæring:</i> ikke bærende <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> , <i>Andre krav:</i> b) Materialer 	stk	2	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-19

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.6.3	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: luftelyre Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Tak <i>Tilgjengelighet:</i> Fra tak <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Lyftelyre <i>Materialer:</i> metall <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> - se andre krav b) <i>Konstruksjon/bæring:</i> ikke bærende <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> , <i>Andre krav:</i> b) Materialer 	stk	3	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.6.4	CD3.11499A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Pipehatt inkl. avstiving. <i>Lokalisering:</i> Tak <i>Tilgjengelighet:</i> Fra tak <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Pipehatt <i>Konstruksjon:</i> ikke bærende <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Materialer:</i> metall <i>Dimensjon:</i> se andre krav b) <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Sorteringskrav:</i> ikke aktuelt <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> ikke aktuelt <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> klart for remontering <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag  b) Materialer Metall c) Utførelse Inkl. avstiving	stk	1		
02.6.5	CD4.11990 RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Tak, snefanger Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Tak <i>Tilgjengelighet:</i> Fra tak <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Snefanger <i>Materialer:</i> metall <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> 2 a 6 meter <i>Konstruksjon/bæring:</i> ikke bærende <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> , <i>Andre krav:</i> Nei	m	12,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 02-21

Kapittel: 02 Riving og demontering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.6.6	CD4.14990 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Tak, takstige Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Tak <i>Tilgjengelighet:</i> Fra tak <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Takstige, lengde 6 meter <i>Materialer:</i> metall <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> lengde ca. 6 meter/stige <i>Konstruksjon/bæring:</i> ikke bærende <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> , <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
02.7	Hellelagt areal				
02.7.1	CD4.12990 RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Hellelagt areal Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Utomhus <i>Tilgjengelighet:</i> bakkenivå <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> heller <i>Materialer:</i> betong <i>Byggeår:</i> 1981 <i>Dimensjon:</i> 40 x 40 x7 cm <i>Konstruksjon/bæring:</i> ikke bærende <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> ia <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> ia <i>Medium/konsentrasjon:</i> ia <i>EAL-kode:</i> ia <i>Avfallsstoffnummer:</i> ia <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> klart for montering nye heller <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	135,00		
	Hovedinngang			83,00	
	Bakside			52,00	
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Riving og demontering:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 03-1

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03	Grunnarbeider				
03.1	Areal belagt med betongheler				
03.1.1	FD3.13210 GRAVING AV GROPER - VOLUM Prosjekttert fast volum Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Hellelagt areal <i>Type grop:</i> Fjerning av bære- settelag fra fjenet betongheler <i>Dimensjoner:</i> antatt tykkelse 150 mm <i>Grunnforhold:</i> stedlige grusmaser <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	21,00		
	Hovedinngang 13,00 Bakside 8,00				
03.1.2	FS2.23299122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - AREAL Prosjekttert areal Type lag: Bærelag av knust berg, fk Type masse/sortering: 0/32 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Bærelag <i>Underlag:</i> Forsterkningslag <i>Tykkelse:</i> 100 mm <i>Andre krav:</i> b) Materialer b1) Steinmaterialer skal tilfredstille krav i Statens Vegvesen håndbok N200 kap. 523 Bærelag Forsterkningslag d) Toleranser d1) Tilpasses toleranse for settelag. ± 5 mm på 3 meters rettholt Hovedinngang 83,00 Bakside 52,00	m ²	135,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 03-2

Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.1.3	FS2.29912122A UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG - AREAL Prosjektert areal Type lag: Settelag, knust stein Type masse/sortering: 0/8 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> belegningsstein <i>Underlag:</i> grus / stedligge masser <i>Tykkelse:</i> 30 mm <i>Andre krav:</i> b) Materialer b1) Steinmaterialer skal tilfredstille krav i Statens Vegvesen håndbok N200 kap. 672 settelag. d) Toleranser d1) ± 5 mm på 3 meters rettholt Hovedinngang 83,00 Bakside 52,00	m ²	135,00	-----	-----
03.1.4	KD1.51123 BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV BETONG Areal Settelag: Knuste steinmaterialer Slitasjemotstand: Klasse 3 (I) - NS 1338 <i>Lokalisering:</i> Hellelagt areal <i>Underlag under settelag:</i> Bærelag, fk. 0/32 <i>Type:</i> Remontering <i>Flater:</i> valfri <i>Dimensjon:</i> 400 x 400 <i>Leggemønster:</i> valgfri <i>Fuger:</i> etter leverandørs anvisning <i>Andre krav:</i> Nei Hovedinngang 83,00 Bakside 52,00	m ²	135,00	-----	-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 03 Grunnarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-1

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	Yttervegger Yttervegger <u>Entreprenør må kontrollmåle alle mål, flater og dimensjoner før bestilling, og er ansvarlig for disse mengder.</u> <u>Jf. tegning 004A Rehab av tak-vegg</u> - Vindusfelt / bindingsverk. All eksisterende isolasjon skiftes ut og tilleggisoleres med 2 x 50 mm isolasjon. - Fasadeplater skal være av glassfiberarmert polymerbetong som type Steni Color Orange plater: Høyglans. Farge SN 9200. S1070-Y10R Lys grå plater: Halvmatt. Farge SN 8002. S1000- N Mørk grå plater: Halvmatt farge SN 8004. S 4000- N				
12.2	Vegger av Leca. - Tilleggisolerer med 100 mm REDAir Flex. Fasadeplater av glassfiberarmert polymerbetong type som Steni Color - Platekledning. Fasadeplater skal være av glassfiberarmert polymerbetong som type Steni Color Farger, jf fasadetegning Lys grå plater: Halvmatt. Farge SN 8002. S1000- N Mørk grå plater: Halvmatt farge SN 8004. S 4000- N Orange plater: Høyglans. farge SN 9200. S1070-Y10R				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-2

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.2.2	SB1.11641A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: På murt vegg Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Leca-vegge <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> 100 mm REDAir Flex <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Inkl. festemateriell c) Utførelse c1) I hht leverandørs beskrivelse Akse A 60,00 Akse B +1 0,00 Akse E 0,00 Akse D 0,00 Akse E 0,00 Akse E+1 0,00 Akse G 36,00 Akse H 19,00 Akse 1 13,00 Akse 2 0,00 Akse 3+1,8 0,00 Akse 4 0,00 Akse 5 23,00 Akse 7 0,00 Akse 9 0,00 Akse 11 19,00 Akse G/5-11 0,00	m ²	170,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-3

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.2.3	QK1.111241A UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL Areal Formål: Plater Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Leca-vegger <i>Dimensjon lekter:</i> 36x98 <i>Underlag:</i> RedAir Flexi <i>Senteravstand:</i> 600 <i>Andre krav:</i>	m ²	170,00	-----	-----
	c) Utførelse c1) Generelt cc 600. Forøvrig etter leverandør av fasadeplater sin anvisning.				
	Akse A				60,00
	Akse B +1				0,00
	Akse E				0,00
	Akse D				0,00
	Akse E				0,00
	Akse E+1				0,00
	Akse G				36,00
	Akse H				19,00
	Akse 1				13,00
	Akse 2				0,00
	Akse 3+1,8				0,00
	Akse 4				0,00
	Akse 5				23,00
	Akse 7				0,00
	Akse 9				0,00
	Akse 11				19,00
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-4

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.2.4	QK5.22292A PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: glassfiberarmert polymerbetong. Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Leca-vegger <i>Dimensjon:</i> 6 mm. se forøvrig fasadeplan <i>Bygningsdel:</i> yttervegg <i>Underlag:</i> RedAir Flexi <i>Andre krav:</i> b) Materialer b1) Type som Steni color b2 Farge SN 8002. S1000-N, Halvmatt b3) Forhåndsbort b4) Tettelist på lekter. Lekter primes før tettelist monteres. b5) Horisontall fugeprofil som Steni HP 7-30 b6) Hjørneprofil som Steni CP 15-18-33 c) Utførelse c1) Ellers etter leverandørs monteringsanvisning c2) Inkl. alle tilbehør etter leverandørs monteringsanvisning. Akse A 56,00 Akse B +1 0,00 Akse E 0,00 Akse D 0,00 Akse E 0,00 Akse E+1 0,00 Akse G 32,00 Akse H 0,00 Akse 1 0,00 Akse 2 0,00 Akse 3+1,8 0,00 Akse 4 0,00 Akse 5 18,00 Akse 7 0,00 Akse 9 0,00 Akse 11 14,00	m ²	120,00	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-5

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.2.6	QK5.22292A PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: glassfiberarmert polymerbetong. Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Leca-vegger <i>Dimensjon:</i> 6 mm. se forøvrig fasadeplan <i>Bygningsdel:</i> Yttervegg <i>Underlag:</i> RedAir Flexi <i>Andre krav:</i> b) Materialer b1) Type som Steni Color b2) Halvmatt farge SN 8004. S 4000- N b3) forhåndsbort b4) Tettelist på lekter. Lekter primes før tettelist monteres. b5) Horisontall fugeprofil som Steni HP 7-30 b6) Hjørneprofil som Steni CP 15-18-33 c) Utførelse c1) Ellers etter leverandørs monteringsanvisning c2) Inkl. alle tilbehør etter leverandørs monteringsanvisning. Akse A 4,00 Akse B +1 0,00 Akse E 0,00 Akse D 0,00 Akse E 0,00 Akse E+1 0,00 Akse G 4,00 Akse H 19,00 Akse 1 13,00 Akse 2 0,00 Akse 3+1,8 0,00 Akse 4 0,00 Akse 5 4,00 Akse 7 0,00 Akse 9 0,00 Akse 11 5,00	m ²	49,00	-----	-----
12.3	Vegger av bindingsverk. Jf tegn. 004				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-6

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.3.1	SB1.11141A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> YV av bindingsverk, utskifting av revet isolasjon <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> som Glava PROF 34 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Mellom bestående bindingsverk 				

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-7

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.3.2	QK1.111211A UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL Areal Formål: Isolasjon Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> YV, bindingsverk <i>Dimensjon lekter:</i> 48 x 48 <i>Underlag:</i> Eksisterende bindingsverk <i>Senteravstand:</i> 600 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) <u>Krysslekting</u> x) Mengderegler x1) <u>Areal som veggflate</u> Akse A 0,00 Akse B +1 3,00 Akse G/5-11 45,00 Akse D 3,00 Akse E 23,00 Akse E+1 8,00 Akse G 27,00 Akse H 13,00 Akse 1 19,00 Akse 2 19,00 Akse 3+1,8 7,00 Akse 4 10,00 Akse 5 0,00 Akse 7 3,00 Akse 9 3,00 Akse 11 0,00	m ²	183,00	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-8

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.3.3	SB1.11199A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 2 x 48 mm <i>Lokalisering:</i> YV, tillegsisolering. <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> som Glava PROF 34 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mellom x-lekting c) Utførelse c1) indre lag horisontalt ytre lag vertikalt x) Mengderegler x1) Areal som veggflate Akse A 0,00 Akse B +1 3,00 Akse G/5-11 45,00 Akse D 3,00 Akse E 23,00 Akse E+1 8,00 Akse G/2-5 27,00 Akse H 13,00 Akse 1 19,00 Akse 2 19,00 Akse 3+1,8 7,00 Akse 4 10,00 Akse 5 0,00 Akse 7 3,00 Akse 9 3,00 Akse 11 0,00	m ²	183,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-9

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.3.4	SF1.221 VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Areal <i>Lokalisering:</i> YV, bindingsverk <i>Materiale:</i> Som Gyproc GU <i>Tykkelse:</i> 9 mm <i>Skjøtemetode:</i> Sealing tape alle skjøter <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	183,00	-----	-----
	Akse A 0,00 Akse B +1 3,00 Akse G/5-11 45,00 Akse D 3,00 Akse E 23,00 Akse E+1 8,00 Akse G 27,00 Akse H 13,00 Akse 1 19,00 Akse 2 19,00 Akse 3+1,8 7,00 Akse 4 10,00 Akse 5 0,00 Akse 7 3,00 Akse 9 3,00 Akse 11 0,00				
12.3.5	SF1.221 VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Areal <i>Lokalisering:</i> YV, bindingsverk <i>Materiale:</i> Som Isola Tyvek <i>Tykkelse:</i> - <i>Skjøtemetode:</i> Sealing tape alle skjøter + klemlist <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	183,00	-----	-----
	Akse A 0,00 Akse B +1 3,00 Akse G/5-11 45,00 Akse D 3,00 Akse E 23,00 Akse E+1 8,00 Akse G 27,00 Akse H 13,00 Akse 1 19,00 Akse 2 19,00 Akse 3+1,8 7,00 Akse 4 10,00 Akse 5 0,00 Akse 7 3,00 Akse 9 3,00 Akse 11 0,00				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-10

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.3.6	QK1.111241	m ²	183,00		
	UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL				
	Areal				
	Formål: Plater				
	Forbehandling: Ubehandlet				
	<i>Lokalisering:</i> YV, bindingsverk				
	<i>Dimensjon lekter:</i> 36 x 98				
	<i>Underlag:</i> GU				
	<i>Senteravstand:</i> Etter leverandørs beskrivelse				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
	Akse A			0,00	
	Akse B +1			3,00	
	Akse G/5-11			45,00	
	Akse D			23,00	
	Akse E			8,00	
	Akse E+1			27,00	
	Akse G			13,00	
	Akse H			19,00	
	Akse 1			19,00	
	Akse 2			7,00	
	Akse 3+1,8			10,00	
	Akse 4			0,00	
	Akse 5			3,00	
	Akse 7			3,00	
	Akse 9			3,00	
Akse 11	0,00				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-11

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.3.7	QK5.22292A PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: glassfiberarmert polymerbetong. Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> YV, bindingsverk <i>Dimensjon:</i> Tykkelse 6 mm. se forøvrig fasadeplan <i>Bygningsdel:</i> Bindingsverk, yttervegg <i>Underlag:</i> GU <i>Andre krav:</i> b) Materialer b1) Type som Steni Color b2) Høyglans. SN910. S1580-Y90R , b3) forhåndsbort b4) Tettelist på lekter. Lekter primes før tettelist monteres. b5) Horisontall fugeprofil som Steni HP 7-30 b6) Hjørneprofil som Steni CP 15-18-33 c) Utførelse c1) Ellers etter leverandørs monteringsanvisning c2) Inkl. alle tilbehør etter leverandørs monteringsanvisning. Akse A 0,00 Akse B +1 3,00 Akse G/5-11 0,00 Akse D 3,00 Akse E 0,00 Akse E+1 8,00 Akse G 27,00 Akse H 0,00 Akse 1 1,00 Akse 2 0,00 Akse 3+1,8 7,00 Akse 4 0,00 Akse 5 0,00 Akse 7 3,00 Akse 9 3,00 Akse 11 0,00	m ²	55,00	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-12

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.3.8	QK5.22292A PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: glassfiberarmert polymerbetong. Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> YV, bindingsverk <i>Dimensjon:</i> Tykkelse 6 mm. se forøvrig fasadeplan <i>Bygningsdel:</i> Bindingsverk, yttervegg <i>Underlag:</i> GU <i>Andre krav:</i> b) Materialer b1) Type som Steni Color b2) Halvmatt. Farge SN 8002. S1000- N b3) forhåndsbort b4) Tettelist på lekter. Lekter primes før tettelist monteres. b5) Horisontall fugeprofil som Steni HP 7-30 b6) Hjørneprofil som Steni CP 15-18-33 c) Utførelse c1) Ellers etter leverandørs monteringsanvisning c2) Inkl. alle tilbehør etter leverandørs monteringsanvisning. Akse A 0,00 Akse B +1 0,00 Akse G/5-11 0,00 Akse D 0,00 Akse E 23,00 Akse E+1 0,00 Akse G 0,00 Akse H 13,00 Akse 1 18,00 Akse 2 0,00 Akse 3+1,8 0,00 Akse 4 10,00 Akse 5 0,00 Akse 7 0,00 Akse 9 0,00 Akse 11 0,00	m ²	64,00	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-13

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.3.10	QK5.22292A PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: glassfiberarmert polymerbetong. Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> YV, bindingsverk <i>Dimensjon:</i> Tykkelse 6 mm. se forøvrig fasadeplan <i>Bygningsdel:</i> Bindingsverk, yttervegg <i>Underlag:</i> GU <i>Andre krav:</i>	m ²	64,00	-----	-----
	b) Materialer b1) Type som Steni Color b2) Halvmatt farge SN 8004. S 4000- N b3) forhåndsbort b4) Tettelist på lekter. Lekter primes før tettelist monteres. b5) Horisontall fugeprofil som Steni HP 7-30 b6) Hjørneprofil som Steni CP 15-18-33 c) Utførelse c1) Ellers etter leverandørs monteringsanvisning c2) Inkl. alle tilbehør etter leverandørs monteringsanvisning.				
	Akse A			0,00	
	Akse B +1			0,00	
	Akse G/5-11			45,00	
	Akse D			0,00	
	Akse E			0,00	
	Akse E+1			0,00	
	Akse G			0,00	
	Akse H			0,00	
	Akse 1			0,00	
	Akse 2			19,00	
	Akse 3+1,8			0,00	
	Akse 4			0,00	
	Akse 5			0,00	
	Akse 7			0,00	
	Akse 9			0,00	
	Akse 11			0,00	
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 12-14

Kapittel: 12 Yttervegger

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.3.11	QK8.11A MERKOSTNAD FOR TILPASNING TIL GJENNOMFØRING I VEGG Antall gjennomføringer <i>Lokalisering:</i> YV, bindingsverk <i>Dimensjon:</i> - <i>Utførelse:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Posten gjelder merarbeid og materiell i alle lag av veggoppbygningen. a2) Gjelder utsparinger for vindusfelt og dørfelt x) Mengderegler x1) Mengde som stk vindusfelt / dørfelt	stk	47		
12.3.12	QB2.81102A ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Valgfritt Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> YV, bindingsverk <i>Åpning for:</i> dører og vinduer <i>Mål på åpning:</i> - <i>Dimensjon bindingsverk:</i> - <i>Forsterkning:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Posten gjelder merarbeid og materiell i alle lag av veggoppbygningen. a2) Gjelder utsparinger for vindusfelt og dørfelt x) Mengderegler x1) Mengde som stk vindusfelt / dørfelt	stk	47		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 12 Yttervegger:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-1

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14	Vindusarbeider				
14.2	Vindu Vindu, Entreprenør må kontrollmåle alle mål og flater før bestilling, og er ansvarlig for disse mengder. JF vindusskjema og tegning • 010 D skjema vinduer • 006 0 Innsetting av vinduer				
14.2.1	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags 2 rams Vindusbetegnelse: V-102 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 1 <i>Dimensjon:</i> 14 x 19 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettete fuge m Materiale: Polyuretan Isolasjon: Mineralull Fugeavdekning: Ingen c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-2

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.2	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags 2 rams Vindusbetegnelse: V-103 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 1 <i>Dimensjon:</i> 14 x 19 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-3

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.3	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-104 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: leca,	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-4

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.4	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-105, Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-5

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.5	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: 2-fags drei-vipp Vindusbetegnelse: V-106 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 3 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 <i>TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE</i> <i>Lengde tettet fuge</i> <i>m</i> <i>Materiale:</i> <i>Polyuretan</i> <i>Isolasjon:</i> <i>Mineralull</i> <i>Fugeavdekning:</i> <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-6

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.6	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags 2 rams Vindusbetegnelse: V-107 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 5 <i>Dimensjon:</i> 7 x 19 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-7

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.7	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags 2 rams Vindusbetegnelse: V-108 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 5 <i>Dimensjon:</i> 7 x 19 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 <i>TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE</i> <i>Lengde tettet fuge</i> m <i>Materiale:</i> <i>Polyuretan</i> <i>Isolasjon:</i> <i>Mineralull</i> <i>Fugeavdekning:</i> <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-8

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.8	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: 2-fags drei-vipp Vindusbetegnelse: V-109, Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 3 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-9

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.9	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-110 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-10

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.10	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-111 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-11

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.11	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: 2-fags drei-vipp Vindusbetegnelse: V-112 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 3 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-12

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.12	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-113 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-13

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.13	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-114 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-14

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.14	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: 2-fags drei-vipp Vindusbetegnelse: V-115 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 3 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-15

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.15	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-116 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-16

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.16	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-117 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: leca,	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-17

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.17	RI2.113999154188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags 2 rams Vindusbetegnelse: V-118 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: EI 30 Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 4 <i>Dimensjon:</i> 14 x 21 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-18

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.18	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-119 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-19

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.19	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: 2-fags drei-vipp Vindusbetegnelse: V-120 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 3 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-20

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.20	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-121 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-21

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.21	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-122 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-22

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.22	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: 2-fags drei-vipp Vindusbetegnelse: V-123 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 3 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 <i>TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE</i> <i>Lengde tettet fuge</i> m <i>Materiale:</i> <i>Polyuretan</i> <i>Isolasjon:</i> <i>Mineralull</i> <i>Fugeavdekning:</i> <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-23

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.23	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-124 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-24

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.24	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-125 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.25	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: 2-fags drei-vipp Vindusbetegnelse: V-126 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 3 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.26	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-127 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-27

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.27	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-128 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.28	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: 2-fags drei-vipp Vindusbetegnelse: V-129 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 3 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-29

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.29	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fag Vindusbetegnelse: V-130 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 2 <i>Dimensjon:</i> 14 x 14 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> I solasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull c3) Montasje: 3 sider bindingsverk, 1 side leca	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.30	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags 2 rams Vindusbetegnelse: V-131 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 6 <i>Dimensjon:</i> 8x20 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-31

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.31	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags 2 rams Vindusbetegnelse: V-132 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 6 <i>Dimensjon:</i> 8x20 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-32

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.32	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags toppsving Vindusbetegnelse: V-133 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 7 <i>Dimensjon:</i> 13x13 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-33

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.33	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags fast Vindusbetegnelse: V-134 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 8 <i>Dimensjon:</i> 13x13 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.34	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags 2 rams Vindusbetegnelse: V-135 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 10 <i>Dimensjon:</i> 12x19 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 <i>TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE</i> <i>Lengde tettet fuge</i> m <i>Materiale:</i> <i>Polyuretan</i> <i>Isolasjon:</i> <i>Mineralull</i> <i>Fugeavdekning:</i> <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.35	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags toppsving Vindusbetegnelse: V-136 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 9 <i>Dimensjon:</i> 6x6 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.36	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags toppsving Vindusbetegnelse: V-137 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 9 <i>Dimensjon:</i> 6x6 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-37

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.37	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags toppsving Vindusbetegnelse: V-138 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 7 <i>Dimensjon:</i> 13x13 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.38	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags fast Vindusbetegnelse: V-139 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 8 <i>Dimensjon:</i> 13x13 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-39

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.39	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags toppsving Vindusbetegnelse: V-140 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 7 <i>Dimensjon:</i> 13x13 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettete fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-40

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.40	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags fast Vindusbetegnelse: V-141 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 8 <i>Dimensjon:</i> 13x13 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-41

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.41	RI2.113999154188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags fast Vindusbetegnelse: V-142 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: EI 30 Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 13 <i>Dimensjon:</i> 11x13 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.42	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags fast Vindusbetegnelse: V-143 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 12 <i>Dimensjon:</i> 11x13 <i>Krav til glass:</i> ingen <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-43

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.43	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags toppsving Vindusbetegnelse: V-144 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 7 <i>Dimensjon:</i> 13x13 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-44

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.44	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags toppsving Vindusbetegnelse: V-146 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 7 <i>Dimensjon:</i> 13x13 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.45	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags 2 rams Vindusbetegnelse: V-147 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 10 <i>Dimensjon:</i> 3x19 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.46	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags toppsving Vindusbetegnelse: V-148 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 7 <i>Dimensjon:</i> 13x13 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.2.47	RI2.113999158188816A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags toppsving Vindusbetegnelse: V-149 Materiale: Tre kledd med aluminium utvendig Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav Solfaktor: 0,50 <i>Lokalisering:</i> Vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> 7 <i>Dimensjon:</i> 13x13 <i>Krav til glass:</i> Nedre felt laminert <i>Karm:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inklusiv a1) Fugetetting: SF3.1218 TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m Materiale: <i>Polyuretan</i> Isolasjon: <i>Mineralull</i> Fugeavdekning: <i>Ingen</i> c) Utførelse c1) Bunnfyllingslist c2) Dytting av mineralull	stk	1	-----	-----
14.3	Beslag rundt vinduer If. tegn. 006. <u>Alle beslag leveres i hvit utførelse</u>				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-48

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.1	PN4.13166A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Sidebeslag begge sider <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindushøyde 1900 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 130, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu nr: V-102, V-103, V-108, V-107, V-147, V-135 x) Mengderegler x1) Mengderegler som stk. vinduer	stk	6	-----	-----
14.3.2	PN4.13166A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Sidebeslag begge sider <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindushøyde 2100 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 130, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu nr: V-118 x) Mengderegler x1) Mengderegler som stk. vinduer	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-49

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.3	PN4.13166A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Sidebeslag begge sider <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindushøyde 1300 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 130, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu nr: V-142, V-143, V134, V-139, V-141, V-133, C-138, V-140, V144, V-146, V-148, V-149 x) Mengderegler x1) Mengderegler som stk. vinduer	stk	12	-----	-----
14.3.4	PN4.13166A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Sidebeslag begge sider <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindushøyde 1400 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 130, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu nr: V115, V112, V109, V106, V120, V123, V126, V129, V104, V105, V110, V111, V113, V114, V116, V117, V119, V121, V122, V124, V125, V127, V128, V130 x) Mengderegler x1) Mengderegler som stk. vinduer	stk	24	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-50

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.5	PN4.13166A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Sidebeslag begge sider <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindushøyde 600 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 130, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu nr: V-136, V-137 x) Mengderegler x1) Mengderegler som stk. vinduer	stk	2	-----	-----
14.3.6	PN4.11966A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Se tegn 006 Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> UK vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindusbredde 1400 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 250. 5 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V115, V112, V109, V106, V120, V123, V126, V129, V104, V105, V110, V111, V113, V114, V116, V117, V119, V121, V122, V124, V125, V127, V128, V130, V102, V118 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	25	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-51

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.7	PN4.11966A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Se tegn 006 Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> UK vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindusbredde 700 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 250. 5 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu: V-107, V-108 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	2	-----	-----
14.3.8	PN4.11966A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Se tegn 006 Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> UK vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindusbredde 300 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 250. 5 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu: V-147 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-52

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.9	PN4.11966A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Se tegn 006 Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> UK vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindusbredde 1200 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 250. 5 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V-135, x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	1	-----	-----
14.3.10	PN4.11966A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Se tegn 006 Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> UK vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindusbredde 1100 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 250. 5 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V142, V-143 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	2	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-53

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.11	PN4.11966A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Se tegn 006 Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> UK vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindusbredde 800 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 250. 5 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V-131, V132 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	2	-----	-----
14.3.12	PN4.11966A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Se tegn 006 Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> UK vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindusbredde 1300 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 250. 5 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V-134, V-139, V-141, V-133, C-138, V-140, V144, V-146, V-148, V-149 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	10	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-54

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.13	PN4.11966A SÅLBENKBESLAG Antall Utforming: Se tegn 006 Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> UK vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Vindusbredde 600 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 250. 5 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V-136, V137 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	2	-----	-----
14.3.14	PN4.13199A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Vindusbredde 1400 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V115, V112, V109, V106, V120, V123, V126, V129, V104, V105, V110, V111, V113, V114, V116, V117, V119, V121, V122, V124, V125, V127, V128, V130, V102, V118 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	25	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.15	PN4.13199A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Vindusbredde 700 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu: V-107, V-108 x) Mengderegles x1) Som stk. vinduer	stk	2	-----	-----
14.3.16	PN4.13199A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Vindusbredde 300 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu: V-147 x) Mengderegles x1) Som stk. vinduer	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.17	PN4.13199A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Vindusbredde 1200 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V-135, x) Mengderegeler x1) Som stk. vinduer	stk	1	-----	-----
14.3.18	PN4.13199A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Vindusbredde 1100 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V142, V-143 x) Mengderegeler x1) Som stk. vinduer	stk	2	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-57

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.19	PN4.13199A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Vindusbredde 800 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V-131, V132 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	2	-----	-----
14.3.20	PN4.13199A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Vindusbredde 1300 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V-134, V-139, V-141, V-133, C-138, V-140, V144, V-146, V-148, V-149 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	10	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.3.21	PN4.13199A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På vindu Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok vindu <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Vindusbredde 600 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Vindu V-136, V137 x) Mengderegler x1) Som stk. vinduer	stk	2	- - - - -	- - - - -
14.4	Innvendig foringer og listverk leveres ferdig malt, hvit				
14.4.1	QM6.2232 INNVEDIG UTFORING FOR VINDU Lengde Materiale: Heltre furu Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> uk, ok + 2 sider <i>Dimensjon:</i> Bredde intil 125mm <i>Andre krav:</i> Nei Vindu 14x14. 24 stk 144,00 vindu 13x21. 1 stk 7,00 vindu 7x19. 2 stk 11,00 Vindu 6x6. 3 stk 8,00 Vindu 13x13. 12 stk 67,00 Vindu 4x20. 1 stk 5,00 Vindu 6x18. 2 stk 5,00 Vindu 12x19. 1 stk 7,00 Vindu 14x19. 2 stk 14,00 0,00 0,00	m	268,00	- - - - -	- - - - -
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 14-59

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
14.4.2	QM5.31232	m	268,00			
	KARMLIST					
	Lengde					
	Materiale: Furu					
	Underlag: Tre					
	Overflatebehandling: Ferdig malt					
	<i>Lokalisering:</i> Vinduer uk, ok + 2 sider					
	<i>Type/profil:</i> Rundkant					
	<i>Dimensjon:</i> 12x58					
	<i>Andre krav:</i> Nei					
	Vindu 14x14. 24 stk			144,00		
	vindu 13x21. 1 stk			7,00		
	vindu 7x19. 2 stk			11,00		
	Vindu 6x6. 3 stk			8,00		
	Vindu 13x13. 12 stk			67,00		
	Vindu 4x20. 1 stk			5,00		
	Vindu 6x18. 2 stk			5,00		
	Vindu 12x19. 1 stk			7,00		
	Vindu 14x19. 2 stk			14,00		
				0,00		
				0,00		
Sum denne side:						
Sum Kapittel 14 Vindusarbeider:						

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 15-1

Kapittel: 15 Dørrarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15	Dørrarbeider				
15.1	Dører				
	Entreprenør må kontrollmåle alle mål og flater før bestilling, og er ansvarlig for disse mengder.				
	JF dørkjema Tegn.				
	010 D skjema vinduer 006 0 Innsetting av vinduer				
15.1.1	RH2.122396388218300A				
	YTTERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT				
	Antall	stk	1		
	Omfang: Levering og innsetting				
	Dørbetegnelse: YD 100				
	Overflatemateriale: Aluminium				
	Type: Tofløyet utenpåliggende				
	Brannmotstand: Ingen krav				
	Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K)				
	Luftlydisolasjon: Ingen krav				
	Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3				
	Solfaktor: Uspesifisert				
	<i>Lokalisering:</i> Akse G				
	<i>Dørtype:</i> Jf tegn. 010				
	<i>Dimensjon:</i> 27x21				
	<i>Terskel:</i> Valgfritt				
	<i>Overflatebehandling:</i> Eloksert				
	<i>Krav til glass:</i> sikkerhetsglass				
	<i>Forberedelse for tilleggs låser og -beslag:</i>				
	Karmgjennomføring for motorstyring				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	a1)				
	Leveres med panikkbeslag				
	a2)				
	Nedre felt sikkerhetsglass				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørrarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 15-2

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.1.2	RH2.1123963188218300A YTTERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: YD-101 Overflatemateriale: Aluminium Slagretning: Utadslående mot høyre Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3 Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Akse 1 <i>Dørtype:</i> Jf tegn. 010 <i>Dimensjon:</i> 11 x 21 <i>Terskel:</i> Valgfritt <i>Overflatebehandling:</i> Eloksert <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Karmgjennomføring for motorstyring <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Leveres med panikkbeslag	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 15-3

Kapittel: 15 Dørrarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.1.3	RH2.1123963188218300A YTTERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: YD 102 Overflatemateriale: Aluminium Slagretning: Utadslående mot høyre Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3 Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Akse 4 -1m <i>Dørtype:</i> Jf tegn. 010 <i>Dimensjon:</i> 12 x 21 <i>Terskel:</i> Valgfritt <i>Overflatebehandling:</i> Eloksert <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Forberedelse for tilleggs låser og -beslag:</i> Karmgjennomføring for motorstyring <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Leveres med panikkbeslag a2) Leveres med motorstyring c) Utførelse c1) Komplett alle arbeider og materiell inklusiv.	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørrarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 15-4

Kapittel: 15 Dørrarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.1.4	RH2.1123964188218300A YTTERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: YD 103 Overflatemateriale: Aluminium Slagretning: Utadslående mot venstre Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 1,2 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3 Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Akse E +1m <i>Dørtype:</i> Jf tegn. 010 <i>Dimensjon:</i> 12 x 21 <i>Terskel:</i> Valgfritt <i>Overflatebehandling:</i> Eloksert <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Karmgjennomføring for motorstyring <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Leveres med panikkbeslag a2) Leveres med motorstyring c) Utførelse c1) Komplett alle arbeider og materiell inklusiv.	stk	1	-----	-----
15.2	Beslag rundt DØRER If. tegn. 006. <u>Alle beslag leveres i hvit utførelse</u>				
15.2.1	PN4.13366A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På dør Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Sidebeslag begge sider <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Dørhøyde 2100 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 130, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Dør YD 100 x) Mengderegler x1) Mengderegler som stk. dører	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørrarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 15-5

Kapittel: 15 Dørrarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.2.2	PN4.13366A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På dør Materiale: Aluminium Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Sidebeslag begge sider <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> plastisol <i>Lengde:</i> Dørhøyde 2100 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 130, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Dør: YD-102, YD-103, YD-101 x) Mengderegler x1) Mengderegler som stk. dører	stk	3	-----	-----
15.2.3	PN4.13399A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På dør Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok dør, <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Dørbredde 2700 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Dør YD-10, x) Mengderegler x1) Som stk. dører	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørrarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 15-6

Kapittel: 15 Dørrarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.2.4	PN4.13399A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På dør Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok dør, <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Dørbredde 1100 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Dør YD-101 x) Mengderegler x1) Som stk. drer	stk	1	-----	-----
15.2.5	PN4.13399A SIDEBESLAG Antall vinduer/dører Plassering: På dør Materiale: Perforert aluminium Overflate: pulverlakert <i>Lokalisering:</i> ok dør, <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 <i>Kvalitet/belegg:</i> pulverlakkert <i>Lengde:</i> Dørbredde 1200 <i>Utfoldet bredde:</i> Tilpasses. 300, 3 knekker <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Dør YD-101 x) Mengderegler x1) Som stk. dører	stk	2	-----	-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 15 Dørrarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 18-1

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18	Blikkenslagerarbeider Beslagsarbeider <u>Entreprenør må kontrollmåle alle mål, flater og dimensjoner før bestilling, og er ansvarlig for disse mengder</u>				
18.2	Beslagsarbeid tak				
18.2.1	PN2.55249 BESLAG PÅ DEKKBORD PÅ VINDSKI Lengde Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastisol, sort <i>Lokalisering:</i> Tegn. 004 Takflater. Paralelt med takfall <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 mm <i>Dimensjon vannbord:</i> Valgfritt <i>Utforming:</i> 4knekker, utbrettet flate 500 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	42,00		
	A-G/1-2 21,00 A-E/2-4 0,00 E-G/2-5 0,00 E-G/5-11 0,00 G-H/5-11 21,00				
18.2.2	PN2.543249 BORDTAKSBESLAG Lengde Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastisolbelagt, sort <i>Lokalisering:</i> Takflater <i>Materialtykkelse:</i> 0,6 mm <i>Dimensjon:</i> 2 knekker, utbrettet flate inntil 200 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	39,00		
	A-G/1-2 19,50 A-E/2-4 0,00 E-G/2-5 0,00 E-G/5-11 0,00 G-H/5-11 19,50				
18.3	Takrenner				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 18-2

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.3.1	PN6.1114621A TAKRENNER Lengde Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Lakkert Dimensjon: 125 mm Tverrsnitt: Halvsirkelformet <i>Lokalisering:</i> tak <i>Innfesting:</i> etter leverandørs beskrivelse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. komplett takrenne klart for montering nedløpsrør. (Tappstykke,rennevinkel,løvfanger, etc) Akse 1 19,00 Akse 1+2 4,00 akse G+1,5 10,00 Akse H 19,00 Akse 4 13,00 Akse E 22,00	m	87,00	-----	-----
18.3.2	PN6.21124631A NEDLØPSRØR Lengde Fester: Inklusive Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Lakkert Dimensjon: 100 mm Tverrsnitt: Sirkelformet <i>Lokalisering:</i> tak <i>Innfesting:</i> etter leverandørs beskrivelse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag inkl. nødvendige benn og utkast <u>Gjennomsnittlig lende pr. nedløp : 3 meter</u> x) Mengderegler <u>Mengde som stk. nedløpsrør</u> Akse 1 3 Akse 1+2 3 akse G+1,5 2 Akse H 3 Akse 4 2 Akse E 3	stk	16	-----	-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 18 Blikkenslagerarbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 26-1

Kapittel: 26 Tak

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Tak				
	<u>Entreprenør må kontrollmåle alle mål, flater og dimensjoner før bestilling, og er ansvarlig for disse mengder</u>				
26.2	Hovedtak				
	Etterisolering og nytt takteke akse 1-2/A-D				
26.2.1	QB3.822A				
	OPPFØRING FOR ISOLASJON PÅ TAKVERK AV HELTRE				
	Areal	m ²	597,00		
	<i>Lokalisering:</i> Takflater				
	<i>Dimensjon:</i> 48 x 74				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	a1) Kryss-lekting.				
	c) Utførelse				
	c1) Nedre lekt i fallretning				
	c2) Nedre lekt skrus inn i underliggende bjelke				
	c3) Øvre lekt, første og siste lekt skråskjæres som takfall.				
	x) Mengderegler				
	x1) Areal som takflat,				
	A-G/1-2				165,00
	A-G/2-4				95,00
					0,00
	E-G/5-11				172,00
	G-H/5-11				165,00
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 26 Tak:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 26-2

Kapittel: 26 Tak

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.2.2	SB1.31299A ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I oppbygd tak Tykkelse: 2 x 75 mm krysslågt <i>Lokalisering:</i> Takflater <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Som Glava Extrem 32 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse c1) Krysslågt x) Mengderegler x1) Mengde som takflate A-G/1-2 165,00 A-G/2-4 95,00 0,00 E-G/5-11 172,00 G-H/5-11 165,00	m ²	597,00		
26.2.3	SF1.241 KOMBINERT VINDSPERRESJIKT OG FORENKLET UNDERTAK Areal <i>Lokalisering:</i> Takflater <i>Materiale:</i> Type som Isola PRO undertak <i>Tykkelse:</i> - <i>Skjøtemetode:</i> Sealing tape alle skjøter <i>Andre krav:</i> Nei A-G/1-2 172,00 A-G/2-4 105,00 0,00 E-G/5-11 165,00 G-H/5-11 172,00	m ²	614,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 26 Tak:					

Kapittel: 26 Tak

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.2.4	QB3.8211A	m ²	614,00		
	OPPFØRING FOR LUFTING PÅ TAKVERK AV HELTRE				
	Areal				
	Forbehandling: Ubehandlet				
	<i>Lokalisering:</i> Takflater				
	<i>Dimensjon:</i> 48 x 48				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag				
	a1) Kryss-lekting.				
	c) Utførelse				
	c1) Nedre lekt i fall-retning.				
	c2) Skrus inn i underliggende bjelke 48 x 74				
	x) Mengderegler				
	x1) Areal som takflate.				

Kapittel: 26 Tak

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.2.6	QB3.442 INNFESTING/OPPSTØTTING AV ÅSER AV HELTRE - AREAL Areal <i>Lokalisering:</i> Fallretning av tak <i>Type åstak/materialer:</i> Valgfritt <i>Dimensjon åser:</i> 48 x 148 <i>Takvinkel:</i> Valgfritt <i>Type innfesting:</i> festes til lekt under OSB <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	34,00		
	A-G/1-2 10,00 A-G/2-4 7,00 0,00 E-G/5-11 7,00 G-H/5-11 10,00				
26.2.7	QM1.319 FORKANTBORD Lengde Forbehandling: Grunning + 2 x maling, hvit <i>Lokalisering:</i> På tvers fallretning <i>Dimensjon:</i> 21 x 300 <i>Andre krav:</i> Nei	m	94,00		
	A-G/1-2 40,00 A-G/2-4 7,00 0,00 E-G/5-11 7,00 G-H/5-11 40,00				
26.2.8	QM1.319 FORKANTBORD Lengde Forbehandling: Grunning + 2 x maling, hvit <i>Lokalisering:</i> I fallretning tak <i>Dimensjon:</i> 21 x 300 <i>Andre krav:</i> Nei	m	50,00		
	A-G/1-2 18,00 A-G/2-4 7,00 0,00 E-G/5-11 7,00 G-H/5-11 18,00				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 26 Tak:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum				
26.2.9	QK3.32A	m ²	55,00	-----	-----				
	GLISSENT PANEL I HIMLING								
	Areal								
	Lokalisering: Rafftekasser								
	Dimensjon: 16 x 98								
	Avstand mellom bord: 10 mm								
	Andre krav:								
	a) Omfang og prisgrunnlag								
	a1) Inkl. etterbehandling med Grunning, 2 x maling hvit								
26.2.10	QB8.21	m	58,00	-----	-----				
	SPIKERSLAG - LENGDE								
	Lengde								
	Lokalisering: Tegn. 004. Takflater, fallretning tk								
	For feste av: Oppbrett takteke, innfestinge av gesinsbeslag								
	Dimensjon: Skråsaget. B-uk= 98, B-ok= 48, h= 48								
	Andre krav: Nei								
26.2.11	SF1.512	m ²	617,00	-----	-----				
	ETTLAGS BITUMENBASERT								
	UNDERTAKSBELEGG								
	Areal								
	Lokalisering: akse 1-2/A-D								
	Materiale: Type som Icopal Super D								
	Tykkelse: som Super D								
	Underlag: OSB-plate								
	Andre krav: Nei								

Akkumulert Kapittel 26 Tak:

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 26-6

Kapittel: 26 Tak

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.2.12	SF1.5232A ETTLAGS TEKKing MED BITUMENBASERT TAKBELEGG MED MEKANISK FESTE Areal <i>Lokalisering:</i> akse 1-2/A-D <i>Underlag:</i> Undertaksbelegg <i>Materiale:</i> Type som Icopal Takshingel, Type S - grå <i>Innfesting:</i> mekanisk innfesting <i>Tykkelse:</i> som Icopal takshingel <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Inkl. alle avslutningsdetaljer c) Utførelse c1) Monteres i hht leverandørs beskrivelse. A-G/1-2 172,00 A-G/2-4 105,00 0,00 E-G/5-11 165,00 G-H/5-11 172,00	m ²	614,00		
26.3	Tak over inngangsparti akse 1/E-F og G/2-5 JF tegning 012				
26.3.1	QB4.12 SØYLE AV HELTRE Antall Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Takoverbygg, tegn. 012 <i>Dimensjoner:</i> 98x98+ 2 bord 19x123 <i>Festemåte:</i> Søylesko nede og med Simpson NP 15/80/ 380 hullplater i topp <i>Andre krav:</i> Nei Akse 1/E-F 2 Akse G/2-5 4	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 26 Tak:					

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.3.2	QB4.22A BJELKE AV HELTRE Antall Fasthet/sorterin g: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Takoverbygg, tegn. 012 <i>Dimensjoner:</i> 90 x 200 CU Imp <i>Festemåte:</i> Søylesko nede og med Simpson NP 15/80/380 hullplater <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Lengde bjelke 4,0 m En skrus til vegg, en festes til søyle med Simpson NP 15/80/380 hullplater Akse 1/E-F 2 0	stk	2		
26.3.3	QB4.22A BJELKE AV HELTRE Antall Fasthet/sorterin g: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Takoverbygg, tegn. 012 <i>Dimensjoner:</i> 90 x 200 CU imp <i>Festemåte:</i> skrus <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Lengde bjelke 9,5 m En skrus til vegg, en festes til søyle med Simpson NP 15/80/380 hullplater Akse G /2-5 lengde/stk 9,5 m 0 2	stk	2		
26.3.4	QB3.21224A SPERRETAK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Dimensjon: 48 mm x 148 mm <i>Lokalisering:</i> Takoverbygg, tegn. 012 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse c1) cc600 Akse 1/E-F Akse G/2-5 8,00 23,00	m ²	31,00		

Akkumulert Kapittel 26 Tak:

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 26-8

Kapittel: 26 Tak

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.3.5	QL1.121 TAKTRO AV PLØYDE BORD Areal Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Takoverbygg, tegn. 012 <i>Type:</i> taktrobord <i>Dimensjon:</i> 18 mm <i>For tekking type:</i> shingel <i>Andre krav:</i> Nei Akse 1/E-F 8,00 Akse G/2-5 23,00	m ²	31,00	-----	-----
26.3.6	SF1.512 ETTLAGS BITUMENBASERT UNDERTAKSBELEGG Areal <i>Lokalisering:</i> Takoverbygg, tegn. 012 <i>Materiale:</i> Type som Icopal Super D <i>Tykkelse:</i> som Super D <i>Underlag:</i> Taktrobord <i>Andre krav:</i> Nei Akse 1/E-F 8,00 Akse G/2-5 23,00	m ²	31,00	-----	-----
26.3.7	SF1.5232A ETTLAGS TEKKING MED BITUMENBASERT TAKBELEGG MED MEKANISK FESTE Areal <i>Lokalisering:</i> Takoverbygg, tegn. 012 <i>Underlag:</i> Undertaksbelegg <i>Materiale:</i> Type som Icopal Takshingel, Type S - grå <i>Innfesting:</i> mekanisk innfesting <i>Tykkelse:</i> som Icopal takshingel <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Inkl. alle avslutningsdetaljer c) Utførelse c1) Monteres i hht leverandørs beskrivelse. Akse 1/E-F 8,00 Akse G/2-5 23,00	m ²	31,00	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 26 Tak:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 26-9

Kapittel: 26 Tak

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.3.8	QK3.32A GLISSENT PANEL I HIMLING Areal <i>Lokalisering:</i> UK takoverbygg <i>Dimensjon:</i> 16 x 98 <i>Avstand mellom bord:</i> 10 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Inkl. etterbehandling med Grunning, 2 x maling hvit Akse 1/E-F 8,00 Akse G/2-5 23,00	m ²	31,00	-----	-----
26.3.9	QK8A Andre arbeider i forbindelse med kledning, panel og plater Lengde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fluening over glissent panel x) Mengdereglar x1) Akse 1/E-F: 8 m ² Akse G/2-5: 23 m ²	m ²	31,00	-----	-----
26.4	Supplerende arbeider på tak				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 26 Tak:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 26-10

Kapittel: 26 Tak

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.4.1	PN2.6151999A TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE OG GJENNOMFØRING OG TOPP FOR LUFTING AV AVLØP Antall Type tekning: Takshingel Materiale: standard Overflate: standard <i>Lokalisering:</i> luftelyre tak <i>Materialtykkelse:</i> standard <i>Dimensjon:</i> standard <i>Utforming:</i> standard <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag  b) Materialer Standard luftelyre som eksisterende c) Utførelse Inkl. gjennomføring, mansjetter , tetting etc. Komplette arbeider.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 26 Tak:					

Kapittel: 26 Tak

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.4.2	PN2.6151999A TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE OG GJENNOMFØRING OG TOPP FOR LUFTING AV AVLØP Antall Type tekning: takshingel Materiale: standard Overflate: standard <i>Lokalisering:</i> tak <i>Materialtykkelse:</i> standard <i>Dimensjon:</i> standard <i>Utforming:</i> standard <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag  b) Materialer Standard luftelyre som eksisterende c) Utførelse Inkl. gjennomføring, mansjetter , tetting etc. Komplette arbeider.	stk	3		
26.4.3	PN2.614199A PIPEHATTER FOR RØYKPIPE Antall Materiale: eksisterende Overflate: eksisterende <i>Lokalisering:</i> tak <i>Materialtykkelse:</i> eksisterene <i>Dimensjon pipe:</i> eksisterendede <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag. Remontering av eksisterende pipehatt. Inkl. hulltaking, tetting g avstiving. Komplette arbeid 	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 26 Tak:					

Kapittel: 26 Tak

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.4.4	PN7.11 STIGE PÅ TAK Antall <i>Lokalisering:</i> tak <i>Bredde:</i> Standard <i>Antall trinn:</i> standard <i>Lengde:</i> 6,5m <i>Underlag/taktekking:</i> takshingel <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 26 Tak:					

Kapittel: 29 Diverse bygningsmessig hjelpearbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
29	Diverse bygningsmessig hjelpearbeider				
29.1	I forbindelse med eterisolering av vegger er det en del utstyr som må demonteres og monteres-supplering-utskifting. Arbeidene skal utføres av kvalifiserte firmaer. Underliggende poster gjelder demontering (CD3) og komplett remontering, inklusiv supplering av nødvendig materiell.				
29.2.2	Demontering og remontering varmepumpe. Utføres av kvalifisert firma. 				
	Antall	stk	1	-----	-----
29.2.3	Demontering og remontering bevegelsessensor Utføres av kvalifisert firma. 				
	Antall	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 29 Diverse bygningsmessig hjelpearbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 29-2

Kapittel: 29 Diverse bygningsmessig hjelpearbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
29.2.4	Demontering og remontering ny utvendige doble stikk-kontakter 				
	Antall	stk	1	-----	-----
29.2.5	Demontering utvendig belysning ved inngangspartier. Montering av nye lysarmaturer type LED Antall	stk	5	-----	-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 29 Diverse bygningsmessig hjelpearbeider:					

Prosjekt: 11230 HEKF Seljeveien Dagsenter

Side 99-1

Kapittel: 99 Regningsarbeid

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
99	Regningsarbeid				
99.1	Erfaringsmessig vil det oppstå uforutsette arbeider i et prosjekt som dette. Slikt arbeid utføres etter medgått tid og materiell. Arbeid skal ikke igangsettes før bestilling fra byggherre foreligger, og timelister skal sendes byggherren ukentlig og senest førstkommende tirsdag påfølgende uke. Materiell skal dokumenteres med netto faktura (fratrullet eventuelle rabatter entreprenør oppnår) Postsummer medtas i anbudsvurdering, men tas ikke med i kontraktssum .				
99.1.1	Regningsarbeid. Netto leveranse kr. 100 000,- + påslag i % (eksempel: sum inkl. påslag. 100 000 +10% = 110 000 føres til sum) Sum inkl. påslag	RS			-----
99.1.2	Regningsarbeid fagarbeider med fagprøve				
	Tid	time	100,00	-----	-----
99.1.3	Hjelparbeider				
	Tid	time	50,00	-----	-----
99.1.4	Lærling				
	Tid	time	50,00	-----	-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 99 Regningsarbeid:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen	01-1
02 Riving og demontering	02-1
03 Grunnarbeider	03-1
12 Yttervegger	12-1
14 Vindusarbeider	14-1
15 Dørarbeider	15-1
18 Blikkenslagerarbeider	18-1
26 Tak	26-1
29 Diverse bygningsmessig hjelpearbeider	29-1
99 Regningsarbeid	99-1