

Vedlegg 2 – Prisbilag

Følgende skal være inkludert i enhetsprisene der de er relevante:

- Graving i løsmasser
- Graving/løsgjøring av masse/røtter etc.
- Nødvendig utstyr
- Mannskap/sjåfører
- Opplasting, transport, tipp og utlegging
- Komprimering
- Alle masser skal leveres av entreprenør

MENGDEBESKRIVELSE

Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Sum kr.
1.	GENERELLE KOSTNADER				
1.1	Rigg og drift Etablering, drift, forsikring og avvikling av eget kontraktarbeid. Etablering og evt. flytting av rigg og nødvendig utstyr for valgt metode skal være inkl. her.	RS			
1.2	Arbeidsvarslingsplan Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan med tilhørende skilting skal inkluderes her. Byggherre varsler berørte instanser, men må ha beskjed min. 5 arbeidsdager før arbeidet skal utføres.	RS			
Sum 1					

2.	FORBEREDENDE OG UTFØRENDE ARBEIDER				
Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Sum kr.
2.1	Midlertidig avkjørsel/adkomstveg Her skal inkluderes alle kostnader forbundet med utbedring av eksisterende landbruksavkjørsel til fullverdig avkjørsel for anleggstrafikk i anleggsperioden, samt nødvendig adkomstveg. Når arbeidene er avsluttet, skal avkjørselen og midlertidig veg tilbakeføres til opprinnelig stand, eller etter annen avtale med byggherre. Matjord for å anlegge nødvendig adkomstveg legges i depot i nærheten anvist av byggherren.	RS			
2.2	Arrondering – skråning, matjord Her tas med alle kostnader forbundet med utgraving av masser som forberedende arbeider før tilkjøring av masser. Matjord kjøres til depot i nærheten av anleggsområdet, anvist av byggherren. Anslått mengde er 15 m³/m	m ³	3000		
2.3	Arrondering – skråning, andre masser Her tas med alle kostnader forbundet med utgraving av masser som forberedende arbeider før tilkjøring av masser. Det planlegges at masser kan løpende flyttes fra skjæring til fylling langs strekningen. Anslått mengde er 7 m³/m	m ³	1400		
2.4	Tiltransport av fyllmasser Her tas med alle kostnader forbundet med tilkjøring av masser og selve massene I fotgrøft og i fylling til 5 meters høyde fra topp av fotgrøft må det brukes sprengstein. Anbefalt sprengstein er 0-700 mm og Dmid = 500 mm. Anslått mengde sprengstein til fotgrøft er 2 m³/m og 7,5 m³/m til fylling. I bakkant og øverst del av fyllingen kan utgravd elvaør benyttes, samt nødvendig supplerende hentes på depot på andre side av elven. Anslått mengde elvaør er 7,5 m³/m.	m³ m³	1900 1500		

Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris	Sum kr.
2.5	Sikringsfylling Her tas med alle kostnader forbundet med bygging av sikringsfyllingen. Det presiseres at i pkt 2.3 er tatt med flytting av masse løpende, og i pkt. 2.4 masser	m	200		
2.6	Reetablering av arealer Her inkluderes alle kostnader forbundet med reetablering av jordbruksareal, herunder planering av matjord tidligere lagt i depot og tilstelling mot sikringsfylling.	RS			
Sum 2					

3.	DIVERSE				
3.1	Diverse utgifter Arbeid som ikke er tatt med i tidligere beskrivelser, men som er nødvendig for utførelsen	RS			
Sum 3					
TILBUDSSUM ekskl. mva					