


Direktoratet for forvaltning og IKT - Difi




HOVEDRENGJØRING I KONTORBYGG

TABELL 3 OBJEKTOVERSIKT HR

RENHOLDSOBJEKTER	FLATE	KVALITETSKRAV	OBJEKTER I "Sanitære rom og trimrom"	OBJEKTER I "Kontorer, møterom"	OBJEKTER I "Kantine, tekjøkken"	OBJEKTER I "Trafikkareal, korridorer"	OBJEKTER I "Sosial sone"	OBJEKTER I "Lager/bøttekott"
OBJEKTGRUPPE INVENTAR								
Håndvask / vaskerene inkl. kraner	LT+VT	fullstendig renhold	X		X			X
WC	LT+VT	fullstendig renhold	X					
Dusj med armatur	LT+VT	fullstendig renhold	X					
Speil	LT+VT	optisk rent	X			X	X	
Såpe-/desinfiseringsdispensere	LT+VT	fullstendig renhold	X		X		X	
Papirdispenser	LT+VT	fullstendig renhold	X		X		X	
Avfallsbeholder/søppelbøtte	LT+VT	optisk rent	X		X			
Kontorpult/møteromsbord/salongbord	LT+VT	optisk rent		X		X	X	
Spisebord/benk	LT+VT	fullstendig renhold			X			
Hyller og annen skapinnredning	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
Stoler/sittemøbler hard overflate	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	
Stoler/sittemøbler tekstil overflate	LT+VT	optisk rent / renset		X	X	X	X	
Bord- og stolben / sokkel	LT+VT	optisk rent		X	X	X	X	
Garderobeskap / skohyller	LT+VT	optisk rent	X	X		X		
Skjermvegger - flyttbare	LT+VT	optisk rent		X		X	X	
Bordlamper	LT+VT	optisk rent		X			X	
OBJEKTGRUPPE VEGG								
Vinduspuster	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
Veggflater, inkl. glassvegger	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
Innvendig vinduspuss	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
Karmer / listverk / kabelganger	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
Dørhåndtak med felt rundt	LT+VT	fullstendig renhold	X	X	X	X	X	X
Dørblad og karm, glassfelt i dør/sidefelt	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
Gelender / rekkverk / håndløper	LT+VT	optisk rent				X		
Veggglamper / lampetter	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
Lysbryter / bryterpanel	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
Bilder i ramme / oppslagstavle	LT+VT	støvfritt	X	X	X	X	X	
Radiator / varmeovn	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
Lufteventiler / gitter	LT+VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
OBJEKTGRUPPE HIMLING								
Takflater	VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X
Nedhengte lamper	VT	støvfritt	X	X	X	X	X	X
Ventilasjonskanaler / -rør	VT	støvfritt	X	X	X	X	X	X
Lufteventiler / gitter	VT	optisk rent	X	X	X	X	X	X

Direktoratet for forvaltning og IKT - Difi



HOVEDRENGJØRING I KONTORBYGG

TABELL 3 OBJEKTOVERSIKT HR

RENHOLDSOBJEKTER	FLATE	KVALITETSKRAV	OBJEKTER I "Sanitære rom og trimrom"	OBJEKTER I "Kontorer, møterom"	OBJEKTER I "Kantine, tekjøkken"	OBJEKTER I "Trafikkareal, korridorer"	OBJEKTER I "Sosial sone"	OBJEKTER I "Lager/bøttekott"
Lysreflektorer i taklamper*	VT	optisk rent						
OBJEKTGRUPPE GULV								
Gulvflate polishbehandlet	LT+VT	nullstilling ***		hvert 4.år	hvert 2.-4.år	hvert 2.-4.år	hvert 2.-4.år	hvert 4.år
Gulvflate polishbehandlet	LT+VT	overflateskuring**		rommets HR-frekvens	rommets HR-frekv.	rommets HR-frekvens	rommets HR-frekvens	rommets HR-frekv.
Teppegulv	LT+VT	renses		X		X	X	
Gulvflate ubehandlet	LT+VT	fullstendig renhold	X	X	X	X	X	X
Rist over sluk	LT+VT	optisk rent	X		X	X		X
Mattebrønner	LT+VT	støvsuges				X		
Matter	LT+VT	renses				X		

LT+VT er forkortelser hentet fra NS-INSTA 800 og betyr henholdsvis "Lett tilgjengelig flate" og "Vanskelig tilgjengelig flate". Se standarden for definisjon.

* lamper og reflektorer rengjøres innvendig ved skift av lyspærer og lysstoffrør. Dette utføres av vaktmester/driftspersonale.

** Overflateskuring med påføring av 2 lag polish utføres når full nullstilling ikke utføres.

*** Fjerning av all gammel polish, nøytralisering og påføring av 4 lag polish.