

Utarbeidet av: SAAM Godkjent: 03.09.2015, ULDA Gyldig til: 03.09.2018	ARBEIDSBESKRIVELSE Dulbecco's PBS uten Ca og Mg, pH 7,4.	07AR-13-054 Versjon: 6.0 Side 1 av 2
---	---	--

Dulbecco's PBS uten Ca og Mg, pH 7,4.

1 MEDIETS ANVENDELSESOMRÅDE

2 UTSTYR, HJELPEMIDLER

30- liters damp-kokekjele (eller større).

3 PROSEDYRE

Produksjonsnr. _____ Dato: _____ Produsert mengde: _____

Mål/vei inn:Ingredienser	Produsent	Katalognr	Batch nr.	Rom nr.	Mengde	Sign
PBS buffer (1x Dulbecco's)	AppliChem	A0964,9050		U334	238,8 g	
Renset vann opp til					25 liter	
Volum/mengde i oppskrift:					25 liter	

Hvis vi går tomt for PBS buffer (1x Dulbecco's), A0964,9050, kan vi bruke oppskriften under:

Mål/vei inn:Ingredienser	Produsent	Katalognr	Batch nr.	Rom nr.	Mengde 30 liter	Sign
Dinatriumhydrogenfosfat.12H ₂ O Bio Chemica	AppliChem	A3906		U334	87,06 g	
Kaliumklorid p.a.	Merck	1.04936		U334	6,00 g	
Kaliumdihydrogenfosfat p.a.	Merck	1.04873		U334	6,00 g	
Natriumklorid purum Ph. Eur.	AppliChem	A1371		U334	240,0 g	
Renset vann opp til					30 liter	
Volum/mengde i oppskrift:					30 liter	

	Tilberedning	Sign
Blanding	Tørrestoffet/ tørrestoffene løses etter tur i vann ved omrøring. Fyll etter til sluttvolum og bland godt om.	
pH-måling	pH 7,4 (kan korrigeres med HCl – vanligvis med veil. 0,10- 0,20 mmol HCl/l).	
Osmolalitet	ca. 280 mOsm/kg.	
Fordeling	På 500- ml IF med hvit plastkork.	
Autoklav	121 °C i 15'	

Utarbeidet av: SAAM Godkjent: 03.09.2015, ULDA Gyldig til: 03.09.2018	ARBEIDSBESKRIVELSE Dulbecco's PBS uten Ca og Mg, pH 7,4.	07AR-13-054 Versjon: 6.0 Side 2 av 2
---	---	--

Utbytte:

Skåler	Rør	Flasker

4 KONTROLL

4.1 Testing av produktet etter tillaging

		Resultat	Sign.
Utseende:			
pH:			
Sterilitetskontroll:			
Funksjonskontroll:			

4.2 Kontroller/ referansemateriale (FH-Ba xxxx)

4.3 Anmerkninger

Spesielle hendelser i prosedyren noteres, dateres, signeres her.

5 LAGRING OG HOLDBARHET

Oppbevaring under produksjon:	
Merkes med:	Navn, produksjonsnr., dato, utløpsdato (kun nødvendige opplysninger)
Oppbevaring (etterlagring):	

6 FEILKILDER

7 LITTERATURREFERANSER

Plass for etikett-mal:

