

Elektrodebuffer = T/G-SDS-buffer.**Elektrode buffer = T/G-SDS- buffer****Sluttkontroll utført:**

DATO	SIGN

1 MEDIETS ANVENDELSESOMRÅDE**2 UTSTYR, HJELPEMIDLER**

Tarert 10 – liters flaske/ 30-liters damp-kokekjele, avtrekk og *munnbind*.

3 PROSEDYRE

Produksjonsnr. _____ Dato: _____ Produsert mengde: _____

Mål/vei inn: Ingredienser	Hels- efare	Produsent	Kata-lognr	Rom nr.	Mengde 10 liter	Mengde 30 liter	Sign
Tris (hydroksymetyl) aminometan = Tris ultrapure 25 mM	Xi	Saveen Werner AB	T1000	U334	30,29 g	90,86 g	
Glysin EMPROVE bio 192 mM		Merck	1.37029	U334	144,13 g	432,40 g	
Natriumlaurylsulfat= Sodium dodecyl sulphate solution, 10% i H ₂ O (SDS)		Sigma	71736	U334	100 ml = 101,00 g	300 ml = 303,00 g	
Renset vann opp til					10050 g =10 liter	30 liter	

	Tilberedning	Sign
Blanding	Tørrstoffene løses etter tur i en god del av vannet ved omrysting/ omrøring. Fyll etter med vann til nettovekt (1000 ml= 1005 g)/ opp til volum. Bland godt om.	
pH-måling	Ca. 8,5 ved 23°C (skal ikke justeres).	
Osmolalitet	Ca. 220-240 mOsm/ kg.	
Fordeling	Ikke-steril på 1-liters IF med hvit plastkork.	

Utbytte:

Skåler	Rør	Flasker

4 KONTROLL

Testing av produktet etter tillaging

		Resultat	Sign
Utseende:			
pH:			
Sterilitetskontroll:			
Funksjonskontroll:			

4.1 Kontroller/ referansemateriale (FH-Ba _____)

4.2 Anmerkninger

Spesielle hendelser i prosedyren noteres, dateres, signeres her.

5 LAGRING OG HOLDBARHET

Oppbevaring under produksjon:	
Merkes med:	Navn, produksjonsnr., dato, utløpsdato (kun nødvendige opplysninger)
Oppbevaring (etterlagring):	

6 FEILKILDER

Innveiging, feil pH.

7 LITTERATURREFERANSER

Plass for etikett-mal: