

**WAALER. 20 x kons. PBS
(fosfatbuffersaltvann).**

WAALER. 20 x kons. PBS (fosfatbuffersaltvann)

Sluttkontroll utført:

DATO	SIGN

1 MEDIETS ANVENDELSESOMRÅDE

2 UTSTYR, HJELPEMIDLER

30-liters damp- kokekjele (eller større).

Plassering av utstyr og hjelpemidler, se utstyrperm-----

3 PROSEDYRE

Produksjonsnr. _____ Dato: _____ Produsert mengde: _____

Mål/vei inn:Ingredienser	Produ-sent	Kata-lognr	Batch nr.	Rom nr.	Mengde	Sign
Dinatriumhydrogenfosfat·12H ₂ O Bio Chemica	AppliChem	A3906		U334	792,8 g	
Natriumdihydrogenfosfat·H ₂ O p.a.	Merck	1.06346		U334	62,40 g	
Natriumklorid purum Ph. Eur.	Merck	1.06404		U334	3240,0 g	
Renset vann opp til					20 liter	

	Tilberedning	Sign
Blanding	Tørrestoffene løses etter tur i vann ved omrøring - varmes opp om nødvendig. Etterfyll vann til 20 liter og bland godt om. (Rekvirent setter selv til natriumazid som konserveringsmiddel.)	
pH-måling	7,4 i bruksløsning = <u>PBS M/150, pH 7,4.</u> <i>PRØVE:</i> 5 ml 20 x kons. PBS fortynnes med renset vann til 100 ml. (Konsentratet har til sammenligning langt lavere pH-verdi: 6,5 - 6,6.)	
Osmolalitet	Bruksløsning: Ca. 270 mosm/ kg	
Fordeling	Ikke-sterilt på 1-liters IF med hvit plastkork.	

**WAALER. 20 x kons. PBS
(fosfatbuffersaltvann).**
Utbytte:

Skåler	Rør	Flasker

4 KONTROLL

Testing av produktet etter tillaging

		Resultat	Sign.
Utseende:			
pH:			
Sterilitetskontroll:			
Funksjonskontroll:			

4.1 Kontroller/referansemateriale (FH-Ba _____)

4.2 Anmerkninger

Spesielle hendelser i prosedyren noteres, dateres, signeres her.

5 LAGRING OG HOLDBARHET

Oppbevaring under produksjon:	
Merkes med:	Navn, produksjonsnr., dato, utløpsdato (kun nødvendige opplysninger)
Oppbevaring (etterlagring):	Forskjellig praksis: Ved romtemperatur alternativt kjøletemperatur. (Grunnet utkrystallisering etter kjøling, må rekvirenten selv varme opp og løse innholdet på flaskene på ny før fortynning til bruksløsning).
Tilsetning av Na-azid:	<u>40 ml 10 % m/V vandig oppløsning per liter 20 x kons. PBS gir slutt-konsentrasjonen 0,02 % m/V i bruksløsning</u>

6 FEILKILDER

7 LITTERATURREFERANSER

Plass for etikett-mal: