

Colombiaagar med 5% defibrinert hesteblood

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler :	Rør: ia	Flasker: ia

1. Bruksområde

Generell blodagar

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Batch nr.	Helse-fare	Rom nr.	Mengde	Sign
I) Colombia agar base	OXOID	CM331		ia	U334	312 g	
Renset vann				ia		8 liter	
II) Defibrinert hesteblood	TCS	HB035		ia	Kjøleskap 10266	400 ml	

3. Prosedyre

	Tilberedning	Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Klargjør Mediaclaven etter bruksanvisning. Velg passende program (121 °C i 15 min, avkjøl til 46 °C). Vei inn agaren og tilsett sammen med renset vann i Mediaclav. Sett i gang Mediaclaven.	10712	
Tilsetting	Hesteblood tilsettes etter at Mediaclaven har kjørt programmet ferdig	ia	
pH-måling	Gjøres dagen etter	5164	
Osmolaritet	ia	-	-
Fordeling	Agaren tappes i petriskåler 9 cm á 25 ml.	6306	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: ia	Agarkoker: se under «Blanding»

4. Anmerkninger/rutiner

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	7,3 ± 0,2		
Visuell inspeksjon	Lyserøde blodskåler		
Sterilkontroll	Ca 15-20 skåler i 37 °C i ett døgn		

Godkjent av: SAAM

Arbeidsskjema

604-FE-AS-007

Versjon: 2.0

Gyldig fra: 05.05.20

Colombiaagar med 5% defibrinert hesteblood

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
Osmolaritet	ia	-	-
Mengde pr. enhet	25 ml, $\geq 4\text{mm}$		
Holdbarhet	4 uker	ia	
Etikett	Colombiaagar, produksjonsnr., dato, utløpsdato	ia	
Pakking	Settes i kurver, pakkes i plastposer ved forespørsel		
Oppbevaring	Kjølig	-	
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet.	-	

6. Referanse

OXOID manual

7. Plass for utskrifter og etiketter