

Sjokoladeagar

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler:	Rør: ia	Flasker: ia

1. Bruksområde

Neisseriaspecies, haemophilus

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Batch nr.	Helse-fare	Rom nr.	Mengde	Sign
I) Colombia agar base	OXOID	CM 0331		ia	U334	156 g	
Renset vann				ia	-	4 liter	
II) defibrinert hesteblood	TCS	HB035		ia	Kjøleskap 10266	200 ml	
III) Vitox (en flaske pulver + en flaske væske)	OXOID	SR0090A eller SR0090H		ia	Kjøleskap 10266	2 stk SR0090H eller 4 stk SR0090A	

3. Prosedyre

	Tilberedning	Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Klargjør Mediaclaven etter bruksanvisning. Velg program «CHOCOLAT AGAR» som er tilpasset denne type agar. Tilsett agar sammen med renset vannet i Mediaclaven. Sett på programmet.	10712	
Tilsetting	Når Mediaclaven er klar for tilsetning av blod (ved 70 °C) gjøres dette gjennom sort hull. Trykk deretter continue på displayet. Da fortsetter prosessen. Når Mediaclaven er ferdig og kjølt ned til ca. 42 °C tilsettes VITOX gjennom sort hull (ved 42 °C).	-	
pH-måling	Måles etter et døgn.	5164	
Osmolaritet	ia	-	-
Fordeling	Bruk Mediajet til fordeling. Agaren tappes i 9 cm petriskåler á 25 ml.	6306	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: ia	Agarkoker: se under blanding

4. Anmerkninger/rutiner

Det er hensiktsmessig om man lager Sjokolade- skåler sammen med CLAT- skåler.

NB! Hvis man skal lage både Sjokoladeagar og CLAT samtidig, må man først tappe Sjokolade skåler. Og så tilsette CLAT før man begynner å tappe CLAT skåler. Her er det viktig at man regner riktig antallskåler for hver liter. Se under tilberedning!

Sjokoladeagar

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	6,9 +/- 0,2		
Visuell inspeksjon	Melkesjokolade		
Sterilkontroll	5-10 Sjokolade skåler i termostat i 1 døgn		
Osmolaritet	ia	-	-
Mengde pr. enhet	25 ml, ≥ 4 mm		
Holdbarhet	4 uker	-	
Etikett	Sjokoladeagar, produksjonsnr., dato, utløpsdato	ia	
Pakking	Pakkes i plastposer.	ia	
Oppbevaring	Kjølig	ia	
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet.	ia	

6. Referanse

7.

8. Plass for utskrifter og etiketter