

Mueller Hinton buljong

Gyldig fra: 05.05.20

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler : ia	Rør:	Flasker:

1. Bruksområde

Oppslemming av bakterier, E-test

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Helsefare	Rom nr.	Mengde	Sign
Mueller Hinton Broth	BD	275730	ia	U334	21 g	
Renset vann					1000 ml	

3. Prosedyre

	Tilberedning			Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Mål opp rensed vann i en flaske. Tilsett pulveret. Bland ved ysting. Løses i dampkoker eller varmes opp til alt er løst. Trenger ikke å koke opp.			-	
Tilsetting	ia.			-	-
pH-måling	ia			-	-
Osmolaritet	ia			-	-
Fordeling	Fordeles etter ønske fra rekvirent. Vanligvis 3 ml i WR-rør (14/16 mm- 100 mm)- sett på hette. Enkelte ønsker fordelt i kolber á 250ml.			-	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: 121 °C i 15 min	Agarkoker: ia	10539	

4. Anmerkninger/rutiner**5. Prosedyrekontroll/merking**

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	ia	-	-
Visuell inspeksjon	Gulaktig klar væske		
Sterilkontroll	ia	-	-
Osmolaritet	ia	-	-
Mengde pr. enhet	3 ml eller fordelt etter rekvirentens ønske		
Holdbarhet	3 mnd.	ia	

Mueller Hinton buljong

Gyldig fra: 05.05.20

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
Etikett	MH- buljong, produksjonsnr., dato, utløpsdato	ia	
Pakking	Settes i rør-stativer	-	
Oppbevaring	Kjølig	-	
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet	-	

6. Referanse

OXOID manual

7. Plass for utskrifter og etiketter