

Avtale om aktivitet på eller ved luftanlegg tilhørende Helgeland Kraft Nett AS

(avtale i henhold til REN-blad 1019)

Avtaleparter:

Nettselskap:	Helgeland Kraft Nett AS	
Representant nettselskap:		Tlf.

Aktivitetseier:		
Representant aktivitetseier:		Tlf.

Arbeidssted/ordrenummer:		
Arbeidsbeskrivelse:		
Tidsrom:	Fra dato:	Til dato:

Avtalen:

Avtalen skal sikre at arbeidet blir utført på en sikker og god måte. Arbeid nær ved luftanlegg kan være livsfarlig om en kommer for nær, eller i berøring med anleggsdeler.

Avtalen skal sikre at nettselskapet får viktig informasjon om arbeid som kan berøre deres anlegg. Avtalen gir også nettselskapet anledning til å vurdere behovet for sikkerhetstiltak, herunder å kunne gi den som skal utføre arbeidet nødvendige instruksjoner og informasjon.

Aktivitetseieren skal:

- Ta kontakt med **representant fra nettselskapet** eller **feilmelding (tlf. 751 00 751)** dersom det oppstår en uforutsett situasjon, eller at det er mistanke om at Nettselskapets anlegg er påført skade.
- Følge opp alle sikkerhetstiltak som det er merket med "X" på side 2 i denne avtalen.
- Passe på at personer og redskap ikke kommer innenfor fastsatt avstand.
- Passe på at fysiske sikringstiltak er på plass så lenge arbeidet pågår.
- Se til at Nettselskapets anlegg blir håndtert i henhold til anvisninger.
- Rådføre seg med **Nettselskapets representant** ved tvil og spørsmål.
- Skal alltid betrakte alle kabler/linjer som spenningsførende med mindre annet spesifikt er avtalt.

Erstatningsansvar:

Skade på anlegg tilhørende Nettselskapet vil medføre erstatningsansvar for reparasjonskostnader, og tap grunnet avbrudd i levert strøm (offentlige regulerte kostnader).

Risikovurdering: Kryss av for ja eller nei, beskriv nærmere ved behov. (Fylles ut i felleskap)

Forhold:	Ja	Nei	Beskriv:
Har entreprenør, arbeidslag og eventuelle underleverandører tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om arbeid nær elektriske anlegg?			
Skal det arbeides nær ved luftledningsanlegg? (eks: grave, kran og spreng)			
Er det behov for utkobling av anlegg? Skal utføres etter FSE.			
Er det behov for avsperring av anleggsområdet?			
Har entreprenøren en beredskapsplan hvis det oppstår hendelser med elektriske anlegg?			
Skal det utføres komplekse arbeidsoperasjoner som kan påvirke risikoen?			
Er det behov for avsperring, høydebegrensning på utstyr? Eller bruk av mindre utstyr?			

Tiltak: Skriv/tegn forklar hvordan arbeidet trygt kan utføres. (Skriv tydelig)

Tiltak- linje:

Kryss av	Beskrivelse
	Driftsleders minsteavstand skal være minimum 0,3 meter for belagt lavspenning.
	Driftsleders minsteavstand skal være minimum 0,5 meter for blank lavspenning.
	Driftsleders minsteavstand skal være minimum 3 meter for 1000 V til 33 000 V.
	Driftsleders minsteavstand skal være minimum 4,5 meter for 45 000 V til 132 000 V.
	Driftsleders minsteavstand skal være minimum 6 meter for 300 000 V til 420 000 V.
	Nærmeste arbeidsposisjon for utstyr skal defineres og markeres.
	Transport under linjen kan utføres med kjøretøysom har en totalhøyde under meter.
	Terrenget under linjen kan heves/senkes inntil meter.

Leder for sikkerhet:

Dersom nettselskapets representant vurderer det nødvendig skal det være LFS eller AFA tilstede ved hele, eller deler av arbeidet som skal foregå. Dette kan være forhold som:

- Det er fare eller sannsynlig at driftsleders minsteavstander brytes.
- Aktiviteten er av en slik art at det kreves ekstra overvåkning.
- Anlegget er av ekstra stor viktighet, eller sårbarhet. Samfunnskritisk forsyning ol.

Behov for LFS/AFA:

Ja	Nei	Beskrivelse

Underskrift:

Part:	Navn:	Telefon:	Dato:	Sign:
Ansvarlig person				
Netteier				