UTSTYR I SENTRAL

SKINNE STIGERE	KURS NR:	I_N (A)	I_B (A)	I_Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE-KLEMME	UTSTYR I ANLEGG. SYMBOLER	KABELTYPE. DIMENSJONER.	KABEL-NUMMER	FORL. MÅTE/ LENGDE (m)	BESKRIVELSE ADRESSE ANMERKNINGER
4/2000A											
XQ001					Uten vern			TXXI/AL 4x3x400+PEN+PE			Fra normalkraft tavle +2105.HVU25A=432.1031
Pluggbart											
-XF101 C4A											
					Ubrudt N-leder fra inntak. PEN kobles sammen fra nett- og nødtavle.						
								TXXI/AL 4x3x400+PEN+PE			Fra nødtavle +2105.HVK21A=432.6031
					A/V KW						Nettverksanalysator
					Nettverksanalysator innfelt i front						
XF102											Målersikring nettanalysator
4/63A											
XQ002					Signal til SD						Overspenningsvern - grovvern
					Pluggbart						
							SIGNALER TIL SD: Nettanalysator Jordfeilvarsler Kwh-målere Effektbryter utslått Overspenningsvern utslått				
XF103					JORDFEILVARSLING						Styrestrøm jordfeilvarsler
800A											
XQ003								TXXI/AL 4x400+PE	KW003	G	Tilkobles skinne i vertikal sjakt i HV/KV
Pluggbart											
250A											
XQ004								PFSP/AL 4x150	KW004		Stiger til Varemottak GR.K-2S, GR.U-2S
Pluggbart											
630A											
XQ005								IFSI/AL 3x4x240	KW005		UPS 1 (vest) +2105.AK03B=435.4101
Pluggbart											
100A											
XQ006								IFSI/AL 4x50+j	KW006		Stiger til UF i HKR 1 +2105.AK03A=433.4104
Pluggbart											
800A											
XQ007	630A							PFSP/AL 2x4x150+j	KW007		Stiger AMK fordeling +2105.HØU60=435.4106
Pluggbart											
160A											
XQ008											RESERVE
Pluggbart											
160A											
XQ009											RESERVE
Pluggbart											
400A											
XQ010											RESERVE
Pluggbart											
400A											
XQ011											RESERVE
Pluggbart											

Norconsult

Side: 2
Revisjon: 2
Oppdragsnummer: 5196140
Tegningsnummer: E-432-61-U2-4031
Lokalisering:
System:

Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal HF
Oppdrag: Ålesund Sjukehus - Strømforsyning

Enlinjeskjema Fordeling +2105.HVK33=432.4031 HT3 400V NØD

Spenning: 400V
Nettsystem: TN-C-S

Revision	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
2	2020-11-02	For anskaffelse	RoFur	OAKla	
1	2020-10-21	For gjennomgang av oppdragsgiver	RoFur	OAKla	

02.11.2020 17:22:38

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.