



ARMERING FUNDAMENTER

DEKKE OVER LYDFELLE

ARMERING VEGGER/ DEKKE OVER

SNITT A-A

SNITT B-B

KONSTRUKTIONS TOLERANSEKLASSE:	1/1
OVERFLATE TOLERANSEKLASSE:	D
KONTROLLKLASSE:	NORMAL
FASTHESKLASSE:	B35/45
ARMERING:	B500NC
EKSPONERINGSKLASSE	XC2
NOMINELL OVERDEKKNING:	
KLORIDKLASSE:	CL 0.4
Monteringsgren:	60/25mm
BESTANDIGHETSKLASSE:	M 60
Overdekning i UK	40/25mm
Tiltalt areal	+ 10mm
D-MAX	20mm
Overdekning i OK	35mm
Tiltalt areal	+ 10mm
OMFARSLENGE:	50 ±

3	18.03.11	SOM BYGGET		HD	THAL	HD
2	13.10.10	NYTT DEKKE OG PILASTER FOR SØYLE		HD	TENI	HD
1	09.07.10	ARBEIDSTEGNING		HD	TENI	HD
Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Helsebygg Midt Norge Ny barneavdeling Ålesund sjukehus LYDFELLE FORM OG ARMERING			Tegnet av		Saksbehandler	
			HD		TENI	
			Sidemannskont.		Oppdragsansvarlig	
			TENI		HD	
			Fag		Målestokk	
			Dato		1:50	
			09.07.10			
 			Oppdragsnr.	Status	Arbeidstegning	
			126975			
			Tegning nr.		Rev.	
			21210KB200D005		3	