

Prosjekt: Jørpeland stadion_entrepriser					Side 02-1
Entreprise: 02 Betongarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Betongarbeider				
02.00	Rigg og drift				
02.00.1	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Anleggsområdet er etablert av grunnentreprenør, og byggegjerde ligger på grunnentreprisen. Posten skal inkludere nødvendig rigg for betongentreprisen.	RS			
02.00.2	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere nødvendig drift for betongentreprisen.	RS			
02.00.3	AM3.868 DRIFT FOR VINTERARBEID Rund sum OMFANG: ALT VINTERARBEIDE <i>Lokalisering:</i> Gjelder hele bygge- og anleggsplassen <i>Snødeponi:</i> Valgfritt, men ikke til hinder for myke trafikanter som benytter områdene rundt stadionanlegget som veg til og fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter. <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
02.00.4	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal inkludere avvikling av byggeplass for betongentreprisen.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Entreprise 02 Betongarbeider:					

Prosjekt: Jørpeland stadion_entrepriser					Side 02-2
Entreprise: 02 Betongarbeider					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.00.5	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Hver entreprenør er ansvarlig for å utarbeide avfallsplan for egne arbeider. Planen skal utarbeides før arbeidene starter og oversendes byggherre for godkjenning.	RS			
02.00.6	AM1.824A KOORDINERENDE YTELSE Antall YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I UTFØRELSESFASEN <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Gjelder koordinering av armering i forhold til bolteplassering i stripefundament. Antall er tallet på stolper som må koordineres. <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde måles som antall med enhet stk	stk	52		
02.05	Betongarbeider				
02.05.0	INNLEDNING Gjelder: -Mur rundt stadion, snitt D-D -Støttemur ved tribune snitt C-C -Stripefundament og mur for ballfangernett, snitt E-E				
02.05.1	LG1.1944220A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: FUNDAMENT + VEGG Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Rundt stadion, snitt D-D <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. fas av alle synlige kanter Se anbudstegninger, snitt D-D. Stålglatting av overkant skal inkluderes i topp av vegg.	m³	159,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Entreprise 02 Betongarbeider:					

Prosjekt: Jørpeland stadion_entrepriser

Side 02-3

Entreprise: 02 Betongarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.2	LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Mur rundt stadion, snitt D-D <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sidekant såle for støttemur	m²	176,00		
02.05.3	LB1.4112A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Mur rundt stadion, snitt D-D, rett del <i>Tykkelse vegg:</i> 200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag På alle synlige overflater Inkl. fas av alle synlige kanter c) Utførelse Type forskaling skal godkjennes av byggherre før utførelse.	m²	415,00		
02.05.4	LB1.4232A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling Forskalingsoverflate: Vertikale bord Forskalingstype: Krum forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Mur rundt stadion, snitt D-D, krum del <i>Tykkelse vegg:</i> 200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag På alle synlige overflater Inkl. fas av alle synlige kanter c) Utførelse Type forskaling skal godkjennes av byggherre før utførelse.	m²	290,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Entreprise 02 Betongarbeider:					

Prosjekt: Jørpeland stadion_entrepriser

Side 02-4

Entreprise: 02 Betongarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.5	LG1.1944220A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: FUNDAMENT OG VEGG Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA Lokalisering: Støttemur ved tribune, snitt C-C <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. fas av alle synlige kanter Se anbudstegninger. Stålglatting av overkant skal inkluderes i topp av vegg.	m³	19,00		
02.05.6	LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Støttemur ved tribune, snitt C-C <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sidekant såle for støttemur	m²	15,00		
02.05.7	LB1.4112A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Støttemur ved tribune, snitt C-C Tykkelse vegg: 200 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. fas av alle synlige kanter c) Utførelse Type forskaling skal godkjennes av byggherre før utførelse.	m²	75,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Entreprise 02 Betongarbeider:					

Prosjekt: Jørpeland stadion_entrepriser

Side 02-5

Entreprise: 02 Betongarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.8	LG1.1944220A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: FUNDAMENT OG VEGG Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: MF45 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA Lokalisering: Se tegning snitt E-E <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Stålglatting av topp av mur skal inkluderes	m ³	48,00		
02.05.9	LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Stripefundamenter <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sidekant og endekanter stripefundamenter	m ²	66,00		
02.05.10	LB1.4112A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Mur for fundamentering av ballfangernett, snitt E-E Tykkelse vegg: 300 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkl. fas av alle synlige kanter c) Utførelse Type forskaling skal godkjennes av byggherre før utførelse.	m ²	104,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Entreprise 02 Betongarbeider:					

Prosjekt: Jørpeland stadion_entrepriser

Side 02-6

Entreprise: 02 Betongarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.11	LC1.1302A ARMERING MED KAMSTENGER Masse Armeringsklasse: B500NC Diameter: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Mur rundt stadion, støttemur ved tribune og stripefundamenter Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avregnes	kg	17550,00		
02.05.12	SF1.432A VANNAVVISENDE SJIKT AV BELEGG PÅ RULL Areal Lokalisering: Se tegning Type: Platon el.tilsv. Bruksområde: Se anbudstegning, bak støttmurer og sidekanter av punktfundamenter Funksjonskrav: Standard for produkt Andre krav: c) Utførelse Inkluderer kantlister	m²	400,00		
02.05.12.01	LM1.5512A INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS Antall Type: Dybler Metode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: VEGG OG FUNDAMENTER Dimensjon innstøpingsgods: ø20 L=500mm Innstøpingsmørtel: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag inkl. levering og montering av dybler	stk	270		
02.05.13	LB3.212 FORSKALING AV SLISS Lengde Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Lokalisering: Se tegning, sliss for port og gangsluser Dimensjon: Se tegning Andre krav: Nei	m	9,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Entreprise 02 Betongarbeider:					

Prosjekt: Jørpeland stadion_entrepriser

Side 02-7

Entreprise: 02 Betongarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.14	SF3.1998A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Antall Materiale: Annet materiale - må spesifiseres Isolasjon: Polystyren Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Se tegning 100 for forslag til plassering <i>Fugebredde:</i> 20mm <i>Etterbehandling:</i> Overlates til den utførende <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Mengde måles som antall med enhet stk. Posten inkluderer alle arbeider i forbindelse med etablering av fuge.	stk	45		
Sum denne side:					
Sum Entreprise 02 Betongarbeider:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

02 Betongarbeider	
00 Rigg og drift	02-1
05 Betongarbeider	02-2