

FELLES KOSTNADER

Generell orientering

Denne anbudsbeskrivelsen omhandler bygningsmessige arbeider. Bygningsmessige hjelpearbeider for andre tekniske fag, elektro og VVS er ikke en del av dette dokumentet, men skal prises i egne dokumenter.

Forskrifter, standardar

Denne beskrivelsen er basert på **NS 3420 (201801)** med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Kode ved de spesifiserende tekstene viser til de forskrifter i standarden som gjelder for de enkelte utførelsene. Der standardteksten er supplert med tilleggstekst, vil denne gjelde som tillegg til NS 3420, og ved eventuelle avvik fremfor NS 3420.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Det forutsettes at entreprenør og arbeidere er kjent med standardens forskrifter og at et eksemplar av NS 3420 er på arbeidsplassen.

For faggrupper der det ikke foreligger Norsk Standard, men der det eksisterer godkjente normer eller forskrifter m.t.p. materialer eller arbeidsutførelse, skal disse følges.

På samme måte skal rettledninger utarbeidet av produsenter eller deres representanter følges, med mindre byggherren gir spesielt dispensasjon til å fravike fra disse.

Entreprenøren er ansvarlig for at gjeldende offentlige lover og forskrifter for arbeidet skal følges.

Det er adgang til å gi tilbud på alternative løsninger i tillegg til de løsninger som fremgår av tilbudsgrunnlaget. Tilbud på alternative løsninger vil bare bli antatt dersom byggherren har materiale til å bedømme tilbudet og han etter en samlet vurdering av alle konsekvenser for bygget finner tilbudet gunstigst for byggherren. Ethvert alternativt tilbud skal være beskrevet og prissatt i tilbudsbrevet med opplysninger om anbyders vurdering av tilbudets konsekvenser for byggherren i relasjon til de øvrige entreprenørers arbeid, behov for omprosjektering, innvirkning på fremdriften, endringer av HMS-planen, drift og vedlikehold og lignende. Omprosjektering/ending av dokumentasjon skal dekkes av entreprenøren og må være en del av prisen på angjeldende post

I de tilfeller der det i beskrivelsen refereres til konkrete produkter / leverandører og det tillates å tilby tilsvarende, skal det angis i tilbudsbrevet at dette eventuelt gjøres. Byggherren kan da be om ytterligere spesifisering / dokumentasjon av hva som tenkes levert før tilbyder velges. Eventuell omprosjektering/ending av dokumentasjon skal dekkes av entreprenøren og må være en del av prisen på angjeldende post

Tilbudets mengder

Alle mengder i tilbudet blir regnet som regulerbare der annet ikke er angitt.

Prisgrunnlag

Generelle utgifter i sammenheng med arbeid som arbeidsprosedyrer, protokoller, kontrollmålinger, utstikking o.l. er forutsatt innkalkulert i de enkelte poster med mindre de ikke er medtatt i dette kapitlet eller i egne poster.

Hver tilbudspost og tilbudet i sin helhet er å forstå som komplett inkl. alle omkostninger og tjenester som er nødvendige for å ferdigstille arbeidet i henhold til underlagsmaterialet i kontrakten. De ytelser som ikke er medregnet i prisene for de enkelte delproduktene - kfr. NS 3420 - skal medregnes her.

Kapittel "RIGG OG DRIFT" skal omfatte alle riggekostnader som er nødvendige for å gjennomføre egne og side-/ underentreprenørers arbeid iht. bestemmelsene i kontrakt. De enkelte postene skal prises komplett iht. denne forutsetningen.

Tegninger

Entreprenøren skal gjennomgå de tegninger og beskrivelser som leveres av byggherren. Denne skal melde fra om alle forhold som det med rimelighet kan forlanges at han burde forstå, vil medføre mangler, ulemper, risiko eller unødvendige omkostninger.

Entreprenøren skal i god tid be om nødvendig tegningsmateriale fra byggherren.

Kort orientering om arbeidene

Entreprenøren skal gjøre seg kjent med forhold på byggeplassen, naboforhold og andre forhold som kan ha innvirkning på utførelsen av byggearbeidene eller som fører med seg ansvar.

Feil eller forsømmelser m.t.p. overnevnte gir ikke rett til godtgjørelse.

Transport

Transport av eget materiell og utstyr koordineres mot hovedentreprenøren og inkluderes i enhetsprisene i det omfang dette ikke er medtatt i hovedentreprenørens rigg. Anmerkning; reisetid/transportutgifter for montører innkalkuleres i montasjekostnader for de forskjellige poster.

Digital levering av tilbud

Prosjektdokumentet er sendt ut som NS 3459 fil med filformat .xml og ISY Linker anbudsfil med filformatet .gab. For å åpne NS 3459 fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette filformatet. For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY Linker, fra <http://www.nois.no/nedlasting/anbudsbeskrivelser/#ISY-Linker> Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapitelsummer. Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil Prisfilen *.gab er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser. Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen. Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert. NS 3459 eksport/import fra ISY Linker Linker anbudsfil kan eksportere til NS 3459 Prisforespørsel for import til et kalkyleprogram. NS3459 Tilbudsfil med priser importeres til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) før utskrift av dokumentet med priser. Merk at poster i Linker anbudsfilen (*.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle tilføyelser gjøres på utskriften. For support på ISY Linker kontakt: 820 83 530 eller linker@nois.no Linker leveres også med supportavtale eller som Pluss versjon. Kontakt 67 57 15 30 eller jro@nois.no for et tilbud.

Regningsarbeider

Påslag og timepriser for regningsarbeider. NB! De angitte timepriser og påslagsprosenter under her skal vedlegges tilbuds brevet. Det skal tilrettelegges for oppstilling av dette. Dette kan omfatte - timepriser for mannskap og maskiner - påslag for eksterne innkjøp (materialer og underentreprenører)

Arbeid - timepris

Timepris omfatter utbetalt arbeidslønn samt alle tillegg, variable og faste kostnader utover dette.

Grunnarbeider: svennfagarbeider kr/time

Betongarbeider: svennfagarbeider kr/time

Mur- og flisarbeider: svennfagarbeider kr/time

Tømrerarbeider: svennfagarbeider kr/time

Rørleggerarbeider: svennfagarbeider kr/time

Malararbeider: svennfagarbeider kr/time

Blikkenslagerarbeider: svennfagarbeider kr/time

Elektroarbeider: svennfagarbeider kr/time

Timepris for Lærling: i.h.t gjeldende % i *Fellesoverenskomsten for byggfag §3-2*.

Timepris for Hjelpearbeider: 85% av svennfagarbeider.

Materiell og utstyr

For materiell og utstyr omfatter påslagsfaktoren fortjeneste, risiko samt alle utgifter som administrasjon, frakt, assurance, brekkasje, samt håndtering på byggeplassen etc. Påslagsprosent materiell og utstyr: %

Sideentrepriser

Eventuelle tiltransporterte sideentrepriser tillegges % for administrasjon.

Generelt

Alle priser er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt. Beregninger av regulering av kontraktssum utføres etter totalindeks-metoden, NS 3405.

Arbeid

Faktoren for arbeid skal omfatte alle variable og faste kostnader som installatøren måtte ha utover utbetalt arbeidslønn, forøvrig iht. prisgrunnlaget i NS 3420. Med brutto akkord forstås akkordtariffens enhetstider alle akkordavhengige tillegg multiplisert med timefaktor. Timegodtgjørelse betales som servicelønn i henhold til tariffavtale, samt bedriftsinterne og personlige tillegg. Vedrørende tillegg henvises til NS 8406.

Materiell og utstyr

For materiell og utstyr skal faktoren omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assurance, brekkasje, samt håndtering på byggeplassen etc. i henhold til prisgrunnlaget i NS 3420.

Faktorer F=

Brutto akkord/utbetalt lønn Materiell ifølge ISOs netto prisliste

Følgende timepriser skal oppgis:

Montør kr.....

Læregutt kr.....

Saksbehandler/ingeniørkr.....

Teknisk tegner kr.....

Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift.

Anbudets oppbygging er som følger:

Materialandel M = %

Lønnsandel L = %

100 % Beregninger av regulering av kontraktssum utføres etter totalindeks-metoden, NS 3405.

Prosjekt: Beskrivelse_Notodden akuttmottak_ARK					Side 01-1
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201801) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Der hvor ytelser/produkter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. All oppmåling, kontroll og sluttdokumentasjon (FDV) skal være inkludert. Byggherren vil forestå anleggsoppfølging inkl. SHA delen av dette. Alle arbeider i forbindelse med rigg skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Det vises ellers til Bok 0- Felles del. Forhold på byggeplass Entreprenøren skal gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen slik at alle forhold som kan ha innvirkning på prisen er medtatt i tilbudet. Sykehuset er i drift under byggeperioden og dette kan ha innvirkning på fremdriften av byggearbeidene. Oppstår det ventetid på grunn av forrannevnte må entreprenør varsle oppdragsgiver eller hans representant snarest. Transport til og fra riggområdet må gå gjennom adkomst for midlertidig akuttmottak og andre deler av sykehuset. Dette må hensyntas under byggeperioden. Parkering skal skje på merkede oppmerkede plasser. Riggplan Viser til vedlagt forslag til plassering av rigg på Riggplaner tegn. nr. A-10-01-01-C01. Endelig riggplan skal utarbeides av hovedentreprenør i samarbeid med byggherrens representant. Det forutsettes at anbyderen har skaffet seg den kjennskap til arbeidsområdet og andre forhold av betydning som kan oppnås ved besøk på stedet.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Tiltakshaver stiller bygg N3 til disposisjon for kontorer, møterom, mm. Entreprenøren må selv avgjøre om bygg N3 dekker entreprenørens behov. Eventuelle tilleggsbrakker må prises inn i tilbudet. Brakker kan plasseres nord for N3 som vist på riggplanen. Entreprenøren skal stå for renhold i byggeperioden, og nedvask etter endt bruk av bygg N3. Sykehuset stiller med gratis strøm og vann for lokaler og evt. brakker. Entreprenøren må selv stå for installasjon. Dette kan kobles på i bygg N3. Felles forhold på byggeplass For å forenkle forholdene på byggeplassen vil tiltakshaver og entreprenør tilby/ta med ytelser som stilles tilgjengelig for alle parter. Entreprenørene skal basere sine tilbud på dette: <i>Tiltakshaver</i> 1. Holder eksisterende bygninger brannforsikret i heile byggeperioden. 2. Sykehuset stiller med gratis byggestrøm og vann, men entreprenøren må selv stå for installasjon. Dette kobles opp på byggeplassen i samarbeid med tiltakshaver. <i>Hovedentreprenør</i> 1. Fører provisorisk kabel av tilstrekkelig tverrsnitt til å dekke forbruk til oppvarming, lys, maskiner m.m. fra sykehusets egne tavler til provisorisk hovedfordelingstavle plassert hensiktsmessig på byggeplassen. 2. Leverer, monterer og vedlikeholder alle fordelinger, uttak og framlegg for arbeidsmaskiner, kran, verktøy, arbeidslys, lys og varme til felles rigg. 3. Leverer og monterer tilstrekkelig med underfordelinger på byggeplassen for alle arbeider. Entreprenøren skal levere/montere nødvendige installasjoner for drift av håndverktøy og arbeidslys for alle arbeider fra disse underfordelingene. Dersom entreprenøren trenger større uttak enn det som er tatt med her, må han selv levere og montere dette. 4. Rigging og drift av provisorisk lys i hele byggeperioden i og utenfor bygningen.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	5. Drift/vedlikehold av det elektriske anlegget skal skje uten at det oppstår unødig venting for de andre entreprenørene. Det er opp til hovedentreprenøren å inngå nødvendige avtaler med andre entreprenører som kan ivareta hans eget driftsansvar i perioder da han selv ikke er tilstede på byggeplassen. Eventuelle krav om kompensasjon fra andre entreprenører pga. mangelfull strømforsyning, er fullt og heilt bygningsentreprenøren sitt ansvar. 6. Kobler til og vedlikeholder vannuttak fra egnet tilkoblingspunkt. Dette avklares med oppdragsgiver. Fra dette uttaket skal entreprenørene kunne ta ut vann etter behov. Kobler sanitæranlegg i evt. brakkerigg til eksisterende spillvannskum på stedet. Avklares med byggherren. 7. Innreder og drifter felles garderobe, spiserom, vaskerom og toalett for alle entreprenørene i hele byggetiden. Nødvendig tilkobling av data, el, vann og kloakk skal medregnes. Anlegget skal dimensjoneres for antall personer entreprenøren anser som nødvendig. Gjelder også sideentreprenører. Entreprenøren må vurdere antallet/størrelse på riggen. Det skal etableres separate toaletter for damer og herrer. 8. Innreder og drifter brakke(r) som skal innholde: - kontorer for egne arbeidere og alle sideentreprenører - låsbart kontor der det er nødvendig - felles møterom I kontor/brakke skal det være plass for 1. sett komplette tegninger og beskrivelser. Her settes det opp oppslagstavle for HMS. Rigg og drift av telefon er hver enkelt entreprenør sitt ansvar. 9. Rigging og drift av bygningskran og lifter etter behov. 10. Sette ut, sikre og vedlikeholde evt. fastmerke. Påviser høyder og utstikning av bygget 11. Opparbeider nødvendig interne veier og plasser etter avtale med byggherrens representant. Hovedentreprenøren skal besørge vedlikeholde og snørydding av veier og riggplass innfor riggområdet. Snørydding og annet vinterarbeid for egne og sideentreprenørers arbeidere. Midlertidig akuttmottak skal være i drift i hele byggeperioden. Dette midlertidige akuttmottaket har adkomst i nærheten av byggeplassen. Hovedentreprenøren skal lage en oversiktlig plan for trafikkavvikling for kjøretøy og personell i hele byggeperioden, slik at arbeidene ikke hidrer noen av				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	sykehusets funksjoner. Her gjøres det spesielt oppmerksomt på at arbeider ikke skal hindre adkomst til midlertidig akuttmottak for ambulanseskjøretøy og personell. Trafikkavviklingsplanen skal godkjennes av byggherren før arbeidene starter. 12. Hver enkelte entreprenør må selv sørge for egen lager- og verkstedsbrakke (etter behov). Disse skal plasseres på tilvist riggplass iht. riggplan. Lagring skal skje på tilvist plass/egne brakker. Lagring i akuttmottaket kan ikke påregnes. Varetransport til og fra byggeplassen skal alltid avtales og mottas av vedkommende entreprenør. Hjelpemann skal alltid følge transporten. Avlasting skal ikke skje tilfeldig. Lagrede varer skal beskyttes mot fuktighet og urenheter. 13. Holder avfallscontainer der alle entreprenører kan legge avfall av eget arbeid i hele byggeperioden. Kun kildesortering, Leveringssted ved ambulansegarasje. Sykehuset dekker bortkjøring og behandlingsgebyr 14. Fører opp tekniske hjelpemiddel (stillas, lifter, kraner o.l.) for egne arbeider. Sideentreprenørene skal sørge for tekniske hjelpemiddel for seg selv. Eventuell felles bruk skal avtales mellom de enkelte entreprenørene. 15. Sørger for at det finnes brannsløkkingsapparat (pulver) sentralt plassert i bygget. Permanente brannslanger vil bli merka når disse er klare å bruke. Entreprenører som utfører arbeid med åpen flamme, skal i tillegg ha egne brannsløkkingsutstyr tilgjengeleg på arbeidsstaden. 16. Sørger for at naturlige rømningsveier i eksisterende bygg holdes ryddige. Rømningsveier skiltes i nødvendig grad. 18. Utøver funksjonen som vernemessig hovedbedrift i hele byggetiden. 19. Leverer, monterer og vedlikeholder provisoriske låsbare ytterdører. Ansvar for låsing/avstenging av byggeplassen frem til overlevering. 20. Sørge for nødvendig oppvarming av bygget fram til ferdig bygg. Sørge for tilstrekkelig temperatur der det foregår malingsarbeider/gulvleggingsarbeider. 21. Sykehuset vil være i drift i byggeperioden og det pålegges entreprenørene å vise tilbørlig hensyn mht. støy- og støvplager. Se kap. 9.2 i Bok-0. 22. Har ansvar for byggrenhold i hele byggetiden.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Administrative ytelser: Det skal legges fram forslag til hovedframdriftsplan på oppstartmøte. Planen skal bearbeides videre sammen med alle entreprenører slik at omforent hovedframdriftsplan foreligger 2 uker etter oppstartmøte. Det forutsettes at alle entreprenører bidrar til denne planen I tillegg til omforent hovedframdriftsplan skal byggentreprenøren utarbeide en 3 ukers produksjonsplan. Denne skal være basert på hovedframdriftsplanen, men må være mer detaljert enn denne (skal vise alle pågående og planlagte aktiviteter i perioden). Det forutsettes at alle entreprenører bidrar til denne planen fremdriftskontroll av sideentreprenører: Gjennomføre arbeid i henhold til NS 8406 §16 herunder: Byggentreprenøren skal legges fram forslag til hovedframdriftsplan på oppstartmøte. Planen skal bearbeides videre sammen med alle entreprenører slik at omforent hovedframdriftsplan foreligger 2 uker etter oppstartmøte. I tillegg til omforent hovedframdriftsplan skal byggentreprenøren utarbeide en 3 ukers produksjonsplan. Denne skal være basert på hovedframdriftsplanen, men må være mer detaljert enn denne (skal vise alle pågående og planlagte aktiviteter i perioden). Det forutsettes at alle entreprenører bidrar til denne planen. Koordinerende entreprenør er ansvarlig for gjennomføring av fremdriftsmøter hver 14 dag. Det skal føres referat fra disse møtene og den detaljerte produksjonsplanen skal ajourføres. Det skal lages en spesiell detaljert plan for slutfasen.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.2	RIGGING Her skal det medtas alle kostnader i forbindelse med rigging og etablering av bygge/ anleggsplass. Alle arbeider i forbindelse med rigg skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter.				
01.3	AZA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I denne posten medtas ytelser som er beskrevet i Bok-0 inkl. SHA plan som er nødvendig for en komplett rigg og drift og som ikke er medtatt i andre poster.	RS			
01.4	AV1.1A ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I denne post medtas kostnader for ytelser som entreprenøren anser som nødvendig for for en komplett etablering, og som ikke er medtatt i andre poster dette kapittel. Komplettilrigging for entreprenøren og sideentreprenører dersom dette ikke er ivarettatt i andre poster. Det presiseres at entreprenøren er ansvarlig for all oppmåling og utstikking. Etablering av brakker hvis entreprenøren ikke anser disponible lokaler i bygg N3 som tilstrekkelige prises i egne poster. Gjelder også for sideentreprenører. Posten omfatter også kostnader med forsikringer, sikkerhetsstillelse, i samsvar med NS8406 for egne arbeid og sideentreprenører. Attest skal oversendes byggherren ved kontraktsinngåelse. Se kap. 2.2 i Bok-0. Posten omfatter videre all nødvendig planlegging for å gjennomføre byggearbeidet, inkludert planlegging og tilrigging av byggeplassen.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Beskrivelse_Notodden akuttmottak_ARK

Side 01-7

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.5	AK3.199A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: Hele anlagsplassen. <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsplassen <i>Beskrivelse:</i> Se andre krav. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Opparbeidelse av rigg og transportområder for samtlige entreprenører herunder plasser for brakkerigg, avfallshåndtering etc. Spesielt påpekes entreprenørens ansvar for å bygge provisoriske anleggsveier for adkomst i hele byggeperioden.	RS			
01.6	AK3.333A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: GJERDE <i>Lokalisering:</i> Hele området. <i>Omfang:</i> Se andre krav. <i>Utførelse:</i> Se andre krav. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter gjerder og porter for hele byggeperioden inkl. alle opp- og nedrigginger for tilpasninger til de ulike behov mht. byggefaser. c) Utførelse Det skal være min. 2,0 meter høyt byggeplasssgjerde av stål, og porter skal være låsbare. Gjerdene skal skrues sammen og sikres. Gjerder og porter må ikke settes opp, eller utformes slik at de er til hinder for ansatte og pasienter. Det skal være gjerde rundt riggplassen.	RS			
01.7	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Alt byggeplassavfall skal kildesorteres, Leveringssted ved ambulansegarasje. Sykehuset dekker bortkjøring og behandlingsgebyr.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Beskrivelse_Notodden akuttmottak_ARK					Side 01-8
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.8	AJ8.23 TILPASNING TIL AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.9	AK3.439A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum TYPE LOKALE: Brakker <i>Lokalisering:</i> Iht. riggplan. <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	RS			
	a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder tilrigging av brakker ved behov når bygg N3 ikke er tilstrekkelig. Entreprenør må selv bedømme om bygget dekker entreprenørens behov. Brakker kan plasseres som anvist på riggplan.				
01.10	AK3.2142A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING FORMÅL: BRAKKE <i>Lokalisering:</i> Iht. riggplan. <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon/kapasitet:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	RS			
	a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter tilrigging av elkraftforsyning til brakker ved behov når bygg N3 ikke er tilstrekkelig. Gjelder for samtlige entreprenører i hele byggeperioden. Kan kobles opp i bygg N3.				
01.11	AK3.2132A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum INSTALLASJON: VVS-INSTALLASJONER FORMÅL: BRAKKE <i>Lokalisering:</i> Iht. riggplan. <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon/kapasitet:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	RS			
	a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter tilrigging av VVS- installasjoner til brakker ved behov når bygg N3 ikke er tilstrekkelig. Gjelder for samtlige entreprenører i hele byggeperioden. Kan kobles opp i bygg N3.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12	AO2.11A RIGGING FOR BYGGRENHOLD Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet. <i>Omfang:</i> Komplett <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Generell orientering: Bygget skal produseres etter prinsippet "RentTørtBygg"(RTB) slik dette er skissert i boken Rent Tørt Bygg - forebyggende helsevern i bygninger" 2.utg. sept. 2007, utgitt av RIF. Det forutsettes at entreprenørene har nødvendig kjennskap til begreper og målsettinger slik de fremkommer i boken. Byggentreprenøren har det overordnede ansvaret for RTB ved at han skal inneha rollen som renholdsentreprenør. Prosjektet skal gjennomføres med overordnet målsetting om Rent Tørt Bygg. Dette betyr at alle arbeidsoppgaver etter lukket råbygg skal utføres på en slik måte at det produseres minst mulig byggstøv, og at det i byggefasen skal gjennomføres systematisk rengjøring for å minimalisere akkumulering og binding av forurensende stoffer, byggstøv, unødig fuktighet og lignende i bygget. Omfanget av byggerenholdet skal være etter kategori 2. Renholdshyppigheten skal være 2 ganger pr. uke.	RS			
01.13	AO3.21 RIGGING FOR OPPVARMING Antall <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Omfang:</i> Komplett <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.14	AO3.41 RIGGING FOR AVFUKTING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Omfang:</i> Komplett <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.15	AO4.31 RIGGING FOR PROVISORISK TETTING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Omfang:</i> Komplett <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.16	AO4.51 RIGGING FOR FUKTBESKYTTELSE Rund sum <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Omfang:</i> Komplett <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.17	DRIFT Her skal det medtas alle kostnader i forbindelse med drift av bygge/- anleggs plass. Alle arbeider i forbindelse med rigg skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter.				
01.18	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder drift av all rigg entreprenøren har ansvar for og som ikke er medtatt i andre poster. Gjelder også for sideentreprenører.	RS			
01.19	AM3.419A DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Rund sum TYPE LOKALE: Brakker <i>Lokalisering:</i> lht. riggplan. <i>Omfang/størrelse:</i> Valgfritt <i>Varighet:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder drift av brakker som settes opp etter behov om bygg N3 ikke dekker entreprenørens behov. Gjelder også for sideentreprenører.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.20	AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kun byggentreprenør.	RS			
01.21	AM1.824 KOORDINERENDE YTELSE Rund sum YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I UTFØRELSESFASEN <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Akuttmottak <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.22	AO2.22A BYGGRENHOLD Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anlegget <i>Krav til utførelse:</i> Se andre krav <i>Rengjøringsfrekvens:</i> Se andre krav <i>Kontrollmetode:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Bygget skal produseres etter prinsippet "Rent Tørt Bygg"(RTB) slik dette er skissert i boken Rent Tørt Bygg - forebyggende helsevern i bygninger" 2.utg. sept. 2007, utgitt av RIF. Omfanget av byggerenholdet skal være etter kategori 2. Renholdshyppigheten skal være 2 ganger pr. uke.	RS			
01.23	AO3.221 OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.24	AO3.421 AVFUKTING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.25	AO4.321 DRIFT AV PROVISORISK TETTING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.26	AO4.521 DRIFT AV FUKTBESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.27	AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet <i>Type avfall:</i> Ikke relevant <i>Leveringssted:</i> Se generell del. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag For samtlige aktører.	RS			
01.28	AM3.5399A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: STILLAS <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet. <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Denne posten gjelder stillas for entreprenørens behov, men skal fritt kunne benyttes av øvrige entreprenører.	RS			
01.29	AM3.199A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSE Rund sum TYPE/FORMÅL: HELE ANLEGGSSOMRÅDET <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet. <i>Beskrivelse:</i> Ikke relevant <i>Dimensjoner:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett drift av anleggsområder og adkomstveger herunder snørydding og strøing.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.30	AO5.11 LEKKASJEMÅLING AV BYGGVERK Rund sum TYPE: FULLSTENDIG MÅLING <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Omfang:</i> I henhold til myndighetskrav. <i>Andre krav:</i> Nei NEDRIGGING Her skal det medtas alle kostnader i forbindelse med nedrigging og avvikling av bygge/-anleggsplass. Alle arbeider i forbindelse med rigg skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter.	RS			
01.32	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I denne post medtas kostnader for ytelser som er nødvendig for entreprenøren for en komplett avvikling, og som ikke er medtatt i andre poster dette kapittel. Gjelder også sideentreprenører.	RS			
01.33	AS3.439A NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum TYPE LOKALE: Brakker <i>Lokalisering:</i> Iht. riggplan. <i>Beskrivelse:</i> Ikke relevant. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder nedrigging av brakker som er satt opp etter behov om bygg N3 ikke dekker entreprenørens behov. Gjelder også for sideentreprenører.	RS			
01.34	AS3.5399A NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: STILLAS <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet. <i>Beskrivelse:</i> Ikke relevant. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter all stillaser som entreprenør har holdt. Gjelder også for sideentreprenører.	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.35	AS3.333 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: GJERDE <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet. <i>Beskrivelse:</i> Ikke relevant. <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.36	AS3.2142A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING OMFANG: BRAKKE <i>Lokalisering:</i> Iht. riggplan. <i>Beskrivelse:</i> Ikke relevant. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter nedrigging av elkraftforsyning til brakker ved behov når bygg N3 ikke er tilstrekkelig. Gjelder for samtlige entreprenører i hele byggeperioden. Kan kobles opp i bygg N3.	RS			
01.37	AS3.2132A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum INSTALLASJON: VVS-INSTALLASJONER OMFANG: BRAKKE <i>Lokalisering:</i> Iht. riggplan. <i>Beskrivelse:</i> Ikke relevant. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter nedrigging av VVS-installasjoner til brakker ved behov når bygg N3 ikke er tilstrekkelig. Gjelder for samtlige entreprenører i hele byggeperioden. Kan kobles opp i bygg N3.	RS			
01.38	AS3.821 NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG Rund sum <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet. <i>Beskrivelse:</i> Ikke relevant. <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.39	AS3.199A FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: Hele anleggsområdet <i>Lokalisering:</i> Hele anleggsområdet. <i>Beskrivelse:</i> Ikke relevant. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fjerning av alt utstyr, opprydding og istandsettelse til opprinnelig standard av alle områder for samtlige aktører herunder parkeringsplasser og midlertidige adkomster.	RS			
01.40	AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Posten skal omfatte punkt som er opplista i Bok-0 og innebærer komplett og avsluttende FDV-dokumentasjon <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det henvises til <i>PA 003 Prosjekteringsanvisning</i> <i>FDV dokumentasjon</i> som kan lastes ned fra www.sthf.no/eiendom <http://www.sthf.no/eiendom> Nota for sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før dokumentasjonen er overlevert og godkjent av byggherren.	RS			
01.41	AQ1.221 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM Rund sum TIDSPUNKT: FØR MØBLERING <i>Lokalisering:</i> Akuttmottaket <i>Type rom:</i> Alle rom <i>Arealangivelse:</i> ca. 550 <i>Krav til renhet:</i> Klart for at bygget kan benyttes til dets tiltenkte bruk. <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.42	AQ1.229A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM Rund sum TIDSPUNKT: Ved prosjektets slutt <i>Lokalisering:</i> Bygg N3 <i>Type rom:</i> Alle rom <i>Arealangivelse:</i> Ukjent <i>Krav til renhet:</i> Overleveres i samme stand som før overtagelsen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter avsluttende rengjøring av Bygg N3. Hele bygget skal overleveres rent og i samme stand som før overtagelsen.	RS			
01.43	AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Supplerende prosjektering utover det produksjonsunderlaget som er vedlagt forespørselen. Hvis entreprenørene mener flere detaljer skal utarbeides må dette prises som en del av entreprenørens kostnader knyttet til flere detaljtegninger og bedre detaljnivå på løsninger som skal utføres. Dette skal være basert på entreprenørens egen vurdering av det fremlagte prosjekteringsmaterialet. Dette gjelder også om entreprenøren ønsker endret utførelse eller velger produkter/løsninger som krever omprosjektering (leverandørtilpasninger).	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 05 Betongarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05	Betongarbeider				
05.251	Frittbærende dekker				
05.251.1	TA3.461183A AVRETTINGSLAG Areal Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Sementbasert Armering: Uarmert Toleranser: Normale <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C117C WC/BAD <i>Flate som skal behandles:</i> Betongdekke <i>Gulvets tiltenkte bruk:</i> WC/Bad <i>Antatt gjennomsnittlig tykkelse:</i> ca. 50mm <i>Materialer:</i> Selvutjevnnende sparkelmasse egnet til formålet. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også sliping av overflate iht. leverandørens anbefalinger for å oppnå god heft tilunderlaget. Evt. slipearbeid skal avtales med byggherren. Her medregnes etablering av fall mot sluk i avrettingslag. 1:50 i dusjsone 800mm ut fra sluk, og 1:100 på resterende areal. Arbeider utføres iht. våtromsnormen. Antatt tykkelse påstøp ca. 50mm. c) Utførelse Overflate skal være klar for legging av gulvbelegg. x) Mengderegler Lokalisering og omfang avtales med byggherrens representant før arbeidet påbegynnes. For regulering. (gjelder kun arealet, ikke medgått sparkelmasse)	m ²	7,00		
05.251.2	LG1.1942220A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Sluk Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C107B/ eksisterende garasje. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter gjenstøping av sluk/renne i hulldekke. Her medregnes nødvendig blanding av gjennomgående hull før gjenstøping.	m ³	1,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 05 Betongarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	Tømrerarbeider				
12.232	Ikke-bærende yttervegger				
	Generelt				
	Konstruksjonsdetaljer er basert på antatt oppbygning av yttervegger. Hvis eksisterende yttervegger har en annen oppbygning enn det som er prosjektert skal veggen utføres som eksisterende yttervegger.				
12.232.2	BE3.211883188821188388A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNPLATEPROFILER - MED UTVENDIG KLEDNING Areal Utvendig kledning: Uten utvendig kledning Lufting: Utlekting på vegg - utvendig - areal {QK1.111252} Vindspærre - ytterste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK5.216222} Vindspærre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Bindingsverk av heltre {QB2.131258} Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11161} Dampspærre: Dampspærresjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underkledning: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Innvendig kledning: Uten innvendig kledning Lokalisering: Akse A/3-4. Elementhøyde: ca. 1310mm. Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett yttervegg. omfatter hele konstruksjonen fra innvendig underkledning t.o.m. utlekting for utvendig kledning. Kledning av kassetter prises i egne poster. Tilpassninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende tetthetskrav inkluderes i postens enhetspris. b) Materialer Se underposter c) Utførelse Se detalj V01, V02, H01 og H02. Henvising: Tegn. nr. A-50-01-01-C01 Tegn. nr. A-50-01-01-C02 Tegn. nr. A-50-02-01-C01 Tegn. nr. A-50-02-01-C02	m ²	5,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Utvendig kledning: Uten utvendig kledning Lufting: QK1.111252 UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL Formål: Lufting Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Dimensjon lekter:</i> 36x48 mm. <i>Underlag:</i> 9mm GU-vindsperre. <i>Senteravstand:</i> 600 mm. <i>Andre krav:</i> Nei Vindsperre - ytterste lag: QK5.216222 UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG Materiale: Gipsplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Skrudd <i>Bygningsdel:</i> Vinsperre yttervegg. <i>Type flate:</i> Slett. For utendørs bruk. <i>Andre krav:</i> Nei Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: QB2.131258 BINDINGSVERK AV HELTRE Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C30/T3 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 198 mm Spikerslag: Uten <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> ca. 1310 mm. <i>Underlag:</i> Betongdekke. <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bæresystem: SB1.11161 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 200 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Varmekonduktivitet maks 37 mW/mK <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.232.4	Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST <i>Materiale:</i> Aldringsbestandig plastfolie <i>Tykkelse:</i> 0,15mm <i>Fuktkontroll:</i> Normal <i>Skjøtemetode:</i> Tapede og klemte skjøter <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underkledning: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Yttervegg <i>Underlag:</i> Diffusjonssperre på bindingsverk av heltre. <i>Type flate:</i> Slett. Som underlag for baderomspanel. <i>Andre krav:</i> Nei Innvendig kledning: Uten innvendig kledning				
	SM4.452A KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER AV ALUMINIUM Areal Tykkelse: 2,0 mm Overflate aluminium: Pulverlakkert <i>Lokalisering:</i> Akse 7/3-4 <i>Form kassett:</i> Tilsvarende eksisterende og iht. skjema. <i>Dimensjon kassett:</i> Høyde= ca. 450mm, tilpasses eksisterende kassetter på stedet. <i>Lengde kanter og hjørner:</i> Lik eksisterende kassetter på stedet. <i>Spesialelementer:</i> - <i>Antall gjennomføringer:</i> - <i>Henvisning til tegning:</i> Se detalj H04 og H04-2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omhandler komplett kledning med tynnplatekassetter av varmforsinket stål. Posten kan utgå dersom byggherren ønsker å benytte varmforsinket stålkassetter, medtat som egen post.	m ²	5,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.232.5	SM4.554A KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER AV VARMFORSINKET STÅL Areal Tykkelse: 2,0 mm Belegg varmforsinket stål: Pulverlakkert Lokalisering: Akse 7/3-4 Form kassett: Tilsvarende eksisterende og lht. skjma. Dimensjon kassett: Høyde= ca. 450mm, tilpasses eksisterende kassetter på stedet. Lengde kanter og hjørner: Lik eksisterende kassetter på stedet. Spesialelementer: - Antall gjennomføringer: - Henvisning til tegning: Se detalj H04 og H04-2 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten omhandler komplett kledning med tynnplatekassetter av varmforsinket stål. Posten kan utgå dersom byggherren ønsker å benytte kassetter av pulverlakkert aluminium, medtat som egen post.	m ²	5,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.232.6	BE3.211883188821188813A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - MED UTVENDIG KLEDNING Areal Utvendig kledning: Uten utvendig kledning Lufting: Utlekting på vegg - utvendig - areal {QK1.111252} Vindsperre - ytterste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK5.216222} Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Bindingsverk av heltre {QB2.131188} Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11141} Dampsperre: Dampsperrsjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underkledning: Uten innvendig underkledning Innvendig kledning: Overflatebehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.32622} Lokalisering: Akse F/3+2,5m. Elementhøyde: ca. 2190mm Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett yttervegg. omfatter hele konstruksjonen fra innvendig platekledning t.o.m. utlekting for utvendig kledning. Kledning av kassetter prises i egne poster. Tilpassninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende tetthetskrav inkluderes i postens enhetspris. b) Materialer Se underposter c) Utførelse Se detalj V03, H04 og H04-2 Henvisning: Tegn. nr. A-50-01-01-C03 Tegn. nr. A-50-02-01-C04 Tegn. nr. A-50-02-01-C05	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Utvendig kledning: Uten utvendig kledning Lufting: QK1.111252 UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL Formål: Lufting Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Dimensjon lekter:</i> 36x48mm <i>Underlag:</i> GU-Vindsperre <i>Senteravstand:</i> 600mm, tilpasses på stedet. <i>Andre krav:</i> Nei Vindsperre - ytterste lag: QK5.216222 UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG Materiale: Gipsplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Skrudd <i>Bygningsdel:</i> Vindsperre i yttervegg. <i>Type flate:</i> Slett, beregnet for utendørs bruk. <i>Andre krav:</i> Nei Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: QB2.131188 BINDINGSVERK AV HELTRE Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C30/T3 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 98 mm Spikerslag: Uten <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> ca. 2190 mm. <i>Underlag:</i> Betongdekke. <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bæresystem: SB1.11141 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 100 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Varmekonduktivitet maks 37 mW/mK <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.232.7	Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST <i>Materiale:</i> Aldringsbestandig plastfolie <i>Tykkelse:</i> 0,15mm <i>Fuktkontroll:</i> Normal <i>Skjøtemetode:</i> Tapede og klemte skjøter <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underkledning: Uten innvendig underkledning Innvendig kledning: QK5.32622 OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Dimensjon:</i> 13mm <i>Bygningsdel:</i> Yttervegg <i>Underlag:</i> Nytt gipsplatelag. <i>Type flate:</i> Slett. <i>Andre krav:</i> Nei				
	QK5.31622A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Akse F/3+2,5m. <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Yttervegg <i>Underlag:</i> Nytt og eksisterende gipsplatelag. <i>Type flate:</i> Slett, klar for overflatebehandling. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av gipsplatelag over eksisterende og ny blendingsvegg i behandlingsrom C122B. Her medregnes fugetetting mot andre bygningsdeler. c) Utførelse Platekledning monteres i forband slik at skjøter forskyves i forhold til undeliggende skjøter og overgang mot eksisterende platelag.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.232.8	SM4.452A KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER AV ALUMINIUM Areal Tykkelse: 2,0 mm Overflate aluminium: Pulverlakkert <i>Lokalisering:</i> Akse F/3+2,5m. <i>Form kassett:</i> Tilsvarende eksisterende og lht. skjma. <i>Dimensjon kassett:</i> Høyde= ca. 450mm, tilpasses eksisterende kassetter på stedet. <i>Lengde kanter og hjørner:</i> Lik eksisterende kassetter på stedet. <i>Spesialelementer:</i> - <i>Antall gjennomføringer:</i> - <i>Henvisning til tegning:</i> Se detalj H04 og H04-2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omhandler komplett kledning med tynnplatekassetter av varmforsinket stål. Posten kan utgå dersom byggherren ønsker å benytte varmforsinket stål kassetter, medtat som egen post.	m ²	2,00		
12.232.9	SM4.554A KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER AV VARMFORSINKET STÅL Areal Tykkelse: 2,0 mm Belegg varmforsinket stål: Pulverlakkert <i>Lokalisering:</i> Akse F/3+2,5m. <i>Form kassett:</i> Tilsvarende eksisterende og lht. skjma. <i>Dimensjon kassett:</i> Høyde= ca. 450mm, tilpasses eksisterende kassetter på stedet. <i>Lengde kanter og hjørner:</i> Lik eksisterende kassetter på stedet. <i>Spesialelementer:</i> - <i>Antall gjennomføringer:</i> - <i>Henvisning til tegning:</i> Se detalj H04 og H04-2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omhandler komplett kledning med tynnplatekassetter av varmforsinket stål. Posten kan utgå dersom byggherren ønsker å benytte kassetter av pulverlakkert aluminium, medtat som egen post.	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.232.10	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Akse F/3+2,5m. <i>Formål med åpningen:</i> Vindu <i>Dimensjon:</i> 0,810x1310mm <i>Utførelse:</i> Se detalj <i>Forsterkninger:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.232.11	BE3.211883188821188812A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - MED UTVENDIG KLEDNING Areal Utvendig kledning: Uten utvendig kledning Lufting: Utlekting på vegg - utvendig - areal {QK1.111252} Vindsperre - ytterste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK5.216222} Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Bindingsverk av heltre {QB2.131258} Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11161} Dampsperre: Dampsperrsjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underkledning: Uten innvendig underkledning Innvendig kledning: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} <i>Lokalisering:</i> Akse E/4-5. <i>Elementhøyde:</i> ca. 900mm <i>Andre krav på elementnivå:</i> - Omfang og prisgrunnlag Komplett yttervegg. omfatter hele konstruksjonen fra innvendig platekledning t.o.m. utlekting for utvendig kledning. Kledning av kassetter prises i egne poster. Tilpassninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende tetthetskrav inkluderes i postens enhetspris. - Materialer Se underposter - Utførelse Se detalj V05 og H05-2 Henvisning: Tegn. nr. A-50-01-01-C05 Tegn. nr. A-50-02-01-C07	m ²	3,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Utvendig kledning: Uten utvendig kledning Lufting: QK1.111252 UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL Formål: Lufting Forbehandling: Trykkimpregnert <i>Dimensjon lekter:</i> 36x48 mm. <i>Underlag:</i> 9mm GU-vindsperre. <i>Senteravstand:</i> 600 mm, tilpasses. <i>Andre krav:</i> Nei Vindsperre - ytterste lag: QK5.216222 UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG Materiale: Gipsplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Skrudd <i>Bygningsdel:</i> Vinsperre yttervegg. <i>Type flate:</i> Slett. For utendørs bruk. <i>Andre krav:</i> Nei Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: QB2.131258 BINDINGSVERK AV HELTRE Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C30/T3 Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 198 mm Spikerslag: Uten <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt <i>Vegghøyde:</i> ca. 900 mm. <i>Underlag:</i> Betongdekke. <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bæresystem: SB1.11161 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 200 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Varmekonduktivitet maks 37 mW/mK <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Dampsperre: SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST <i>Materiale:</i> Aldringsbestandig plastfolie <i>Tykkelse:</i> 0,15mm <i>Fuktkontroll:</i> Normal <i>Skjøtemetode:</i> Tapede og klemte skjøter <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig underkledning: Uten innvendig underkledning Innvendig kledning: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVEDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Yttervegg <i>Underlag:</i> Diffusjonssperre på bindingsverk av heltre. <i>Type flate:</i> Slett. Som underlag for gipsplatekledning. <i>Andre krav:</i> Nei				
12.232.12	SM4.452A KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER AV ALUMINIUM Areal Tykkelse: 2,0 mm Overflate aluminium: Pulverlakkert <i>Lokalisering:</i> Akse E/4-5. <i>Form kassett:</i> Tilsvarende eksisterende og lht. skjma. <i>Dimensjon kassett:</i> Høyde= ca. 450mm, tilpasses eksisterende kassetter på stedet. <i>Lengde kanter og hjørner:</i> Lik eksisterende kassetter på stedet. <i>Spesialelementer:</i> - <i>Antall gjennomføringer:</i> - <i>Henvising til tegning:</i> Se detalj H04 og H04-2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omhandler komplett kledning med tynnplatekassetter av varmforsinket stål. Posten kan utgå dersom byggherren ønsker å benytte varmforsinket stålkassetter, medtat som egen post.	m ²	3,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.232.13	SM4.554A KLEDNING MED TYNNPLATEKASSETTER AV VARMFORSINKET STÅL Areal Tykkelse: 2,0 mm Belegg varmforsinket stål: Pulverlakkert <i>Lokalisering:</i> Akse E/4-5. <i>Form kassett:</i> Tilsvarende eksisterende og iht. skjema. <i>Dimensjon kassett:</i> Høyde= ca. 450mm, tilpasses eksisterende kassetter på stedet. <i>Lengde kanter og hjørner:</i> Lik eksisterende kassetter på stedet. <i>Spesialelementer:</i> - <i>Antall gjennomføringer:</i> - <i>Henvi sning til tegning:</i> Se detalj H04 og H04-2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omhandler komplett kledning med tynnplatekassetter av varmforsinket stål. Posten kan utgå dersom byggherren ønsker å benytte kassetter av pulverlakkert aluminium, medtat som egen post.	m ²	3,50		
12.235	Utvendig kledning og overflate				
12.235.1	QK5.212520A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: Finérplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Baldakin <i>Bygningsdel:</i> Røykskjørt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av 15mm vannfast kryssfiner som underlag for beslag rundt røykskjørt rundt baldakin. Høyde plate ca. 535mm. HENVISNING Detaljer skjermtak A-60-05-01-C02	m ²	22,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.235.2	QK5.212520A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: Finérplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Valgfri Lokalisering: Baldakin Bygningsdel: Røykskjørt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av 15mm vannfast kryssfiner som underlag for beslag rundt røykskjørt rundt baldakin. Høyde plate ca. 200mm. HENVISNING Detaljer skjermtak A-60-05-01-C02	m ²	22,00		
12.235.3	QK5.212520A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: Finérplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Valgfri Lokalisering: Baldakin Bygningsdel: Røykskjørt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av 15mm vannfast kryssfiner som underlag for beslag rundt røykskjørt rundt baldakin. Høyde plate ca. 250mm. HENVISNING Detaljer skjermtak A-60-05-01-C02	m ²	22,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.235.4	QK5.212520A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VEGG UTVENDIG Areal Materiale: Finérplater til utendørs bruk Overflatebehandling: Fabrikkbehandlet Utførelse: Valgfri Lokalisering: Baldakin Bygningsdel: Røykskjørt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av 15mm vannfast kryssfiner som underlag for beslag rundt røykskjørt rundt baldakin. Høyde plate ca. 570mm. HENVISNING Detaljer skjermtak A-60-05-01-C02	m ²	22,00		
12.242	Ikke-bærende innervegger Veggtype A1				
12.242.2	QK5.31622A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Areal Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Lokalisering: Rom nr. C121B iht. plantegning. Antall lag: 2 Bygningsdel: Veggtype A1, påforing innervegg. Underlag: Utlekking Type flate: Slett, ytterste platelag klar for overflatebehandling. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Her medregnes også fugging i overganger mot andre konstruksjon for å oppnå brann og lydkrav i postens enhetspris.	m ²	3,00		
12.242.3	QK1.1224A UTLEKTING PÅ VEGG - INNENDIG - AREAL Areal Formål: Plater Lokalisering: Rom nr. C121B iht. plantegning. Dimensjon: 23x36 mm Underlag: Eksist. gipsplatekledning. Senteravstand: 600 mm (tilpasses) Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Veggtype A1, påforing innervegg.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.4.1	Veggtype A2 BE4.2112811888A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082991} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11226} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Uten innvendig kledning <i>Lokalisering:</i> lht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	2,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082991 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 50 mm Godstykkelse: 0,56 Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: - Andre krav: Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11226 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 50 mm Krav til fysiske egenskaper: Nei. Andre krav: Nei Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Uten innvendig kledning Veggtype A3				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.5.1	BE4.2112811812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31692} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11299} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31692} <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C107B iht. plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Kledning - side 1: QK5.31692A UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Robust gipsplate Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg / skillevegg. <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også gipsplatekledning på den synlige enden av vegg ut i rommet.	m ²	2,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 95 mm Godstykkel: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: - Andre krav: Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11299 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 95 Krav til fysiske egenskaper: Nei. Andre krav: Nei Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK5.31692 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Robust gipsplate Utførelse: Skrudd Antall lag: 1 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. Type flate: Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling Andre krav: Nei Veggtype A4				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.6.1	BE4.2112811812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11299} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} <i>Lokalisering:</i> lht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 95 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	42,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Isolasjon i bindingsverk: SB1.11299 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 95 <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Nei. <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei				
12.242.6.2	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C102, akse 6 og 7 iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Skyvedør <i>Dimensjon:</i> ca. 1000x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for skyvedør innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
12.242.6.3	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C102 iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Skyvedør. <i>Dimensjon:</i> ca. 1010x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for skyvedør i innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.6.4	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C107C iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Vindu <i>Dimensjon:</i> ca. 2110x1010 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for vindu i innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.6.5	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C103 korridor iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Utenpåliggende skyvedør. <i>Dimensjon:</i> ca. 2000x2110 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for skyvedør innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.6.6	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C108 iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Vindu med skyvefelt, IV4. <i>Dimensjon:</i> ca. 2210x1010 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for vindu i innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.6.7	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C108 iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Dør. <i>Dimensjon:</i> ca. 1010x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dør i innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei Veggtype A5	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.7.1	BE4.2112811388A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11299} Underkledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Kledning - side 2: Uten innvendig kledning <i>Lokalisering:</i> lht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 95 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	6,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.7.2	Isolasjon i bindingsverk: SB1.11299 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 95 <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Nei. <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVEDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett som underlag for baderomspanel. <i>Andre krav:</i> Nei Kledning - side 2: Uten innvendig kledning				
	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C117C iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Dør. <i>Dimensjon:</i> ca. 1010x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dør i innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.8	PJ3.61201A ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Antall Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Type bindingsverk: Enkelt <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C117C iht. plantegning. <i>Åpning for:</i> Skinnesystem for personløfter <i>Mål på åpning:</i> ca. 120 x 160 mm <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 95mm <i>Forsterkning:</i> Ingen spesiell <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter etablering av åpning for skinnesystemover over dør til rom nr. C117C. Nødvendig tilpassing og forsterkning inkludert. Spalten tilpasses valgt skinnesystem og personløfter. x) Mengderegler Mengden regnes som ett stk. komplett åpning. Alle materialer og arbeider er inkludert. Veggtype B2	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.9.1	BE4.2112811388A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11299} Underkledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Kledning - side 2: Uten innvendig kledning <i>Lokalisering:</i> lht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Lydklasse: min. R'w 34 dB Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater". Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVEDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	4,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	
12.242.9.2	Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 120 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11299 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 95 <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Se hovedpost. <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett som underlag for baderomspanel. <i>Andre krav:</i> Nei Kledning - side 2: Uten innvendig kledning					
	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C117B iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Dør. <i>Dimensjon:</i> ca. 1310x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dør i innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1			
	Sum denne side:					
	Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.9.3	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype B2 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype B3	m ²	4,00		
12.242.10.1	BE4.2112811812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11228} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} <i>Lokalisering:</i> Iht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Lydklasse: min. R _w 48 dB Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater".	m ²	7,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 95 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11228 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 70 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Se hovedpost. <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.10.2	Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	7,00		
	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE <i>Areal</i> Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype B3 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype B4				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.11.1	BE4.2112811388A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11241} Underkledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Kledning - side 2: Uten innvendig kledning <i>Lokalisering:</i> lht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Lydklasse: min. R'w 34 dB Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater". Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	7,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.11.2	Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 120 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11241 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Se hovedpost. <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett, som underlag for baderomspanel. <i>Andre krav:</i> Nei Kledning - side 2: Uten innvendig kledning				
	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Mellom rom nr. C117A og C11C iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Gjennomstikkskap. <i>Dimensjon:</i> ca. 620x1020 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for skap i innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.11.3	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype B4 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype C2	m ²	7,00		
12.242.12.1	BE4.2112811812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11228} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} <i>Lokalisering:</i> Iht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Brannklasse: min. EI 30, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater".	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 95 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11228 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 70 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Se hovedpost. <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei				
12.242.12.2	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT <i>Antall</i> <i>Lokalisering:</i> Iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Dobbel slagdør. <i>Dimensjon:</i> 2010x2200 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dører innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.12.3	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE <i>Areal</i> Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype C2 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengdereglar Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype C3	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.13.1	BE4.2112811812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11228} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} <i>Lokalisering:</i> Iht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Brannklasse: min. EI 60, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater". Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVEDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	6,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 70 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: - Andre krav: Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11228 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 70 mm Krav til fysiske egenskaper: Se hovedpost. Andre krav: Nei Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: 2 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. Type flate: Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling Andre krav: Nei				
12.242.13.2	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall Lokalisering: Iht. plantegning. Formål med åpningen: Dobbel slagdør. Dimensjon: 1510x2100 mm. Utførelse: Ingen spesiell Forsterkninger: Åpning for dører innervegger. Andre krav: Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.13.3	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype C3 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype C4	m ²	6,00		
12.242.14.1	BE4.2112311888A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31692} Underkledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11228} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Uten innvendig kledning <i>Lokalisering:</i> Iht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Brannklasse: min. EI 60, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater".	m ²	10,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledning - side 1: QK5.31692 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gips, brannplate Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Gipsplatelag. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. <i>Andre krav:</i> Nei Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 95 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11228 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 70 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Se hovedpost. <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Uten innvendig kledning				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.14.2	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Dobbel slagdør. <i>Dimensjon:</i> 1310x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dører innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.14.3	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Dør. <i>Dimensjon:</i> 810x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dører innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.14.4	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype C4 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype C5	m ²	10,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.15.1	BE4.2112811812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11228} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} <i>Lokalisering:</i> lht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Brannklasse: min. EI 60, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater". Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVEDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	37,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 70 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: - Andre krav: Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11228 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 70 mm Krav til fysiske egenskaper: Se hovedpost. Andre krav: Nei Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: 2 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. Type flate: Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling Andre krav: Nei				
12.242.15.2	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall Lokalisering: Iht. plantegning. Formål med åpningen: Dobbel slagdør. Dimensjon: 1010x2100 mm. Utførelse: Ingen spesiell Forsterkninger: Åpning for dører innervegger. Andre krav: Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.15.3	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Dobbelt slagdør. <i>Dimensjon:</i> 710x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dører innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
12.242.15.4	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype C5 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype C6 Lydklasse: min. R'w 34 dB	m ²	37,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.16.1	BE4.2112311312A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31692} Underkledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11241} Underkledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31692} <i>Lokalisering:</i> lht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Brannklasse: min. EI 60, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater". Kledning - side 1: QK5.31692 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Robust gipsplate Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Gipsplatelag. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	36,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. <i>Andre krav:</i> Nei Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 120 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11241 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Se hovedpost. <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledning - side 2: QK5.31692 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Robust gipsplate Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 1 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Gipsplatelag. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei				
12.242.16.2	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> C113 lager. Iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Dør. <i>Dimensjon:</i> 1010x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dører innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.16.3	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> C107B personalrom, Iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Skyvedør. <i>Dimensjon:</i> 1000x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dører innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.16.4	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype C6 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal.	m ²	36,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.17.1	Veggtype D1 BE4.2112811812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11228} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Lokalisering: Iht. Plantegning. Elementhøyde: ca. 2930mm. Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Lydklasse: min. R_w 34 dB Brannklasse: min. EI 60, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater". Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: 2 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Type flate: Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling Andre krav: Nei	m ²	23,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 95 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: - Andre krav: Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11228 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 70 mm Krav til fysiske egenskaper: Se hovedpost. Andre krav: Nei Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: 2 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Type flate: Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling Andre krav: Nei				
12.242.17.2	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall Lokalisering: Rom nr. C104A og C115 iht. plantegning. Formål med åpningen: Dør Dimensjon: 1010x2100 mm. Utførelse: Ingen spesiell Forsterkninger: Åpning for dører innervegger. Andre krav: Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.17.3	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> C104A ekspedisjon. Iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Vindu. <i>Dimensjon:</i> 810x1010 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for vindu i innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.17.4	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> C104A ekspedisjon. Iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Ekspedisjonsluke. <i>Dimensjon:</i> ca. 1010x1140 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for vindu i innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.17.5	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C116 iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Skyvedør ved sidefelt. <i>Dimensjon:</i> ca. 2820x2110 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for Systemvegg m/ skyvedør og glassfelt. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.17.6	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype D1 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fuging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal.	m ²	23,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.18.1	Veggtype D2 BE4.2112811812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11241} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} <i>Lokalisering:</i> Iht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Lydklasse: min. R_w 34 dB Brannklasse: min. EI 60, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater". Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	70,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 120 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: - Andre krav: Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11241 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm Krav til fysiske egenskaper: Se hovedpost. Andre krav: Nei Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: 2 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Type flate: Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling Andre krav: Nei				
12.242.18.2	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall Lokalisering: Flere steder. Iht. plantegning. Formål med åpningen: Dør Dimensjon: 1310x2100 mm. Utførelse: Ingen spesiell Forsterkninger: Åpning for dører innervegger. Andre krav: Nei	stk	10		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.18.3	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C118 iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Dør <i>Dimensjon:</i> 1010x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dører innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.18.4	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype D2 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype D3	m ²	70,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.19.1	BE4.2112811812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11228} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} <i>Lokalisering:</i> Iht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Lydklasse: min. R'w 48 dB Brannklasse: min. EI 60, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater". Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVEDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	12,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 95 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: - Andre krav: Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11228 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 70 mm Krav til fysiske egenskaper: Se hovedpost. Andre krav: Nei Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: 2 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Type flate: Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling Andre krav: Nei				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.19.2	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype D3 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype D4	m ²	12,00		
12.242.20.1	BE4.2112811812A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11241} Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} <i>Lokalisering:</i> Iht. Plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Lydklasse: min. R _w 48 dB Brannklasse: min. EI 60, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater".	m ²	50,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVEDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 120 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11241 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Se hovedpost. <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 2: Uten innvendig underkledning Kledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei				
12.242.20.2	BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C121C iht. plantegning. <i>Formål med åpningen:</i> Dør <i>Dimensjon:</i> 1310x2100 mm. <i>Utførelse:</i> Ingen spesiell <i>Forsterkninger:</i> Åpning for dører innervegger. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
12.242.20.3	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype D4 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fuging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengdereglar Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype D5	m ²	50,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.21.1	BE4.2112811388A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11241} Underkledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Kledning - side 2: Uten innvendig kledning Lokalisering: Akse 10-11/3-4 iht. plantegning. Elementhøyde: ca. 2930mm. Andre krav på elementnivå: a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann -og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Lydklasse: min. R'w 48 dB Brannklasse: min. EI 60, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater". Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVEDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: 2 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. Type flate: Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling Andre krav: Nei	m ²	5,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 120 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: - Andre krav: Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11241 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm Krav til fysiske egenskaper: Se hovedpost. Andre krav: Nei Underkledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: 2 Bygningsdel: Innervegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. Type flate: Slett, som underlag for baderomsplater. Andre krav: Nei Kledning - side 2: Uten innvendig kledning				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.21.2	SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype D5 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille krav til lyd og brann, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke, vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal. Veggtype D6	m ²	5,00		
12.242.22.1	BE4.2112811388A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ3.111082911} Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB1.11228} Underkledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK5.31622} Kledning - side 2: Uten innvendig kledning <i>Lokalisering:</i> Akse 10-11/3-4 iht. plantegning. <i>Elementhøyde:</i> ca. 2930mm. <i>Andre krav på elementnivå:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner, fuktbeskyttelse mot andre materialer og arbeider for å oppnå gjeldende brann- og lydkrav inkluderes i postens enhetspris. Veggkonstruksjonen skal oppfylle følgende krav dersom ikke annet er oppgitt i underpostene: Lydklasse: min. R _w 48 dB Brannklasse: min. EI 60, Euroklasse A2-s1-d0 Våtromspanel for veggtypen prises i egne poster under kapittel "246 Kledning og overflater".	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Kledning - side 1: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett. Ytterse lag klar for overflatebehandling <i>Andre krav:</i> Nei Underkledning - side 1: Uten innvendig underkledning Bindingsverk: PJ3.111082911 BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC1 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Ingen Profil: Uten slisser Steghøyde: 95 mm Godstykkelse: 0,56 mm Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 <i>Utførelseskrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei Isolasjon i bindingsverk: SB1.11228 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 70 mm <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Se hovedpost. <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.22.2	Underkledning - side 2: QK5.31622 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd <i>Antall lag:</i> 2 <i>Bygningsdel:</i> Innervegg <i>Underlag:</i> Bindingsverk av stål tynnplateprofiler med isolasjon. <i>Type flate:</i> Slett, som underlag for baderomspanel. <i>Andre krav:</i> Nei				
	Kledning - side 2: Uten innvendig kledning SF3.1008A TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Areal Materiale: Valgfritt Isolasjon: Valgfri Fugeavdekning: Ingen <i>Lokalisering:</i> Veggtype D6 iht. tegningsgrunnlag.. <i>Fugebredde:</i> Valgfritt <i>Etterbehandling:</i> Overmaling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas kostnader forbundet med fugetetting for at veggen / konstruksjon som helhet skal tilfredstille gjeldende brann- og lydkrav, samt for å ivaretar de estetiske krav og toleranseklasser ved ulike materialoverganger. Gjelder fugging i overganger dekke mot vegger, hjørner, etc. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som veggtypens samlede areal.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.246	Kledning og overflater				
12.246.2	QK5.3361A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE I VÅTROM Areal Platemateriale: Trebaserte plater <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C114 HWC. <i>Type:</i> Våtromspanel av type Fibo eller tilsvarende produkt med tilsvarende tekniske spesifikasjoner. <i>Format:</i> Panel <i>Type flate:</i> Vanntett og glatt for enkel rengjøring og skjulte sammenføyninger. Farger og mønster fra leverandørens standard kolleksjon. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av våtromspanel opp til 100 mm over himling. Himlingshøyde: t.o.m. 2400mm.	m ²	25,00		
12.246.3	QK5.3361A OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE I VÅTROM Areal Platemateriale: Trebaserte plater <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C117C og C121B <i>Type:</i> Våtromspanel av type Fibo eller tilsvarende produkt med tilsvarende tekniske spesifikasjoner. <i>Format:</i> Panel <i>Type flate:</i> Vanntett og glatt for enkel rengjøring og skjulte sammenføyninger. Farger og mønster fra leverandørens standard kolleksjon. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av våtromspanel opp til 100 mm over himling. Himlingshøyde: t.o.m. 2450mm.	m ²	65,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.248	Utstyr og komplettering				
12.248.1	QM8.16943A FENDERLIST Lengde Materiale: Bøk Underlag: Gips Overlatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> Korridorer <i>Dimensjon:</i> tykkelse 18 mm, bredde 200 mm, avfasete kanter og innfrest spor på baksiden for oppheng. <i>Plassering:</i> Plasseres i to høyder pr. vegg i korridorer. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal monteres fenderlister i to høyder på vegger i korridorer. Skinne på vegg for skjult innfesting inkludert. c) Utførelse Fenderliste monteres i to høyde: - Nederste fenderlist monteres med uk. 100mm over ferdig guloverflate, ok. 300mm. - Øverste fenderlist monteres med uk. 700mm over ferdig gulvoverflate, ok. 900mm. x) Mengderegler Mengden regnes som antall løpemeter fenderlist i to høyde på vegg.	m	60,00		
12.248.2	QB8.21A SPIKERSLAG - LENGDE Lengde <i>Lokalisering:</i> Korridorer <i>For feste av:</i> Fenderlister i to høyder. <i>Dimensjon:</i> 36x198 mm. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter spikerslag for fenderlister i to høyder pr. vegg i korridor. x) Mengderegler Mengden regnes som antall løpemeter spikerslag i to høyde pr. vegg.	m	60,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.248.3	RL4.14A HJØRNEBESKYTTER Antall Materiale: Stål <i>Lokalisering:</i> korridorer <i>Feste:</i> Antar limt. <i>Høyde:</i> 1500 mm. <i>Underlag:</i> Gipsplatekledning. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfater hjørnebeskyttere med ulike vinkler 90 og 135 grader. Tilpasses på stedet. For regulering.	stk	12		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 12 Tømrerarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14	Vindusarbeider				
14.244	Vinduer, dører, foldevegger				
14.244.1	RI2.113990999999999A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Som vist på vindusskjema Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Lakkert aluminium Brannmotstand: Se vinduskjema Varmegjennomgang: Se vinduskjema. Luftlydisolasjon: Se vinduskjema. Innbruddsmotstand: Se vinduskjema. Solfaktor: Se vinduskjema. <i>Lokalisering:</i> Se vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> IV1 <i>Dimensjon:</i> 2090x990 <i>Krav til glass:</i> lht. skjema vinduer <i>Karm:</i> Se vindusskjema <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu komplett, med , innsetting, dytting og tetting medisolasjonsmateriale, belistning, foringer etc. inkl. overflatebehandling. Farger etter arkitektens sener valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Foringer utføres i hht. NS 3420 QM6. Gerikter gjøres i hjørner. Foringer skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på vindusskjema. HENVISNING Vindusskjema A-60-03-01-C01	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.2	RI2.113990999999999A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Som vist på vindusskjema Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Lakkert aluminium Brannmotstand: Se vinduskjema Varmegjennomgang: Se vinduskjema. Luftlydisolasjon: min. 35dB, se vindusskjema Innbruddsmotstand: Se vinduskjema. Solfaktor: Se vinduskjema. <i>Lokalisering:</i> Se vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> IV2 <i>Dimensjon:</i> 790x990 <i>Krav til glass:</i> Iht. skjema vinduer <i>Karm:</i> Se vindusskjema <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu komplett, med , innsetting, dytting og tetting medisolasjonsmateriale, belistning, foringer etc. inkl. overflatebehandling. Farger etter arkitektens sener valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Foringer utføres i hht. NS 3420 QM6. Gerikter gjæres i hjørner. Foringer skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på vindusskjema. HENVISNING Vindusskjema A-60-03-01-C01	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.3	RI2.113990999999999A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Vindu med motorstyrt ekspedisjonsluke Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Lakkert aluminium Brannmotstand: Se vinduskjema Varmegjennomgang: Se vinduskjema. Luftlydisolasjon: min. 35dB, se vindusskjema Innbruddsmotstand: Se vinduskjema. Solfaktor: Se vinduskjema. <i>Lokalisering:</i> Se vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> IV3 <i>Dimensjon:</i> 1120x990 <i>Krav til glass:</i> Iht. skjema vinduer <i>Karm:</i> Se vindusskjema <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ekspedisjonsluke komplett med motor og styreenhet, innsetting, dytting og tetting medisolasjonsmateriale, belistning, foringer etc. inkl. overflatebehandling. Farger etter arkitektens sener valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Foringer utføres i hht. NS 3420 QM6. Gerikter gjæres i hjørner. Foringer skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på vindusskjema. HENVISNING Vindusskjema A-60-03-01-C01	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.4	RI2.113990999999999A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Vindu med motorstyrt ekspedisjonsluke Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Lakkert aluminium Brannmotstand: Se vinduskjema Varmegjennomgang: Se vinduskjema. Luftlydisolasjon: min. 35dB, se vindusskjema Innbruddsmotstand: Se vinduskjema. Solfaktor: Se vinduskjema. <i>Lokalisering:</i> Se vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> IV4 <i>Dimensjon:</i> 1290x990 <i>Krav til glass:</i> Iht. skjema vinduer <i>Karm:</i> Se vindusskjema <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ekspedisjonsluke komplett med motor og styreenhet, innsetting, dytting og tetting medisolasjonsmateriale, belistning, foringer etc. inkl. overflatebehandling. Farger etter arkitektens sener valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Foringer utføres i hht. NS 3420 QM6. Gerikter gjæres i hjørner. Foringer skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på vindusskjema. HENVISNING Vindusskjema A-60-03-01-C01	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.5	RI2.113990999998999A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Vindu med motorstyrt ekspedisjonsluke Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Lakkert aluminium Brannmotstand: EI60, se vinduskjema Varmegjennomgang: Se vinduskjema. Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Se vinduskjema. Solfaktor: Se vinduskjema. <i>Lokalisering:</i> Se vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> IV5 <i>Dimensjon:</i> 2090x990 <i>Krav til glass:</i> Iht. skjema vinduer <i>Karm:</i> Se vindusskjema <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu komplett, med , innsetting, dytting og tetting medisolasjonsmateriale, belistning, foringer etc. inkl. overflatebehandling. Farger etter arkitektens sener valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Foringer utføres i hht. NS 3420 QM6. Gerikter gjæres i hjørner. Foringer skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på vindusskjema. HENVISNING Vindusskjema A-60-03-01-C01	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.6	RI2.113990999999999A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Vindu med motorstyrt ekspedisjonsluke Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Lakkert aluminium Brannmotstand: EI60, se vinduskjema Varmegjennomgang: Se vinduskjema. Luftlydisolasjon: min. 45dB, se vindusskjema Innbruddsmotstand: Se vinduskjema. Solfaktor: Se vinduskjema. <i>Lokalisering:</i> Se vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> IV6 <i>Dimensjon:</i> 1590x990mm <i>Krav til glass:</i> Iht. skjema vinduer <i>Karm:</i> Se vindusskjema <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu komplett, med , innsetting, dytting og tetting medisolasjonsmateriale, belistning, foringer etc. inkl. overflatebehandling. Farger etter arkitektens sener valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Foringer utføres i hht. NS 3420 QM6. Gerikter gjæres i hjørner. Foringer skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på vindusskjema. HENVISNING Vindusskjema A-60-03-01-C01	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.7	RI2.113110998998999A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Lakkert aluminium Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U-verdi 1.0 w/m2K for samlet konstruksjon glass og karm/ramme. Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Se vinduskjema. Solfaktor: Se vinduskjema. <i>Lokalisering:</i> Se vindusskjema <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 790x1290mm <i>Krav til glass:</i> Iht. skjema vinduer <i>Karm:</i> Se vindusskjema <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Vindu komplett, med , innsetting, dytting og tetting medisolasjonsmateriale, belistning, foringer etc. inkl. overflatebehandling. Farger etter arkitektens sener valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Foringer utføres i hht. NS 3420 QM6. Gerikter gjæres i hjørner. Foringer skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på vindusskjema. HENVISNING Vindusskjema A-60-03-01-C01	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.8	RI2.113999128888000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Innvendig glassparti Vindusbetegnelse: IGP1 Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C116. <i>Vindu type nr.:</i> - <i>Dimensjon:</i> ca. 2800x2100 mm. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se skjema IGP1. <i>Karm:</i> Se vindusskjema <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplet glassparti i innervegg, IGP1. Skyvedør medregnes her. komplett med dytting og tetting medisolasjonsmateriale, belistning, foringer etc. inkl. overflatebehandling. Farger etter arkitektens sener valg. b) Materialer Malt furu og glass. Som angitt på skjema. Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. Foringer ferdigmalt. c) Utførelse Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Foringer utføres i hht. NS 3420 QM6. Gerikter gjøres i hjørner. Foringer skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Mengden er oppgitt som stk. komplett levering og montering iht. skjema. Forøvrig vises til opplysninger på skjema IGP1. HENVISNING Tegn. nr. A-60-04-01-C0 Skjema innvendig glassparti, IGP1	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 14 Vindusarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
14.244.9	RI2.113999128888000A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Innvendig glassparti Vindusbetegnelse: IGP2 Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C116. <i>Vindu type nr.:</i> - <i>Dimensjon:</i> ca. 5920x2100 mm. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se skjema IGP2. <i>Karm:</i> Se vindusskjema <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplet glassparti i innervegg, IGP2. Skyvedør medregnes her. komplett med dytting og tetting medisolasjonsmateriale, belistning, foringer etc. inkl. overflatebehandling. Farger etter arkitektens sener valg. b) Materialer Malt furu og glass. Som angitt på skjema. Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. Foringer ferdigmalt. c) Utførelse Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Foringer utføres i hht. NS 3420 QM6. Gerikter gjøres i hjørner. Foringer skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Mengden er oppgitt som stk. komplett levering og montering iht. skjema. Forøvrig vises til opplysninger på skjema IGP2. HENVISNING Tegn. nr. A-60-04-01-C0 Skjema innvendig glassparti, IGP2	stk	1		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 14 Vindusarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15	Dørarbeider GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder bestemmelsene i NS 3420. Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. Der hvor det skal settes inn nye dører inn i eksisterende- eller utskjerte åpninger, skal kontrollmål utføres før bestilling av dører. Arbeider for dette medtas i prisen. DØRFABRIKKEN LEVERER FØLGENDE Komplett skyvedører med automatikker, radar, el-mekaniske lås, sensorer. Alle skyvedørsautomatikker og slagdør automatikker skal være DORMA. Alle mekanisk låskasser. Alle EA281 karmoverføringer. Ut frese for elektriske sluttstykker. Alt av lås og beslag til alle skyvedører uten prisme albue brytere. ELEKTRO LEVERER FØLGENDE Alt av rør eller kanaler til albue brytere og impuls brytere til ekspedisjon. Stikkontakter med UPS til dørautomatikker. Alt av adgangskontroll og brannalarm til dører.				
15.231	Bærende yttervegger DØR I YTTERVEGGER				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.231.2	RH2.122399499188300A YTTERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Ståldør med glassfelt. Overflatemateriale: Lakkert ståldør m/ glassfelt. Se dørliste Type: Tofløyet montert i vegg Brannmotstand: EI60 Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3 Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Akse 5. Se tegn. nr. A-70-01-01-C01 Dørliste. <i>Dørtype:</i> YSD100 <i>Dimensjon:</i> 1990x2190 mm. <i>Terskel:</i> Stålterskel HC-tilpasset <i>Overflatebehandling:</i> Se dørlist. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsruter. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> lht. beslagsliste. <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Se detalj H08 og V07. HENVISNING Tegn. nr. A-70-01-01-C01 Dørliste Tegn. nr. A-60-01-01-C01 skjema ytterdør. Tegn. nr. A-50-02-01-C10 Tegn. nr. A-50-01-01-C17	stk	1		
15.242	Ikke-bærende innervegger				
15.242.1.1	DØRER I INNERVEGGER				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.2	RH2.212399999889000A INNERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat m/glassfelt, kantlist 2mm PVC Slagretning: Skyvedør med glass. Se dørliste Antall fløyer: Se dørliste. Brannmotstand: EI30 Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Se dørliste. Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste. <i>Dørtype:</i> ID100 <i>Dimensjon:</i> 1990x2190 <i>Terskel:</i> Mekanisk heve-/senketerskel. Se dørliste. <i>Overflatebehandling:</i> Se dørliste. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se dørskjema. <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, inkludert foringer og belistning/gerikter og sparkeplate iht. dørskjema, dytting og tetting med isolasjonsmateriale. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C01 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.5	RH2.221399288888A INNERDØR - SKYVEDØR - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat pocket skyvedør Type: Enfløyet montert i vegg Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> ID110 <i>Dimensjon:</i> 990x2090 <i>Terskel:</i> Uten terskel. Se dørliste <i>Overflatebehandling:</i> Malte karm, lister og foringer. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, med dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Sparkeplater som angitt på dørskjema. Farger etter arkitektens senere valg. Topp dørkarm utføres med teleskopskinne tilpasset splitt i vegg for fremføring av skinne for takheis. Enhetsprisen skal også inkludere tilpasning av stenderverk, der dørbladet går i vegg pga. pocket skyvedør. Hulrom i stender for dørbladet skal bygges slik at gulvlegger kan legge gulvbelegg her. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Som angitt på dørliste / dørskjema Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Gerikter gjøres i hjørner. Belistning skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.6	RH2.2123999988888000A INNERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminatbelagt skyvedør m glass. Se dørliste. Slagretning: Skyvedør med glass. Se dørliste Antall fløyer: Se dørliste. Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert Lokalisering: Se dørliste Dørtype: ID120 Dimensjon: 2000x2090 Terskel: Uten terskel. Se dørliste Overflatebehandling: Malte karmen, gerikter og foringer. Krav til glass: Sikkerhetsruter. Se dørskjema. Forberedelse for tillegglåser og -beslag: Iht. Beslagsliste Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, med dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Farger etter arkitektens senere valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Som angitt på dørliste / dørskjema Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Gerikter gjøres i hjørner. Belistning skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.7	RH2.2123999115889000A INNERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat m/glassfelt, kantlist 2mm PVC Slagretning: V. Se dørliste Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI2 60-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: 35dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> ID200 <i>Dimensjon:</i> 1290x2090 <i>Terskel:</i> Mekanisk heve-/senketerskel. Se dørliste <i>Overflatebehandling:</i> Malte karmen, gerikter og foringer. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se dørskjema. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, inkludert foringer og belistning/gerikter og sparkeplate iht. dørskjema, dytting og tetting med isolasjonsmateriale. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.8	RH2.2123999188889000A INNERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat m/glassfelt, kantlist 2mm PVC Slagretning: V. Se dørliste Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: 35dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> ID201 <i>Dimensjon:</i> 990x2090 <i>Terskel:</i> Mekanisk heve-/senketerskel. Se dørliste <i>Overflatebehandling:</i> - <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se dørskjema. <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, inkludert foringer og belistning/gerikter og sparkeplate iht. dørskjema, dytting og tetting med isolasjonsmateriale. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.9	RH2.21139991990080A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat, kantlist 2mm PVC Slagretning: H/V. Se dørliste Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI60 Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> ID300 <i>Dimensjon:</i> 690x2090 <i>Terskel:</i> Eik. Se dørliste <i>Overflatebehandling:</i> Se dørliste. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, med dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Sparkeplater som angitt på dørskjema. Farger etter arkitektens senere valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Som angitt på dørliste / dørskjema Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Gerikter gjøres i hjørner. Belistning skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.10	RH2.21139991990090A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat, kantlist 2mm PVC Slagretning: H/V. Se dørliste Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI30 Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: Se dørliste Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> ID301 <i>Dimensjon:</i> 990x2090 <i>Terskel:</i> Mekanisk heve-/senketerskel. Se dørliste <i>Overflatebehandling:</i> Se dørliste. <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, inkludert foringer og belistning/gerikter og sparkeplate iht. dørskjema, dytting og tetting med isolasjonsmateriale. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.12	RH2.2123999199888000A INNERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat m/glassfelt, kantlist 2mm PVC Slagretning: V. Se dørliste Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI30 Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> ID302 <i>Dimensjon:</i> 990x2090 <i>Terskel:</i> Mekanisk heve-/senketerskel. Se dørliste <i>Overflatebehandling:</i> Se dørliste. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se dørskjema. <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, inkludert foringer og belistning/gerikter og sparkeplate iht. dørskjema, dytting og tetting med isolasjonsmateriale. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.13	RH2.21139991990080A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat, kantlist 2mm PVC Slagretning: V. Se dørliste. Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI60 Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Lokalisering: H. Se dørliste Dørtype: ID303 Dimensjon: 790x2090 Terskel: Eik. Se dørliste Overflatebehandling: Se dørliste. Forberedelse for tillegglåser og -beslag: Iht. Beslagsliste Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, med dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Farger etter arkitektens senere valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Som angitt på dørliste / dørskjema Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Gerikter gjøres i hjørner. Belistning skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.14	RH2.21139992990080A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat, kantlist 2mm PVC Slagretning: Se dørliste Antall fløyer: To fløyet Brannmotstand: EI60. Se dørliste Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Lokalisering: Se dørliste Dørtype: ID304 Dimensjon: 1290x2090 Terskel: Eik. Se dørliste Overflatebehandling: Se dørliste. Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht. Beslagsliste Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, med dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Farger etter arkitektens senere valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Som angitt på dørliste / dørskjema Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Gerikter gjøres i hjørner. Belistning skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.15	RH2.21139992990080A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat, kantlist 2mm PVC Slagretning: Se dørliste Antall fløyer: To fløyet Brannmotstand: EI30. Se dørliste Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> ID305 <i>Dimensjon:</i> 1490x2090 <i>Terskel:</i> Mekanisk heve-/senketerskel. Se dørliste <i>Overflatebehandling:</i> Se dørliste. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, inkludert foringer og belistning/gerikter og sparkeplate iht. dørskjema, dytting og tetting med isolasjonsmateriale. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.16	RH2.21139992990090A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat, kantlist 2mm PVC Slagretning: H. Se dørliste Antall fløyer: To fløyet Brannmotstand: EI60 Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: 35dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> ID400 <i>Dimensjon:</i> 990x2090 <i>Terskel:</i> Mekanisk heve-/senketerskel. Se dørliste <i>Overflatebehandling:</i> Se dørliste. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, inkludert foringer og belistning/gerikter og sparkeplate iht. dørskjema, dytting og tetting med isolasjonsmateriale. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.17	RH2.2123999199889000A INNERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat m/glassfelt, kantlist 2mm PVC. Slagretning: H/V. Se dørliste Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI30. Se dørliste Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: 35dB. Se dørliste Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert Lokalisering: H/V. Se dørliste Dørtype: ID401 Dimensjon: 990x2090 Terskel: Eik skråskåret HC-tilpasset. Se dørliste Overflatebehandling: Se dørliste. Krav til glass: Sikkerhetsrute. Se dørskjema. Forberedelse for tillegglåser og -beslag: lht. Beslagsliste Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, med dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Sparkeplater som angitt på dørskjema. Farger etter arkitektens senere valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Som angitt på dørliste / dørskjema Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Gerikter gjøres i hjørner. Belistning skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.18	RH2.2123999199889000A INNERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Laminat m/glassfelt, kantlist 2mm PVC. Slagretning: H/V. Se dørliste Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: EI30. Se dørliste Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: 35dB. Se dørliste Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert Lokalisering: H/V. Se dørliste Dørtype: ID402 Dimensjon: 1290x2090 Terskel: Mekanisk heve/- senketerskel. Se dørliste Overflatebehandling: Se dørliste. Krav til glass: Sikkerhetsrute. Se dørskjema. Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Iht. Beslagsliste Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, inkludert foringer og belistning/gerikter og sparkeplate iht. dørskjema, dytting og tetting med isolasjonsmateriale. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C01 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.19	RH2.222399188888000A INNERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Lakkert aluminium m/ glassfelt Type: Enfløyet utenpåliggende Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> IDA100 <i>Dimensjon:</i> Se dørskjema og dørliste. <i>Terskel:</i> Uten terskel. Se dørliste <i>Overflatebehandling:</i> Se dørliste. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se dørskjema. <i>Forberedelse for tilleggs låser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, med dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Farger etter arkitektens senere valg. Kontrollmåling av åpning utføres før bestilling. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Som angitt på dørliste / dørskjema Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Gerikter gjøres i hjørner. Belistning skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C02 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C01 Dørliste.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.20	RH2.222399188888000A INNERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Lakkert aluminium m/ glassfelt Type: Enfløyet utenpåliggende Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> IDA101 <i>Dimensjon:</i> Se dørskjema og dørliste. <i>Terskel:</i> Uten terskel. Se dørliste. <i>Overflatebehandling:</i> Se dørliste. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsruter/ opakt glass. Se dørskjema. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Dør komplett montert, med dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Farger etter arkitektens senere valg. b) Materialer Gerikter utføres med dim. 10x58mm glattkant furu ferdigbehandlet. c) Utførelse Som angitt på dørliste / dørskjema Belistning utføres i hht. NS 3420 QM5.3. Gerikter gjøres i hjørner. Belistning skal etter montering være malt i hht. NS3420 TB6.22131232, noe som bl.a. innebærer at groper etter spikerhull / skruer ikke aksepteres. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C02 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.21	RH2.222399188888000A INNERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Lakkert aluminium m/ glassfelt Type: Enfløyet utenpåliggende Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> IDA102 <i>Dimensjon:</i> Se dørskjema og dørliste. <i>Terskel:</i> Uten terskel. Se dørliste. <i>Overflatebehandling:</i> Se dørliste. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se dørskjema. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett dør med motor og automatisk åpning og lukking, dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C02 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.22	RH2.222399388888000A INNERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Lakkert aluminium m/ glassfelt Type: Tofløyet utenpåliggende Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> IDA103 <i>Dimensjon:</i> Se dørskjema og dørliste. <i>Terskel:</i> Uten terskel. Se dørliste. <i>Overflatebehandling:</i> Se dørliste. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se dørskjema. <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett dør med motor og automatisk åpning og lukking, dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C02 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.23	RH2.222399199889000A INNERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Lakkert aluminium m/ glassfelt Type: Enfløyet utenpåliggende Brannmotstand: Se dørliste Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Se dørliste Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> IDA300 <i>Dimensjon:</i> Se dørskjema og dørliste. <i>Terskel:</i> Stålterskel HC-tilpasset <i>Overflatebehandling:</i> Lakkert. Se dørliste. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se dørskjema. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett dør med motor og automatisk åpning og lukking, dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Farger etter arkitektens senere valg. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C02 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:

Kapittel: 15 Dørarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.242.24	RH2.222399199889000A INNERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Massivdør Overflatemateriale: Lakkert aluminium m/ glassfelt Type: Enfløyet utenpåliggende Brannmotstand: Se dørliste Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Se dørliste Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Se dørliste <i>Dørtype:</i> IDA301 <i>Dimensjon:</i> Se dørskjema og dørliste. <i>Terskel:</i> Stålterskel HC-tilpasset <i>Overflatebehandling:</i> Lakkert. Se dørliste. <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsrute. Se dørskjema. <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Iht. Beslagsliste <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett dør med motor og automatisk åpning og lukking, dytting og tetting med isolasjonsmateriale, foringer og belistning/gerikter, alt ferdig overflatebehandlet. Farger etter arkitektens senere valg. Kontrollmåling av åpning utføres før bestilling. Forøvrig vises til opplysninger på dørliste og dørskjema. HENVISNING Tegn. nr. A-60-02-01-C02 Skjema innedører. Tegn. nr. A-70-01-01-C0 Dørliste.	stk	1		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 15 Dørarbeider:					

Kapittel: 16 Låser og beslag

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16	Låser og beslag GENERELT Låser og beslag til dører, vinduer og luker som er angitt på skjema for de enkelte komponentene er derfor med i disse enhetsprisene, dersom ikke annet er spesielt nevnt. Alle krav i aktuell kode i NS3420 for hver enkelt komponent i leveransen gjøres gjeldende.				
16.2	RK4A Beslag Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av beslag i hht. vedlagte beslagsliste. NB! Posten kan på anbudsstadiet føres ut som enkeltsum, men den entreprenør som inngår kontrakt med byggherren må påregne å føre ut enkeltsummene i beslagsskjemaet. x) Mengderegle Mengden er oppgitt som samlet for alle beslag på beslagsskjemaet.	stk	1		
16.3	RK4A Beslag Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder arbeider ved eventuelle revisjoner av beslagsliste, samt utarbeidelse av låsplan i samarbeid med tiltakshaver.	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 16 Låser og beslag:					

Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
20	Glassarbeider				
20.1	PN2.511967A GAVLBESLAG Lengde Plassering: Fremkant tak over baldakin Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Baldakin. <i>Materialtykkelse:</i> 1,0 <i>Utfoldet bredde:</i> ca. 1600mm <i>Andre krav:</i>	m	22,00		
	c) Utførelse Nøyaktige mål og tilpasninger gjøres på stedet HENVISNING Detaljer skjermtak A-60-05-01-C02				
20.2	PN2.12A HORISONTAL SLISS I MURVERK Lengde <i>Lokalisering:</i> Akse 5. Overgang teglvegg og baldakin. <i>Andre krav:</i>	m	10,00		
	c) Utførelse Slisser skal følge "trapping" for beslag som vist på tegning A-60-05-01-C01				
20.3	PN2.5413167A OVERGANGSBESLAG Lengde Type: Med vannfals og innfuging i sliss Type tekning: Tynnplater Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Overgang baldakin og tegsteinsvegg. <i>Materialtykkelse:</i> 1,0 <i>Utfoldet bredde:</i> 150mm <i>Andre krav:</i>	m	10,00		
	a) Omfang og prisgrunnlag Her inkluderes også materialer og arbeider for tetting med egnet fugemasse.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeider:					

Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
20.4	PN2.52167 GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG Lengde Plassering: På topp Materiale: Aluminium Overflate: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Gesims baldakin. <i>Materialtykkelse:</i> 1,0 <i>Utfoldet bredde:</i> ca. 300mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	22,00		
20.234	Vinduer, dører, porter				
20.234.1	RF3.1A KLEDNING MED FASADEGLASS Antall <i>Lokalisering:</i> Akse 7/4-5 <i>Krav til glass:</i> Se skjema <i>Farge:</i> Se skjema <i>Dimensjon:</i> ca. 4020x1800 mm. <i>Innfestingsmetode:</i> iht. produsentens anvisning. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett glassfasade i yttervegg- Type GF1. b) Materialer Utførelse lakkert aluminium med brutt kuldebro. U-verdi samlet konstruksjon 1.0 W/m2K. Se skjema glassfasade. c) Utførelse Se detalj H05, H06, V06. x) Mengdereglar Mengden er oppgitt som en komplett levering og montering av glassfelt iht. skjema.Glassfasade Forøvrig vises til opplysninger på skjema glassfasade. HENVISNING Tegn. nr. A-60-04-01-C02 Skjema glassfasade. Detalj H05, tegn. nr A-50-02-01-C08. Detalj H06, tegn. nr A-50-02-01-xxx. Detalj V06, tegn. nr A-50-02-01-xxx.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 20 Glassarbeider:					

Kapittel: 20 Glassarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
20.234.2	RY5.199A INNSETTING AV ENKELTRUTE Antall Innsettingsmetode: Iht. produsenten av dørens anvisning. Glass: Iht. produsenten. <i>Lokalisering:</i> Eksisterende skyvedører til rom nr. 110 Triage. <i>Dimensjon:</i> ca. 1000x1000mm. Kontrollmål gjøres på plassen før bestilling. <i>Kitt/fugemasse:</i> Valgfritt <i>Krav til glass:</i> Glasset skal ha brannkrav iht. døren. <i>Type fals:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av nye glass i skyvedører inn til rom nr. 110 Triage. Glassene leveres i godkjent kvalitet og krav iht. skyvedørens krav. Monteres etter leverandørens anvisning.	stk	2		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 20 Glassarbeider:					

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21	Malerarbeider				
21.242	Ikke-bærende innervegger				
21.242.1	TA2.229210A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Slette overflater på ulike underlag. Overflate: Malt Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Flere rom, iht. rombehandlingsskjema. <i>Flate som skal behandles:</i> Vertikale veggflater <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Reingjøring som underlag for malerbehandling. Her medregnes malt flate både med og uten glassfiberstrie. Fjerning av evt. skruer, stifter etc. etter div. oppheng. b) Materialer Velges av entreprenør (malermester) c) Utførelse Metode tilpasses flatens beskaffenhet og velges av entreprenøren (malermesteren) i samarbeid med byggherrens representant. Omfang og lokalisering avgjøres på stedet etter nærmere avtale med byggherrens representant. For regulering. HENVISNINGER Rombehandlingsskjema	m ²	443,00		
21.242.2	TA3.422020A SPARKLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Uspesifisert Metode: Flekksparkling Antall ganger: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Flere rom, iht. rombehandlingsskjema. <i>Flate som skal behandles:</i> Vertikale veggflater <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg til flekksparkling medregnes også utbedring av mindre skader og fylling av hull etter div. skruer, oppheng etc. c) Utførelse Sparklingen utføres med tanke på at den ferdige malte flaten skal tilfredsstillte estetisk klasse K3 (normal kvalitet) i hht. NS3420 TB Tabell T2. For regulering.	m ²	443,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.242.3	TB8.133411A GRUNNING PÅ IKKE-SUGENDE UNDERLAG Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig <i>Lokalisering:</i> Flere rom, iht. rombehandlingsskjema. <i>Underlag:</i> Grunnet slett flate som tidligere er malt. <i>Materiale i påfølgende sjikt:</i> : Akrylmaling type Jotaproff Akryl el. tilsv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Endelig lokalisering og omfang avgjøres i samarbeid med byggherrens representant. c) Utførelse Som underlag for videre malerbehandling. Det gjøres oppmerksom på at posten kan utgå i sin helhet. For regulering.	m ²	443,00		
21.242.4	TB8.15124112A MALING - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig Antall strøk: 2 <i>Lokalisering:</i> Diverse steder iht. rombehandlingsskjema. <i>Underlag:</i> Grunnet slett flate som tidligere er malt. <i>Materialer:</i> : Akrylmaling type Jotaproff Akryl el. tilsv. <i>Farge:</i> Avgjøres senere av arkitekten. <i>Glanstall:</i> 07 <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> - <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Ferdig flate skal tilfredsstillende estetisk klasse K3 (normal kvalitet) i hht. NS3420 TB Tabell T2. Dette kravet er overordnet beskrivelsen om "2 strøk" og innebærer ett eller flere strøk i tillegg om nødvendig. For regulering. HENVISNINGER Rombehandlingsskjema	m ²	443,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.242.5	TB4.322413A MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K3 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Overmalingsprodukt Grunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Flere rom, iht. rombehandlingsskjema. <i>Underlag:</i> Gipsplate <i>Materialer:</i> Akrylmaling type Jotaproff Akryl el. tilsv. Glassfiberstrie slett. <i>Farge:</i> Avgjøres senere av arkitekten <i>Glanstall:</i> 07 <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter malerbehandling på gipsplatekledning til 100mm over systemhimling. HENVISNINGER Rombehandlingsskjema	m ²	520,00		
21.242.6	TA4.3223A SPARKLING AV HJØRNEFORSTERKNING PÅ UTGÅENDE HJØRNER PÅ GIPSPLATER Antall Behandling: 3 ganger sparkling <i>Lokalisering:</i> Flere rom, iht. rombehandlingsskjema. <i>Type hjørneforsterkning:</i> Standard hjørneforsterkning for gipsplater. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter utgående hjørner til 100mm over himling. Himlingshøyde varierer fra 2350 - 2600mm x) Mengdereglene Mengden regnes som antall utgående hjørner.	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.242.7	TB4.16A SPARKELBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING SOM IKKE SKAL MALES Areal Behandling: Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 1 gang skjøtsparkling <i>Lokalisering:</i> Flere rom, iht. rombehandlings skjema. <i>Underlag:</i> Gipsplater <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Sparkling og strimling for å oppnå tilfredsstillende brannklasse over systemhimling. x) Mengderegler Omfang og lokalisering i hht. grunnlag fra brannteknisk rådgiver. For regulering	m ²	130,00		
21.242.8	TB8.156499A STØVBINDING Areal Konstruksjon: Vegger og himlinger over ny systemhimling <i>Lokalisering:</i> Over nedhengte himlinger i alle rom med nye systemhimling. <i>Underlag:</i> Gipsplater og betong. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter støvbinding av vegger og himling over ny systemhimling. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som samlet areal for vegger og tak over systemhimling.	m ²	715,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 21 Malerarbeider:					

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22	Byggtapetsering				
22.255	Gulvoverflate				
22.255.1	TA3.422120A SPARKLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Betong Metode: Flekksparkling Antall ganger: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Steder der det skal legges nytt gulvbelegg <i>Flate som skal behandles:</i> Betong, evt. med påstøp <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Flekksparkling på flater der det skal legges nytt gulvbelegg, og det ansees som unødvendig å helsparkle/ flytsparkle. b) Materialer Velges av entreprenøren c) Utførelse Overflaten skal være klar for legging av gulbelegg x) Mengderegler Lokalisering og omfang avtales med byggherrens representant før arbeidet påbegynnes. For regulering	m ²	360,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:					

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.2	TA3.461123A AVRETTINGSLAG Areal Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Sementbasert Armering: Fiberarmert Toleranser: Normale <i>Lokalisering:</i> Steder der det skal legges nytt gulvbelegg <i>Flate som skal behandles:</i> Betong, evt. med flekksparkling <i>Gulvets tiltenkte bruk:</i> Sykehus <i>Antatt gjennomsnittlig tykkelse:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Selvtjevneende sparkelmasse for betongunderlag med rask herdetid, type Weberfloor 4160 FineFlow Rapid, el. tilsv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det regnes med sparkeltykkelse 2-15 mm b) Materialer Overflaten skal være klar for legging av gulbelegg x) Mengderegler Lokalisering og omfang avtales med byggherrens representant før arbeidet påbegynnes. For regulering. (gjelder kun arealet, ikke medgått sparkelmasse)	m ²	100,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:					

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.3	TA3.461123A AVRETTINGSLAG Areal Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Sementbasert Armering: Fiberarmert Toleranser: Normale <i>Lokalisering:</i> Eksisterende garasje. <i>Flate som skal behandles:</i> Betong, evt. med flekksparkling <i>Gulvets tiltenkte bruk:</i> Sykehus <i>Antatt gjennomsnittlig tykkelse:</i> Valgfritt <i>Materialer:</i> Selvutjevnenende sparkelmasse for betongunderlag med rask herdetid, type Weberfloor 4160 FineFlow Rapid, el. tilsv. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det regnes med sparkeltykkelse 2-30 mm. b) Materialer Overflaten skal være klar for legging av gulbelegg x) Mengdereglar Lokalisering og omfang avtales med byggherrens representant før arbeidet påbegynnes. For regulering. (gjelder kun arealet, ikke medgått sparkelmasse)	m ²	30,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:					

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.4	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt Lokalisering: Rom nr. C122A og C122B, iht. rombehandlingsskjema. Type belegg: Homogent vinylbelegg. Type Tarkett iQ Eminent eller tilsvarende produkt med likeverdige tekniske spesifikasjoner. Undergulv: Betongdekke med sparkel/påstøp. Emisjonskrav til belegget: - Egenskaper ved brannpåvirkning: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av gulvbelegg. Leveransen av fotlist er beskrevet i egen post. b) Materialer Homogeneous poly(vinyl chloride). Tykkelse min. 2 mm, UV-herdet PUR overflate. Fritt fargevalg innenfor hele fargekolleksjonen. Farger velges senere av arkitekten. Det må påregnes 3 ulike farger/ mønster. Dersom noe annet enn angitt produkt tilbys, skal entreprenøren i følgebrev til tilbudet opplyse om hvilket fabrikat og produkt som er valgt. Det må legges ved tekniske spesifikasjoner slik at byggherren kan vurdere om tilbudt produkt er tilsvarende mht. egenskaper, kvalitet, miljø, estetikk og driftsøkonomi. c) Utførelse Iht. produsentens anvisning. x) Mengdereglar Mengden er oppgitt som samlet areal fordelt på ulike rom. Levering av fotlist prises i egen post. HENVISNINGER Rombehandlingsskjema	m ²	1,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:					

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.5	TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C117C, iht. rombehandlingsskjema. <i>Type belegg:</i> Sklisikkert homogent vinylbelegg. Type Tarkett Granit Multisafe eller tilsvarende produkt med likeverdige tekniske spesifikasjoner. <i>Undergulv:</i> Betongdekke, evt med sparkel/påstøp. <i>Emisjonskrav til belegget:</i> - <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av gulvbelegg med oppbrett og fall til sluk. Evt. tillegg for ekstraarb. med oppbrett er medtatt i egen post. b) Materialer Homogeneous poly(vinyl chloride). Samlet tykkelse min. 2,5 mm, tykkelse slitesjikt 2 mm. UV-herdet PUR overflate. Fritt fargevalg innenfor hele fargekolleksjonen. Farger velges senere av arkitekten. Det må påregnes 3 ulike farger/ mønster. Dersom noe annet enn angitt produkt tilbys, skal entreprenøren i følgebrev til tilbudet opplyse om hvilket fabrikat og produkt som er valgt. Det må legges ved tekniske spesifikasjoner slik at byggherren kan vurdere om tilbudt produkt er tilsvarende mht. egenskaper, kvalitet, miljø, estetikk og driftsøkonomi. c) Utførelse Ved dører skal belegget legges ubrutt inn i smyget, dvs. uten skjøt i forlengelse av vegglivet. Evt. skjøt ved dør legges under terskel, eller dørblad for terskelløse dører. Ekstraarbeid med sprang i veggliv, ved dører etc. medregnes. Høyde på oppbrett 150 mm, dersom ikke annet blir avtalt på stedet. Hjørner på oppbrettet sokkel skjøtes og sveises i 45° i forhold til gulvet. Kfr. Våtromsnormen. HENVISNINGER Rombehandlingsskjema	m ²	7,00		
22.255.7	TH8.322 OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT Samlet lengde oppbrett <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C117C, iht. rombehandlingsskjema. <i>Belegg:</i> Som gulvet forøvrig. <i>Andre krav:</i> Nei	m	13,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:					

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.8	TH8.422 TILPASNING - VANNTETT Antall Gjennomføring: Sluk <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C117C, iht. rombehandlingsskjema. <i>Beleggmateriale:</i> Vanntett vinylbelegg. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
22.255.9	TH8.421 TILPASNING - VANNTETT Antall Gjennomføring: Rør <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C117C, iht. rombehandlingsskjema. <i>Beleggmateriale:</i> Vanntett vinylbelegg. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.10	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> Flere rom, iht. rombehandlingsskjema. <i>Type beleg:</i> Homogent vinylbelegg. Type Tarkett iQ Eminent eller tilsvarende produkt med likeverdige tekniske spesifikasjoner. <i>Undergulv:</i> Betongdekke med sparkel/påstøp. <i>Emisjonskrav til belegget:</i> - <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av gulvbelegg. Leveransen av fotlist er beskrevet i egen post. b) Materialer Homogeneous poly(vinyl chloride). Tykkelse min. 2 mm, UV-herdet PUR overflate. Fritt fargevalg innenfor hele fargekolleksjonen. Farger velges senere av arkitekten. Det må påregnes 3 ulike farger/ mønster. Dersom noe annet enn angitt produkt tilbys, skal entreprenøren i følgebrev til tilbudet opplyse om hvilket fabrikat og produkt som er valgt. Det må legges ved tekniske spesifikasjoner slik at byggherren kan vurdere om tilbudt produkt er tilsvarende mht. egenskaper, kvalitet, miljø, estetikk og driftsøkonomi. c) Utførelse Iht. produsentens anvisning. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som samlet areal fordelt på ulike rom. HENVISNINGER Rombehandlingsskjema	m ²	265,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:					

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.11	TW3.111A LIST Samlet lengde Type: Fotlist Materiale: Plast <i>Lokalisering:</i> Flere rom, iht. rombehandlingsskjema. <i>Mål, form:</i> h=50mm. <i>Materiale:</i> Plast. <i>Underlag:</i> Gipsplater og vinylbelegg. <i>Festemåte:</i> Limt <i>Profilbetegnelse eller annen identifikasjon:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av fotlister av plast. b) Materialer Fotlist av plast. Farge tilpasset gulvbelegg etter arkitektens senere valg. c) Utførelse Festes til vegger og gulvoverflate. HENVISNINGER Rombehandlingsskjema	m	311,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:					

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.12	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt Lokalisering: Rom nr. 112, C117B, C118, C119, C120, C121C, C122B. Iht. rombehandlingsskjema. Type belegg: Antistatisk homogent vinylbelegg. Tarkett iQ Granit SD eller tilsvarende produkt med likeverdige tekniske spesifikasjoner. Undergulv: Betongdekke med sparkel/påstøp. Emisjonskrav til belegget: - Egenskaper ved brannpåvirkning: - Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av antistatisk og ledende gulvbelegg. Levering av fotlist prises i egen post. b) Materialer Homogeneous poly(vinyl chloride). Tykkelse min. 2 mm, UV-herdet PUR overflate. Fritt fargevalg innenfor hele fargekolleksjonen. Farger velges senere av arkitekten. Det må påregnes 3 ulike farger/ mønster. Dersom noe annet enn angitt produkt tilbys, skal entreprenøren i følgebrev til tilbudet opplyse om hvilket fabrikat og produkt som er valgt. Det må legges ved tekniske spesifikasjoner slik at byggherren kan vurdere om tilbudt produkt er tilsvarende mht. tekniske egenskaper, kvalitet, miljø, estetikk og driftsøkonomi. c) Utførelse Iht. produsentens anvisning. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som samlet areal fordelt på ulike rom. HENVISNINGER Rombehandlingsskjema	m ²	145,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:					

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.13	TW3.111A LIST Samlet lengde Type: Fotlist Materiale: Plast <i>Lokalisering:</i> Rom nr. C110, 112, C117B, C118, C119, C120, C121C, C122B. Iht. rombehandlingsskjema. <i>Mål, form:</i> h=50mm. <i>Materiale:</i> Plast. <i>Underlag:</i> Gipsplater og vinylbelegg. <i>Festemåte:</i> Limt <i>Profilbetegnelse eller annen identifikasjon:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Levering og montering av fotlister av plast. b) Materialer Fotlist av plast. Farge tilpasset gulvbelegg etter arkitektens senere valg. c) Utførelse Festes til vegger og gulvoverflate. HENVISNINGER Rombehandlingsskjema	m	130,00		
22.255.14	TW3.134A LIST Samlet lengde Type: Avslutningslist Materiale: Metall <i>Lokalisering:</i> Diverse steder <i>Mål, form:</i> Godstykkelse 0,7 mm. Bredde og profil etter behov, avgjøres på stedet <i>Materiale:</i> Rustfritt stål. <i>Underlag:</i> Vinylbelegg. <i>Festemåte:</i> Skrudd, evt. limt. Avtales på stedet med byggherrens representant. <i>Profilbetegnelse eller annen identifikasjon:</i> - <i>Andre krav:</i> b) Materialer Lister for å dekke overgang mellom ulike typer gulvbelegg, sprang i overflaten etc. Prøver / forslag på lister legges fram for byggherren i god tid før bestilling. x) Mengderegler Lokalisering og omfang avtales på stedet med byggherrens representant. For regulering	m	10,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:					

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.15	TW3.134A LIST Samlet lengde Type: Avslutningslist Materiale: Metall <i>Lokalisering:</i> Diverse steder <i>Mål, form:</i> Godstykkelse 1,5 mm. Bredde og profil etter behov, avgjøres på stedet <i>Materiale:</i> Rustfritt stål. <i>Underlag:</i> Vinylbelegg. <i>Festemåte:</i> Skrudd, evt. limt. Avtales på stedet med byggherrens representant. <i>Profilbetegnelse eller annen identifikasjon:</i> - <i>Andre krav:</i> b) Materialer Lister for å dekke overgang mellom ulike typer gulvbelegg, sprang i overflaten etc. Prøver / forslag på lister legges fram for byggherren i god tid før bestilling. x) Mengderegler Lokalisering og omfang avtales på stedet med byggherrens representant. For regulering	m	10,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 22 Byggtapetsering:					

Kapittel: 23 Himlingsarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
23	Himlingsarbeider				
23.257	Systemhimlinger				
23.257.1	RD3.1001 SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A <i>Lokalisering:</i> Se himlingsplan og rombehandlingsskjema.. <i>Himlingstype:</i> Hygienheimling type Rockfon Hygienic Pluss, eller tilsvarende. <i>Type bæresystem:</i> Komplett justerbart opphengssystem med pendler, klips og synlige Tprofiler, primær og sekundær, samt kantavslutninger. <i>Himlingshøyde:</i> ca. 2300 mm <i>Fri montasjehøyde:</i> ca. 630 mm <i>Modul:</i> 600x600mm <i>Overliggende installasjoner:</i> Div. elektro og ventilasjon. <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> - <i>Overflatebehandling:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	134,00		
23.257.2	RD3.1001 SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A <i>Lokalisering:</i> Se himlingsplan og rombehandlingsskjema.. <i>Himlingstype:</i> Hygienheimling type Rockfon Hygienic Pluss, eller tilsvarende. <i>Type bæresystem:</i> Komplett justerbart opphengssystem med pendler, klips og synlige Tprofiler, primær og sekundær, samt kantavslutninger. <i>Himlingshøyde:</i> ca. 2350 mm <i>Fri montasjehøyde:</i> ca. 580 mm <i>Modul:</i> 600x600mm <i>Overliggende installasjoner:</i> Div. elektro og ventilasjon. <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> - <i>Overflatebehandling:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	14,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider:					

Kapittel: 23 Himlingsarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
23.257.3	RD3.1001A SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A <i>Lokalisering:</i> Se himlingsplan og rombehandlingsskjema.. <i>Himlingstype:</i> Hygienehimling type Rockfon Hygienic Pluss, eller tilsvarende. <i>Type bæresystem:</i> Komplette justerbart opphengssystem med pendler, klips og synlige Tprofiler, primær og sekundær, samt kantavslutninger. <i>Himlingshøyde:</i> ca. 2450 mm <i>Fri montasjehøyde:</i> ca. 480 mm <i>Modul:</i> 600x600mm <i>Overliggende installasjoner:</i> Div. elektro og ventilasjon. <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> - <i>Overflatebehandling:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg skal nødvendige tilpassninger i systemhimling for opphengt skinne i taket for personheis inkluderes.	m ²	83,00		
23.257.4	RD3.1001 SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A <i>Lokalisering:</i> Se himlingsplan og rombehandlingsskjema.. <i>Himlingstype:</i> Hygienehimling type Rockfon Hygienic Pluss, eller tilsvarende. <i>Type bæresystem:</i> Komplette justerbart opphengssystem med pendler, klips og synlige Tprofiler, primær og sekundær, samt kantavslutninger. <i>Himlingshøyde:</i> ca. 2500 mm <i>Fri montasjehøyde:</i> ca. 430 mm <i>Modul:</i> 600x600mm <i>Overliggende installasjoner:</i> Div. elektro og ventilasjon. <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> - <i>Overflatebehandling:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	36,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 23 Himlingsarbeider:					

Kapittel: 23 Himlingsarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
23.257.5	RD3.1001 SYSTEMHIMLING Areal Brannmotstand: Uspesifisert Lydabsorbentklasse: Lydabsorbentklasse A <i>Lokalisering:</i> Se himlingsplan og rombehandlingsskjema.. <i>Himlingstype:</i> Hygienehimling type Rockfon Hygienic Pluss, eller tilsvarende. <i>Type bæresystem:</i> Komplette justerbart opphengssystem med pendler, klips og synlige Tprofiler, primær og sekundær, samt kantavslutninger. <i>Himlingshøyde:</i> ca. 2600 mm <i>Fri montasjehøyde:</i> ca. 330 mm <i>Modul:</i> 600x600mm <i>Overliggende installasjoner:</i> Div. elektro og ventilasjon. <i>Tilstøtende konstruksjoner:</i> - <i>Overflatebehandling:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	137,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 23 Himlingsarbeider:					

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24	Fast bygginnredning				
24.279	Annet fast inventar				
24.279.1	RJ2.23121A RULLEGARDINER Antall Betjening: Motordrift for automatikk Motor: 230 volt <i>Lokalisering:</i> Forran heisdører i korridor <i>Type:</i> Flammatex Branngardin eller tilsvarende. <i>Dimensjon:</i> 2800x4700, nøyaktige mål tas på stedet før produksjon. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering inklusive alle tilpassninger og tilslutninger til tilstøtende konstruksjoner. b) Materialer Branngardin av type Flammatex Branngardin eller annet produkt med tilsvarende spesifikasjoner og ytelser. Brannklasse min. EI120 c) Utførelse I henholde til leverandørens anvisning. Innredning rom C121B Tegning: A-60-06-01-C01 Skjema anretning Avfallskurver vist på skjema anskaffes av byggherre. For servant med blandebatteri se Rørleggerleveranse.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.3	RL1.9999A INNREDNING Antall Type: Arbeidsbenk i stål, med oppkant mot vegg, kum og underhylle, storkjøkkenmodell Kjernemateriale: Rustfritt stål Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: - <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Oppvask og rengjøring, serverin <i>Dimensjoner:</i> Se andre krav. <i>Underlag:</i> Står på gulvet, 4 bein av rustfritt stål inkluderes. <i>Festemåte:</i> Festes til hettemaskin <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av kjøkkenbenk med fastmontert utstyr iht. skjema for anretning. Dimensjoner (mm): høyde benk 900, oppkant mot vegg ca.250, dybde 650, lengde ca. 1750. Underhylle dybde 550, bredde ca.1100, høyde over gulv ca.300. b) Materialer Rustfritt stål HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Prosjekt: Beskrivelse_Notodden akuttmottak_ARK

Side 24-3

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.4	RL1.9999A INNREDNING Antall Type: Trillebord, storkjøkkenmodell, over- og underhylle Kjernemateriale: Rustfritt stål Overflatemateriale: Rustfritt stål. Hjul av stål med plastbeskyttelse Overflatebehandling: - <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Transport, servering <i>Dimensjoner:</i> Høyde 860, dybde 520, bredde 430 <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av trillebord iht. skjema for anretning. b) Materialer Rustfritt stål. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.5	RL1.9999A INNREDNING Antall Type: Oppvaskmaskin type hettemaskin, storkjøkkenmodell, fabrikant Ken eller tilsvarende, tilpasset plassering hjørne Kjernemateriale: Rustfritt stål Overflatemateriale: Rustfritt stål. Overflatebehandling: - <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Oppvask <i>Dimensjoner:</i> Se andre krav. <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av hettemaskin med tilkobling til vann og strøm. Da maskinen plasseres i hjørne må det medregnes at betjeningspanel monteres på tilstøtende benker. Iht. skjema for anretning. Dimensjoner (mm): Høyde totalt ca. 1500 høyde u/hette mot benk 900 dybde 650 lengde 650 b) Materialer Rustfritt stål. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.6	RL1.1999A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Rustfritt stål Overflatemateriale: Rustfritt stål. Overflatebehandling: - <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Oppvask og rengjøring, servering <i>Dimensjoner:</i> Se andre krav. <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> Festes til hettemaskin <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av kjøkkenbenk med fastmontert utstyr iht. skjema for anretning. Dimensjoner (mm): Høyde benk 900, dybde 650, lengde ca. 1000. Skinner for 3 stk. kurver d x b x h= 490 x 490 x 110. b) Materialer Rustfritt stål. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.7	RL1.9999A INNREDNING Antall Type: Kombinert kjøle- og fryseskap, storkjøkkenmodell. Kjernemateriale: Rustfritt stål/PVC Overflatemateriale: Rustfritt stål. Overflatebehandling: - <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Kjøle- og fryseskap <i>Dimensjoner:</i> Høyde totalt ca. 1800mm bredde 720mm , dybde 600mm <i>Underlag:</i> Står på gulvet, 4 bein av rustfritt stål inkluderes. <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av kombinert kjøle- og fryseskap av fabrikant Gram eller tilsvarende. Venstrehengslet dør. Innredet med hyller tilpasset bredder serveringsfat. Iht. skjema for anretning. b) Materialer Ramme og ytterside av rustfritt stål. Isolasjonsskikt av ekstrudert PCV. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.8	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Benkeskap, venstrehengslet, 2 innv. hylle Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Oppbevaring av kjøkkenutstyr <i>Dimensjoner:</i> 600x870x590mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Står på gulvet, sokkel inkludert. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av benkeskap. Iht. skjema for anretning. Benkeplate er beskrevet i egen post. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate. • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør. • Hengsler av metall, justerbare. Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. Kan evt. kombineres med skap post.07 for utnyttelse av hjørne. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.9	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Benkeskap, høyrehengslet, 2 innv. hyller Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Oppbevaring av kjøkkenutstyr <i>Dimensjoner:</i> 400x870x590mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Står på gulvet, sokkel inkludert. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av benkeskap. Iht. skjema for anretning. Benkeplate er beskrevet i egen post. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate. • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør. • Hengsler av metall, justerbare. Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. Kan evt. kombineres med skap post.06 for utnyttelse av hjørne. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.10	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Skuffseksjon med 4 skuffer Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Oppbevaring av kjøkkenutstyr <i>Dimensjoner:</i> 500x870x590mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Står på gulvet, sokkel inkludert. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av skuffseksjon med 4 Skuffer. Iht. skjema for anretning. Benkeplate er beskrevet i egen post. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate. • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør. • Skuffer skal gå på stålskiner (kulelager). Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.11	RL1.9999A INNREDNING Antall Type: Benkeplate, kjøkkeninnredning Kjernemateriale: Corean Overflatemateriale: Corean Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Arbeidsbenk i anretningskjøkken <i>Dimensjoner:</i> (1600+1000)x30x610mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Benkeskap og skuffseksjon, knekt/beslag ved søyle. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av benkeplate med hjørneløsning tilpasset søyle. Uten synlige skjøter etter montasje, tilpasset hjørne og søyle i vegg. Iht. skjema for anretning. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet. Massiv corean, ferdig overflatebehandlet, skjulte innfestinger Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.12	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Overskap, høyrehengslet med 2 innv. hyller Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Oppbevaring av kjøkkenutstyr <i>Dimensjoner:</i> 390x690x300mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Veggmontert, bindingsverksvegg med spikerslag og laminatplater. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av overskap med 2 innv. hyller. Iht. skjema for anretning. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør • Hengsler av metall, justerbare Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.13	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Overskap, venstrehengslet med 2 innv. hyller Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Overskap, venstrehengslet, 2 innv. hylle <i>Dimensjoner:</i> 390x690x300 (bxhxd) <i>Underlag:</i> Veggmontert, bindingsverksvegg med spikerslag og laminatplater. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av overskap med 2 innv. hyller. Iht. skjema for anretning. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: - Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate - Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør - Hengsler av metall, justerbare Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.14	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Overskap, høyrehengslet med 2 innv. hyller Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Overskap, venstrehengslet, 2 innv. hylle <i>Dimensjoner:</i> (400/500)x690x300mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Veggmontert, bindingsverksvegg med spikerslag og laminatplater. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av overskap med asymmetrisk hjørneløsning og to innvendige hyller. Iht. skjema for anretning. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør • Hengsler av metall, justerbare Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.15	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Overskap, høyrehengslet med 2 innv. hyller Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C121B Anretning <i>Anvendelse:</i> Oppbevaring av kjøkkenutstyr <i>Dimensjoner:</i> 490x690x300mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Veggmontert, bindingsverksvegg med spikerslag og laminatplater. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av overskap med 2 innv. hyller. Iht. skjema for anretning. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør • Hengsler av metall, justerbare Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.16	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Overskap, venstrehengslet med 1 innv. hylle for micrbølgeovn og 1 hylle med skapfront. Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet Lokalisering: Rom C121B Anretning Anvendelse: Oppbevaring av kjøkkenutstyr med plass for microbølgeov Dimensjoner: 490x690x300 (bxhxd) Underlag: Veggmontert, bindingsverksvegg med spikerslag og laminatplater. Festemåte: Skrudd Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av overskap med 1 innv. hylle for micrbølgeovn og 1 hylle med skapfront. Inkludert åpning for el.uttak til microbølgeovn. lht. skjema for anretning. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør • Hengsler av metall, justerbare Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. HENVISNING A-60-06-01-C01 Skjema anretning Innredning rom C121A Tegning: A-60-06-01-C02 Skjema Medisinrom Avtrekkskap på benk er gjenbruk, det samme gjelder Kjøle- og varmeskap. For servant med blandebatteri se Rørleggerleveranse.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.18	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Skuffseksjon med 4 skuffer. Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C121A Medisinrom <i>Anvendelse:</i> Oppbevaring av medisin og medisinsk utstyr <i>Dimensjoner:</i> 457x870x650mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Står på gulvet, sokkel inkludert. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av skuffseksjon. Skuffer av plastbelagt perforert stål. Skuffer skal gå på stålskinner (kulelager). Omfatter også fastfelter mellom skuffseksjoner, under benk, h= 870mm, samlet bredde=550mm. Iht. skjema for medisinrom. Benkeplate er beskrevet i egen post. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate. • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør. • Skuffer skal gå på stålskinner (kulelager). Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. Henvising: A-60-06-01-C02 Skjema medisinrom.	stk	7		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.19	RL1.9999A INNREDNING Antall Type: Benkeplate, hjørneløsning, innredning medisinrom Kjernemateriale: Finér Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C121A Medisinrom <i>Anvendelse:</i> Arbeidsbenk i medisinrom <i>Dimensjoner:</i> (2900+1500)x30x700mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Skuffseksjoner, spikerslag i vegg. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av benkeplate tilpasset hjørne. Iht. skjema for medisinrom. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet. Høytrykksplast-laminat, avrundet kant, mørk grå farge, skjulte innfestinger. Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. Henvising: A-60-06-01-C02 Skjema medisinrom.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.20	RL1.9999A INNREDNING Antall Type: Veggmonterte hyller, innredning medisinrom Kjernemateriale: Lakkerte, bukkete stålplater Overflatemateriale: Lakkert stål Overflatebehandling: Lakkert <i>Lokalisering:</i> Rom C121A Medisinrom <i>Anvendelse:</i> Oppbevaring av små esker for medisiner <i>Dimensjoner:</i> 900x200x300mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Veggmontert med vertiale veggskinner, bindingsverksvegg med spikerslag og laminatplater. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av veggmonterte hyller, innredning medisinrom, tilpasset medikamenter, helning ca. 10 grader, kantprofil i front. Iht. skjema for medisinrom. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet. Endelig utførelse skal avklares med byggherre, farge innenfor standardsortiment. Henvising: A-60-06-01-C02 Skjema medisinrom. Innredning rom C107B Tegning: A-60-06-01-C03 Skjema Kjøkken C107B Personalrom.	stk	9		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.23	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Benkeskap, høyehengslet, for integrert oppvaskkum. Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C107B Personalrom <i>Anvendelse:</i> Oppbevaring av kjøkkenutstyr <i>Dimensjoner:</i> 600x870x590mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Står på gulvet, sokkel inkludert. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av benkeskap. Iht. skjema for medisinerom. Benkeplate med kum i egen post. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør • Hengsler av metall, justerbare Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. Henvisning: A-60-06-01-C03 Skjema Personalrom.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.24	RL1.9999A INNREDNING Antall Type: Benkeplate med kum, kjøkken personalrom Kjernemateriale: Finér, kum i rustfritt stål Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C107B Personalrom <i>Anvendelse:</i> Kjøkkenben <i>Dimensjoner:</i> 1800x30x600mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Benkeskap, spikerslag i vegg. <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av benkeplate. Iht. skjema for medisinrom. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: - høytrykksplast-laminat, avrundet kant, mørk grå farge, skjulte innfestinger. - kum i rustfritt stål med sidefelt, nedfelt i benkeplate Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. Henvisning: A-60-06-01-C03 Skjema Personalrom.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.25	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: kjøleskap, husholdningsmodell Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C107B Personalrom <i>Anvendelse:</i> Kjøleskap <i>Dimensjoner:</i> 590x870x590mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Står på gulv <i>Festemåte:</i> Skrudd til benkeplate <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av integrert kjøleskap, husholdningsmodell, høyrehengslet, for innbygging under benk, integrert, med front av høytrykks-plastlaminat. Iht. skjema for medisinerom. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet. Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. Henvisning: A-60-06-01-C03 Skjema Personalrom.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.26	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: oppvaskmaskin, husholdningsmodell Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C107B Personalrom <i>Anvendelse:</i> Oppvaskmaskin <i>Dimensjoner:</i> 590x870x590mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Står på gulv <i>Festemåte:</i> Skrudd til benkeplate <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av integrert oppvaskmaskin, husholdningsmodell, bunnhengslet, for innbygging under benk, integrert, med front av høytrykks-plastlaminat. Iht. skjema for medisinerom. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet. Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. Henvisning: A-60-06-01-C03 Skjema Personalrom.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.27	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Overskap, venstrehengslet, åpen hylle for microbølgeovn Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C107B Personalrom. <i>Anvendelse:</i> Oppbevaring av kjøkkenutstyr med plass for microbølgeovn. <i>Dimensjoner:</i> 590x690x300mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Veggmontert, bindingsverksvegg med spikerslag og laminatplater. <i>Festemåte:</i> Skrudd. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av overskap, venstrehengslet, 1 åpen hylle for microbølgeovn, med skapfront. Inkludert åpning for el.uttak til microbølgeovn. Iht. skjema for medisinerrom. 1 hylle b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør • Hengsler av metall, justerbare Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. Henvising: A-60-06-01-C03 Skjema Personalrom.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.28	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Microbølgeovn, høyrehengslet, for plassering i overskap. Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Produsentens Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C107B Personalrom. <i>Anvendelse:</i> Oppvarming og tining av mat. <i>Dimensjoner:</i> ca. 550x300x300mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Står i overskap. <i>Festemåte:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av microbølgeovn, høyrehengslet, for plassering i overskap. Iht. skjema for medisinerrom. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet. Endelig utførelse skal avklares med byggherre. Henvising: A-60-06-01-C03 Skjema Personalrom.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:					

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.279.29	RL1.9099A INNREDNING Antall Type: Overskap, høyrehengslet, 2 innv. hyller Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Rom C107B Personalrom. <i>Anvendelse:</i> Oppbevaring av kjøkkenutstyr. <i>Dimensjoner:</i> 590x690x300mm (bxhxd) <i>Underlag:</i> Veggmontert, betongvegg. <i>Festemåte:</i> Skrudd. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett levering og montering av overskap, høyrehengslet med 2 innv. hyller. Iht. skjema for medisinerrom. b) Materialer All innredning skal være i solid utførelse, lett å rengjøre og egnet til formålet: • Fronter av høytrykkslaminat med slett overflate • Bøylehåndtak matt forniklet med kontrastfarge til skapdør • Hengsler av metall, justerbare Endelig utførelse skal avklares med byggherre, og farge på laminat velges av arkitekt før bestilling. Henvisning: A-60-06-01-C03 Skjema Personalrom.	stk	1		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 24 Fast bygginnredning:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28	Riving ved ombygging og rehabilitering				
28.234	Vinduer, dører, porter				
28.234.1	CD3.11433A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Port <i>Lokalisering:</i> Eksist. garasje. Akse 7/4-5. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Yttervegg. <i>Konstruksjon:</i> Garasjeport med portåpner <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Materialer:</i> Stål/aluminium. Isolert. <i>Dimensjon:</i> ca. 4000x2000mm. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Sorteringskrav:</i> - <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Alle tilhørende deler og festematerialer skal demonteres og leveres til godkjent mottak for deponering.. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett demointering og deponering av garasjeport med tilhørende skinner og portåpner.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.242	Ikke-bærende innervegger				
28.242.1	CD4.12358A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Ukjent Lokalisering: Iht. rivingsplan. Tilgjengelighet: Lett Bygningsdel, spesifisert: Innervegg Materialer: 95mm isolert bindingsverk av stål med 1. lag 13mm gipsplatekledning på hver side. Byggeår: Ukjent Dimensjon: Samlet tykkelse ca. 121mm. Høyde ca. 2930mm. Konstruksjon/bæring: Festet til tilstøtende konstruksjoner av betong. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Tekniske innstallasjoner i vegger. Veggene inneholder skjult elektrisk anlegg. Det må påsees at strømmen er koblet fra og ledningene fjernet før rivearbeidet starter. Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: Alle rester av vegger inkl. festemateriell skal være fjernet. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett riving av innervegger. Entreprenøren skal selv kartlegge tekniske installasjoner og føringer i vegger før rivingsarbeidene begynner. Der hvor det finnes finnes tekniske installasjoner eller føringer i vegger skal rivingsarbeidene utføres med forsiktighet.	m ²	15,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.242.2	CD4.12358A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Iht. rivingsplan. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg <i>Materialer:</i> 95mm isolert bindingsverk av stål med 2. lag 13mm gipsplatekledning på hver side. <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Samlet tykkelse ca. 147mm. Høyde ca. 2930mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner av betong. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Tekniske innstallasjoner i vegger. Veggene inneholder skjult elektrisk anlegg. Det må påsees at strømmen er koblet fra og ledningene fjernet før rivearbeidet starter. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ukjent <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle rester av vegger inkl. festemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett riving av innervegger. Entreprenøren skal selv kartlegge tekniske installasjoner og føringer i vegger før rivingsarbeidene begynner. Der hvor det finnes tekniske installasjoner eller føringer i vegger skal rivingsarbeidene utføres med forsiktighet.	m ²	110,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.242.3	CD4.12358A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Iht. rivingsplan. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg <i>Materialer:</i> 120mm isolert bindingsverk av stål med 2. lag 13mm gipsplatekledning på hver side. <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Samlet tykkelse ca. 172mm. Høyde ca. 2930mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner av betong. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Tekniske innstallasjoner i vegger. Veggene inneholder skjult elektrisk anlegg. Det må påsees at strømmen er koblet fra og ledningene fjernet før rivearbeidet starter. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ukjent <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle rester av vegger inkl. festemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett riving av innervegger. Entreprenøren skal selv kartlegge tekniske installasjoner og føringer i vegger før rivingsarbeidene begynner. Der hvor det finnes tekniske installasjoner eller føringer i vegger skal rivingsarbeidene utføres med forsiktighet.	m ²	67,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.242.4	CD4.12358A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> lht. rivingsplan. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg <i>Materialer:</i> 120mm isolert bindingsverk av stål med 2. lag 13mm gipsplatekledning på hver side. <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Samlet tykkelse ca. 212mm. Høyde ca. 2930mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner av betong. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Tekniske innstallasjoner i vegger. Veggene inneholder skjult elektrisk anlegg. Det må påsees at strømmen er koblet fra og ledningene fjernet før rivearbeidet starter. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ukjent <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle rester av vegger inkl. festemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett riving av innervegger. Entreprenøren skal selv kartlegge tekniske installasjoner og føringer i vegger før rivingsarbeidene begynner. Der hvor det finnes tekniske installasjoner eller føringer i vegger skal rivingsarbeidene utføres med forsiktighet.	m ²	4,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.242.5	CD4.12358A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegg Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Iht. rivingsplan. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innervegg <i>Materialer:</i> 95mm isolert bindingsverk av stål med 2. lag 13mm gipsplatekledning på en side og 1. lag gips på en side. <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Samlet tykkelse ca. 134mm. Høyde ca. 2930mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner av betong. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Tekniske innstallasjoner i vegger. Veggene inneholder skjult elektrisk anlegg. Det må påsees at strømmen er koblet fra og ledningene fjernet før rivearbeidet starter. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ukjent <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle rester av vegger inkl. festemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett riving av innervegger. Entreprenøren skal selv kartlegge tekniske installasjoner og føringer i vegger før rivingsarbeidene begynner. Der hvor det finnes tekniske installasjoner eller føringer i vegger skal rivingsarbeidene utføres med forsiktighet.	m ²	6,60		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.242.6	CH1.2990A HULLTAKING Antall Materiale: Isolert bindingsverksvegg Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Vegg mellom koridor og rom nr. C118, C119 og C120. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Isolert bindingsverk av stål med 2 lag platekledning på begge sider. <i>Hulldimensjon:</i> 810x810mm <i>Toleransekrav:</i> - <i>Tykkelse:</i> ca. 172mm <i>Formål:</i> Innsetting av vinvendig vindu. <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> lht. avfallsplan. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ny åpning inkl. montering av spikerslag som omramning rundt åpningen. Åpning kontrollmåles mot vinduets mål før innsetting.	stk	3		
28.242.7	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Speilnisje over servant Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Toalett <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Speilnisje på innervegg. <i>Materialer:</i> Flis og speil <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Dimensjon:</i> ca. 900x1200mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Speil. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ukjent. <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter riving av speilnisje. Nisjen består av et speil omrammet av kjeramisk flis. Speiler har dim. ca. 600x750mm. b) Materialer Speil og kjeramisk flis med fuger og lim.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.242.8	CD4.11990A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Fenderlister Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Eksisternde korridor. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Fenderlister montert på innervegg. <i>Materialer:</i> Trebasert, lakkert <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Dimensjon:</i> Varierende lengder. Bredde ca. 300mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter riving av fenderlister i eksisterende korridor. Fenderlister er montert i to ulike høyder langs vegger på begge sider av korridor. x) Mengdereglar Mengden regnes som samlet antall lm fenderlister i to høyde på vegg.	m	60,00		
28.242.9	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Hjørnebeskyttelse Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Eksisternde korridor. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Hjørnebeskyttelse <i>Materialer:</i> Rustfritt stål <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Dimensjon:</i> 25x25mm Lengde 1500mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter riving av hjørnebeskyttelse i eksisterende korridor.	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.244	Vinduer, dører, foldevegger				
28.244.1	CD4.14328 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Korridor. <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Enkel innedør. <i>Materialer:</i> Massiv kompaktdør med med stålkarm, laminat overflate og kombinert sparkeplate av rustfritt stål. Terskellsist av stål skrudd til dekke. <i>Byggeår:</i> Ukjent. <i>Dimensjon:</i> 790x2090mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner med ulike typer festemidler. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle deler etter dørene, inkl. foringer og belistning, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
28.244.2	CD4.14328 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Korridor. <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Enkel innedør. <i>Materialer:</i> Massiv kompaktdør med med stålkarm, laminat overflate og kombinert sparkeplate av rustfritt stål. <i>Byggeår:</i> Ukjent. <i>Dimensjon:</i> 890x2090mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner med ulike typer festemidler. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle deler etter dørene, inkl. foringer og belistning, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.244.3	CD4.14328 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Korridor. <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Enkel innedør. <i>Materialer:</i> Massiv kompaktdør med med stålkarm, laminat overflate og kombinert sparkeplate av rustfritt stål. <i>Byggeår:</i> Ukjent. <i>Dimensjon:</i> 990x2090mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner med ulike typer festemidler. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttstand for gjenværende deler:</i> Alle deler etter dørene, inkl. foringer og belistning, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	8		
28.244.4	CD4.14328 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Dører inn til rom nr. C121C, C120 og C117 <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dobbel innedør. <i>Materialer:</i> Massiv kompaktdør med med stålkarm, laminat overflate og kombinert sparkeplate av rustfritt stål. <i>Byggeår:</i> Ukjent. <i>Dimensjon:</i> 1390x2090mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner med ulike typer festemidler. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttstand for gjenværende deler:</i> Alle deler etter dørene, inkl. foringer og belistning, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.244.5	CD4.14328 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Dører inn til rom nr. C118 og C119. <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dobbel innedør. <i>Materialer:</i> Massiv kompaktdør med med stålkarm, laminat overflate og kombinert sparkeplate av rustfritt stål. <i>Byggeår:</i> Ukjent. <i>Dimensjon:</i> 1390x2090mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner med ulike typer festemidler. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Alle deler etter dørene, inkl. foringer og belistning, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
28.244.6	CD4.14328 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Gang/sluse mellom eksist. korridor og garasje. <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dobbel innedør. <i>Materialer:</i> Ståldør med sparkeplate av rustfritt stål. <i>Byggeår:</i> Ukjent. <i>Dimensjon:</i> 1390x2090mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner med ulike typer festemidler. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Alle deler etter dørene, inkl. foringer og belistning, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.244.7	CD4.14328 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Ut fra Garasje. Akse 5. <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Dobbel innedør. <i>Materialer:</i> Ståldør med sparkeplate av rustfritt stål. <i>Byggeår:</i> Ukjent. <i>Dimensjon:</i> 1990x2190mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Festet til tilstøtende konstruksjoner med ulike typer festemidler. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle deler etter dørene, inkl. foringer og belistning, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
28.244.8	CD4.14368 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Systemvegg, glassfelt Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Ekspedisjon. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendig systemvegg med vindusfelt og ekspedisjonsluke. <i>Materialer:</i> Antar aluminium og glass. <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Dimensjon:</i> ca. 2000x2100mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikkebærende innervegg med glassfelt. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Glass. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ukjent. <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle deler inkl. foringer, belistning, gerikter, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.244.9	CD4.14368A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Systemvegg, glassfelt Forurensningsgrad: Ukjent Lokalisering: Ekspedisjon. Tilgjengelighet: Lett Bygningsdel, spesifisert: Innvendig systemvegg med vindusfelt, ekspedisjonsluke og automatisk skyvedør. Materialer: Antar aluminium og glass. Byggeår: 2000 Dimensjon: ca. 3700x2100mm. Konstruksjon/bæring: Ikkebærende innervegg med glassfelt. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Glass. Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ukjent. Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: Alle deler inkl. foringer, belistning, gerikter, feste og tettemateriell skal være fjernet. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett riving av eksisterende systemvegg med glassfel, ekspedisjonsluke og automatisk skyvedør med tilhørende komponenter.	stk	1		
28.244.10	CD4.14368 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Systemvegg, glassfelt Forurensningsgrad: Ukjent Lokalisering: Inngangsparti. Akse 6/3-4. Tilgjengelighet: Lett Bygningsdel, spesifisert: Vinduspartier i yttervegg. Materialer: Antar glass og aluminium. Byggeår: 2000 Dimensjon: ca. 1050x2190mm. Konstruksjon/bæring: Yttervegg. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: Klart for blending av vindusåpning og innsetting av vindu. Alle deler inkl. foringer, belistning, gerikter, feste og tettemateriell skal være fjernet. Andre krav: Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.244.11	CD4.14318 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Akse 8 / 3-4 <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendig vindu. <i>Materialer:</i> Tre og glass. <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Dimensjon:</i> 790x790mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikkebærende innervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Glass. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ukjent. <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Alle deler etter vinduene, inkl. foringer og belistning, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
28.244.12	CD4.14318 RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Vindu Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Akse 11/3-4. <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Innvendig dobbelt vindu. <i>Materialer:</i> Aluminium og glass med utv. solavskjerming. <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Dimensjon:</i> 990x1290mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Yttervegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Glass. <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ukjent. <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Klart til blanding av vindusåpning. Alle deler etter vinduene, inkl. foringer og belistning, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.244.13	CD4.11998A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Eksisterende gerikter Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Hele bygget. <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gerikt <i>Materialer:</i> Bøk, haldstaff. <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Dimensjon:</i> Bredde ca, 45mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Innervegger <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Klart til montering av nye gerikter.. Alle deler etter eksisterende gerikter, feste og tettemateriell skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter riving av eksisterende gerikter i hele bygget. Også der det er benyttet gerikt som pyntelister. x) Mengderegler Mengden er oppgitt som samlet lengde gerikter. For regulering	lm	150,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.251	Frittbærende dekker				
28.251.1	CD4.12418A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Frittbærende dekke Forurensningsgrad: Ukjent Lokalisering: Rom nr. C117C WC/BAD Tilgjengelighet: - Bygningsdel, spesifisert: Betongdekke Materialer: Betong, evt. med påstøp Byggeår: Ukjent Dimensjon: Antatt tykkelse ca. 50mm Konstruksjon/bæring: Betongdekke. Armering og teknisk infrastruktur (kabler og rør) må påregnes. Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: - Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Sluttilstand for gjenværende deler: Klart for legging av varmekabler og påstøp. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Skjæring i betongdekke for etablering av nytt gulv for wc/bad. Antatt tykkelse påstøp/avretting 50mm. Tilrigging og nedrigging, samt nødvendig rengjøring etter utført arbeid inkluderes. Arbeider med skjæring og/eller pigging skal utføres i tidsrom etter avtale med byggherren. c) Utførelse Skjæring med nødvendig pigging.	m ²	7,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.251.4	CD4.14998A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Rist over renne/sluk i eksisterende garasje. Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Rist over renne/sluk i eksisterende garasje. <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Stålrisk m/ ramme over sluk/renne. <i>Materialer:</i> Stål <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Dimensjon:</i> Ca. 300x1000mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Betongdekke. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Sluttilstand for gjenværende deler:</i> Klart for gjenstøping av grube. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfattet demontering/fjerning av gulvrisk med ramme innstrøpt i dekke over eksisterende sluk/renne i gulv. c) Utførelse Skjæring med nødvendig pigging.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.251.5	CD4.14998A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Sluk Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Rist over renne/sluk i eksisterende garasje. <i>Tilgjengelighet:</i> - <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Sluk <i>Materialer:</i> Ukjent <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Dimensjon:</i> Ukjent <i>Konstruksjon/bæring:</i> Betongdekke. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Tettet og klart for gjennstøping av grube. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter riving av sluk, samt blanding av nedløpsrør. Omfatter alle arbeider med riving av sluket. c) Utførelse Sluket går ned gjennom hulldekkelement til kjeller. Selve sluket fjernes og avløpsrøret blendes.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.255	Gulvoverflate				
28.255.3	TY1.3571A FJERNING AV BELEGG Areal Konstruksjon: Gulv <i>Lokalisering:</i> Generelt, dvs. alle overflater hvor gulvbelegg skal fjernes. <i>Type belegg:</i> Vinylbelegg <i>Underlag:</i> Betongdekke med evt. avretting/sparkel <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Fjerning av gulvbelegg og fotlister. b) Materialer Vinyl banebelegg og fotlister av PVC c) Utførelse Alle rester av gulvbelegg og fotlister fjernes. Her medregnes også rester av gulvbelegg og lim. Etter fjerningen skal overflaten være klar for sparkling før legging av nytt gulvbelegg. Belegget leveres til godkjent mottak for deponering. x) Mengdereglar Mengden er oppgitt som antatt samlet areal av gulvbelegg som skal fjernes. Lokalisering og omfang avklares på stedet sammen med byggherrens representant når rivearbeidet er i gang. For regulering	m ²	360,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.255.4	CD4.12458A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Gulvoverflate Forurensningsgrad: Ukjent Lokalisering: Diverse steder. Tilgjengelighet: - Bygningsdel, spesifisert: Fjerning av "bom" i betongpåstøp / pussavretting. Materialer: Betong, med eller uten armeringsnett Byggeår: Ukjent. Dimensjon: Varierer. Antatt tykkelse ca. 50mm. Konstruksjon/bæring: Betongdekke Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Betongdekke. Armering og teknisk infrastruktur (kabler og rør) må påregnes. Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: - Medium/konsentrasjon: - EAL-kode: - Avfallsstoffnummer: - Slutttilstand for gjenværende deler: Klart for ny påstøp Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter fjerning av bom i betongpåstøp/avretting etter fjerning av bulvbelegg. c) Utførelse Kanter reiskjæres. x) Mengdereglar Lokalisering og omfang avgjøres i samarbeid med byggherrens representant. For regulering	m ²	50,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.255.5	TK2.102A STØPT SEMENTBASERT BELEGG Areal Konstruksjon: Gulv Armering: Valgfri Overflate: Glattet <i>Lokalisering:</i> Diverse steder. <i>Underlag:</i> Betongdekke <i>Påkjenninger:</i> Normalt for sykehus <i>Gjennomsnittlig tykkelse:</i> Antar ca. 50mm. <i>Minimumstykkelse:</i> 30mm. <i>Materialer:</i> Velges av entreprenøren <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Igjenstøping etter fjerning av "bom" i pussavrettingen c) Utførelse Overflaten skal være i samme nivå som tilstøtende flater og være klar for sparkling for gulvbelegg. x) Mengderegler Lokalisering og omfang avgjøres i samarbeid med byggherrens representant. For regulering	m ²	50,00		
28.257	Systemhimlinger				
28.257.1	CD4.12478A RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL Areal Bygningsdel: Systemhimling Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Alle rom som skal ha nye systemhimlinger iht. himlingsplan. <i>Tilgjengelighet:</i> Systemhimling festet til overliggende himling. <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Systemhimling <i>Materialer:</i> T-profiler og plater av presset mineralull. <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Dimensjon:</i> Himlingplater 600x600 mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Alle rester av systemhimlingen skal være fjernet <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler For regulering	m ²	445,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.257.2	CD4.11998A RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE Lengde Bygningsdel: Sprang i systemhimling. Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> Eksisterende ekspedisjon. <i>Tilgjengelighet:</i> Nedforing av sprang i systemhimlingen. <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Foring/sprang <i>Materialer:</i> Trebaserte plater. <i>Byggeår:</i> 2000 <i>Dimensjon:</i> - <i>Konstruksjon/bæring:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ukjent. <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Klart for montering av ny systemhimling. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett riving av trebaserte plater som fungerer som foring/omramming i sprang mellom systemhimling med ulik høyde. Her medregnes spikerslag, opphengssystem, festematerialer etc. b) Materialer Trebaserte plater. Omramningen består av en horisontal og en vertikal plate med spikerslag og opphengssystem av ukjent art.	lm	16,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generelt	00-1
01 Etablering, drift og avvikling	01-1
05 Betongarbeider	
251 Frittbærende dekker	05-1
12 Tømrerarbeider	
232 Ikke-bærende yttervegger	12-1
235 Utvendig kledning og overflate	12-12
242 Ikke-bærende innervegger	12-14
246 Kledning og overflater	12-62
248 Utstyr og komplettering	12-63
14 Vindusarbeider	
244 Vinduer, dører, foldevegger	14-1
15 Dørarbeider	15-1
231 Bærende yttervegger	15-1
242 Ikke-bærende innervegger	15-2
16 Låser og beslag	16-1
20 Glassarbeider	20-1
234 Vinduer, dører, porter	20-2
21 Malerarbeider	
242 Ikke-bærende innervegger	21-1
22 Byggtapetsering	
255 Gulvoverflate	22-1
23 Himlingsarbeider	
257 Systemhimlinger	23-1
24 Fast bygginnredning	
279 Annet fast inventar	24-1
28 Riving ved ombygging og rehabilitering	
234 Vinduer, dører, porter	28-1
242 Ikke-bærende innervegger	28-2
244 Vinduer, dører, foldevegger	28-9
251 Frittbærende dekker	28-16
255 Gulvoverflate	28-19
257 Systemhimlinger	28-21