

HELE BYGGET SKAL UTSTYRES MED AUTOMATISK BRANNALARMANLEGG KAT. 2 IHT. NS 3960:2013 OG PROSJEKTERES ETTER OFFENTLIG REGELVERK. BRANNALARMANLEGGET SKAL VÆRE TILKNYTTET NØDALARMERINGSENTRAL.


HELE BYGGET SKAL UTSTYRES MED AUTOMATISK SLOKKEANLEGG IHT. NS-EN12845 OG PROSJEKTERES ETTER OFFENTLIGE REGELVERK.

LOKALET SKAL UTSTYRES MED LEDESYSYSTEM UTFØRT I HENHOLD TIL NS-EN1838 LEDELYSSYSTEMER ELLER NS3926 VISUELLE LEDESYSYSTEMER FOR RØMNING AV BYGGVERK.

TEGNINGENS ANVISNING AV ALARMGIVERE, MARKERINGSLYS OG LEDELYS ER KUN VEILEDENDE.

BRANNALARMANLEGG, SPRINKLERANLEGG OG LEDESYSYSTEM SKAL DETALJPROSJEKTERES AV ANNEN ANSVARLIG RÅDGIVER.

Tegningen viser forslag til branntekniske utbedringer for at etasjen skal oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå. Vurderinger er basert på VTEK 10 Veiledning til Teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven 2010



Brannsymboler

- Hovedbrannsentral
- Manuell brannmelder
- Ringeklokke
- Røykdetektor Forslag plassering
- Brannslange
- Brannslukningsapparat
- Adkomst for brannvesenet
- Fasadesprinkling (tørranlegg)
- Utgang
- Markeringslys
- Fluktvei

Rev nr.	Beskrivelse	Dato	Utført	Kontr.
01	Fjernet branncellebegrensende vegger	23.01.18	KIH	CB

BSR | Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS

Tiltakshaver
Kristiansand Eiendom

Adresse
Odderøyaveien 21, 4610 Kristiansand

Prosjekt
Odderøyaveien 21, Vestre Lasarett

Branntegning			Gnr. 150	Bnr. 1116	Areal 312 kvm	
Tegnet KIH	Kontroll CB		Format A3	Mål 1:100	Rev. 01	
Tegn. nr. 12363B1			Prosj. nr. 12363		Dato 15.01.2018	
Plan 1.etasje					RKL 2	BKL 3

