

ÅMK-20-01 VEDLIKEHOLD KIRKENE I OSEN – KRAVSPESIFIKASJON

Alt arbeid som utføres på kirkene skal være i henhold til retningslinjer og pålegg fra biskop og riksantikvar. For en del av arbeidet er det nødvendig med dialog med disse i forkant og underveis i arbeidet som skal utføres.

Det skal i tilbudet legges ved arbeidsbeskrivelser for alt arbeidet som skal gjennomføres.

1. Osen gamle kirke

1. Utskifting av ødelagt utvendig bordkledning på tårn og skip. Bordkledning som kan beholdes skal ikke skiftes ut, ut fra hensynet til kulturminnevern. Ny bordkledning skal så langt det er mulig ha samme dimensjoner som gammel kledning.
 - a. Det skal være et fokus på bevaring av mest mulig gammel kledning. Det er derfor viktig med dialog med fellesråd og riksantikvar underveis i demonteringen slik at en utfører arbeidet med fokus på bevaring av gammel kledning og kun skifter det som er nødvendig.
2. Male hele kirka utvendig med linoljemaling. Det er tidligere påført maling av feil type, denne må skrapes av på bordkledning som beholdes.
3. Skrape og male rundt vinduer.
4. Montere takrenner. Takrenner kan leveres i utførelse av tre (må i tilfelle være tilvirket i fulle lengder av en stokk og kan ikke være impregnert), sink eller kobber. Oppdragsgiver vil vurdere ved mottak av tilbud på hvilken løsning en ønsker.
5. Tjærebre taket.

Alle arbeider utføres så likt det opprinnelige som mulig.

2. Osen nye kirke, vegger

1. Tømmer: Skraping, rengjøring og overflatebehandling av fasade (tjærebeis). Skifte ut mindre deler av tømmer etter behov.
2. Detaljer: Reparasjon av alle synlig treskader, utskifting av deler der det er behov for det, og overflatebehandling av disse. Dette gjelder spesielt over innganger, på møner og rundt vinduer.
3. Skraping, kitting og maling av vinduer. Pynteklosser og annet treverk skiftes ved behov. Ett kjellervindu må skiftes. Skifte bjelker/stolper mellom vinduer i tårnrom.
4. Reparasjon av synlige blekk- og plateskader.

Alle arbeider utføres så likt det opprinnelige som mulig.

3. Osen nye kirke, tak

1. Skifer og lekter skiftes ut på hele taket. På sidetak/mindre utspring må også undertak skiftes ut. Det legges blekk i overgang mellom tak og tårnvegg, blekk føres noe opp på veggen for å hindre råteskader av snø som blir liggende.
 - Skifer som er i god stand skal gjenbrukes. Ødelagt skifer skal erstattes med tilsvarende som det som skiftes ut.
 - Tilbyder skal beskrive hvordan de tilbyr å utføre løsning med blekk i overgang mellom tak og tårnvegg, herunder skal beskrives utforming og tenkt innfesting. Løsning skal godkjennes av riksantikvar før det utføres.
 - På tårn skal ødelagt skifer erstattes med ny, det samme med kobberbeslag. Tilbyder skal beskrive hvordan dette er tenkt løst. Løsning skal godkjennes av riksantikvar før utførelse.



4. Kirkegård

1. Tjærebreing av «kirkeplanken»/gjerde rundt kirkegårdens øvre del. Kirkeplanken er et tett gjerde som er 200 m langt og ca 110 cm høyt, med en 40 cm bred skråplate på toppen.

5. Konservering

1. Konservering av jernkors på kirkegården. Det er 20 jernkors med og uten sokkel, med rust og lav. Må utføres av konservator.



Nordre Osen kirke (1923). I bakgrunnen: Gamle Osen kirke (1777)



Bilder av jernkors. Kirkeplanken i bakgrunnen.