

Prosjekt:

Langeland skole - Tilbygg

Tittel:

Bilag C1

Mengdebeskrivelse riggentreprise

C01	Konkurransegrunnlag		15.01.21	AH	ØR TS
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarb.	Kontroll Godkjent
Leverandørs logo:  KONGSVINGER KOMMUNE		Ledig:	Ledig:	Utarb. av.: Byggherre	Antall sider: Side 1 av 51
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr: Status:
L	100	B	KF	001	01 C

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Etablering, drift og avvikling	01-1
10 Andre felleskostnader	01-1
11 Entrepriseadministrasjon	01-1
12 Rigging osv.	01-2
13 Drift av byggeplass	01-23
14 Nedrigging	01-35
16 Opsjoner	01-46

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (201903) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger				
01.10	Andre felleskostnader				
01.10.1	AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.10.2	AB2A FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Rigg og utstyr som stilles til byggeplassens rådighet	RS			-----
01.10.3	AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSE Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.11	Entrepiseadministrasjon				
01.11.1	AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.11.2	AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11.3	AJ8.23 TILPASNING TIL AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.11.4	AM1.11 ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
01.12	Rigging osv. Tilrigging. Alle mengder er regulerbare. Utstyret rigges ikke før det er behov for det. Ressursplan legges sammen med byggherre og oppdateres jevnlig. Brakkerigg skal tilfredsstillende krav i Fellesoverenskomsten for Byggfag fra Fellesforbundet.				
01.12.2	AK3.199A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Riggområde Lokalisering: Riggområdet på byggeplassen Beskrivelse: Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I post skal inkluderes: • Avtaking av vekstlag, • Geoduk. • Etablering av bærelag for plassering av brakkerigg, parkeringsareal, areal for materiallagring, samt kjøresoner for utskifting av containere. Alle arbeider inkludert.	m ²	500,00	-----	-----
01.12.3	AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – LENGDE Lengde Formål: Gjerde Lokalisering: Rundt byggeområde Omfang: Byggeplassgjerde plassert på føtter. Utførelse: Fast skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	m	265,00	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Byggherre har eget byggegjerde som leveres på byggeområdet. I post medtas komplett montering av dette.				
01.12.4	AK3.323 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – LENGDE Lengde Formål: Gjerde <i>Lokalisering:</i> Rundt eksisternde trær som skal bevares. <i>Omfang:</i> Inne på byggeområdet. <i>Utførelse:</i> Byggegjerde <i>Andre krav:</i> Nei	m	200,00	-----	-----
01.12.5	AK3.314A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – ANTALL Antall Formål: Port i gjerde <i>Lokalisering:</i> Inn til byggeplass <i>Omfang:</i> Valgfritt <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler innkjøringsport inkl portfundamenter. Manuell med kodelås	stk	1	-----	-----
01.12.6	AK3.311A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – ANTALL Antall Formål: Adkomstkontroll <i>Lokalisering:</i> Hele riggområdet og byggeplass <i>Omfang:</i> Rondell <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler etablering av rondell for inngang til byggeplassen. Elektronisk styrt av byggekortleser. Komplett med all tilkobling el. signal etc	stk	1	-----	-----
01.12.7	AK3.311A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – ANTALL Antall Formål: Adkomstkontroll <i>Lokalisering:</i> Hele riggområdet og byggeplass <i>Omfang:</i> Elektronisk innloggingsystem	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler etablering av elektronisk innregistreringssystem til byggeplassen. System skal være basert på bruk av HMS byggekort. Byggherre skal har mulighet til å kunne avlese/hente ut rapporter av mannskapslister på plassen til enhver tid.				
01.12.8	AK3.325 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – LENGDE Antall Formål: Fysiske tiltak for hms <i>Lokalisering:</i> Ved brakkerigg <i>Omfang:</i> HMS oppslagstavle 1,5x 1,0m. <i>Utførelse:</i> Ferdige holdere for oppslag i A4 og A3 format med værskydd. Inkl lys <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
01.12.9	AK3.315A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – ANTALL Antall Formål: Fysiske tiltak for hms <i>Lokalisering:</i> I byggherrens brakke <i>Omfang:</i> Værneutstyr til utlån. <i>Utførelse:</i> Pr sett inkluderes, venesko, hjelm med værnebriller og synlighetsvest. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Regnes som anskaffelse, kastes etter bruk dermed ikke angitt noen drift eller nedrigg	stk	10		
01.12.10	AK3.316 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – ANTALL Antall Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Omfang:</i> Omhandler tilrigging av betonglodd for staging av elementer i montasjefasen for massivtre og prefab betongelementer. <i>Utførelse:</i> Betonglodd for staging. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	30		
01.12.11	AK3.416A TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Kontor	stk	4		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.12	<i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Utførelse:</i> Brakker, inkludert nødvendig fundament og sammenkoblinger. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilrigging av kontor for byggherren og entreprenørers behov igjennom hele prosjektfasen. Komplette låsbar med strømtilkobling, internt fordelingsnett og varmekilde. Møblering av kontorer ihht oppgitt funksjon skal være inkludert. Skrivebord, kontorstol, skuffseksjon og hylle samt korktavle. Ihht nåværende pandemisituasjon må tilrettelegges for separate rigggarealer for de ulike entreprisene. For å ivareta dette planlegges og etablere rigg kohorter som innehar alle rigg fasiliteter. Det vil si flere komplette rigger med kontor, lomp, spiserom, toaletter, dusj etc med egen inngang. Beskrevne kontorer kan følgelig ikke forutsettes montert sammen	stk	1		
	AK3.419A TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Arkiv <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Utførelse:</i> Brakker, inkludert nødvendig fundament og sammenkoblinger. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilrigging arkivrom i tilknytning til kontorbrakker for byggherrens og entreprenørers behov igjennom hele prosjektfasen. Komplette låsbar med strømtilkobling, internt fordelingsnett og varmekilde. Møblering av arkiv ihht oppgitt funksjon skal være inkludert. Møblert med 2 stk bord for utlegg av tegninger. Størrelse 1 x 2 m. Tegningshyller for brettede tegninger i A4 størrelser 20 stk med 5 tegningshyller hver. Plass til kopimaskin og kopipapir				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.13	AK3.413A TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Toaletter Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Brakker, inkludert nødvendig fundament og sammenkoblinger. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tilrigging WC i tilknytning til kontorbrakker for byggherrens behov igjennom hele prosjektfasen. Komplette låsbar med strømtilkobling, internt fordelingsnett og varmekilde. Møblering av arkiv ihht oppgitt funksjon skal være inkludert. Servant Såpe og papirdispensere	stk	1	-----	-----
01.12.14	AK3.415A TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Møterom Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Brakker, inkludert nødvendig fundament og sammenkoblinger. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tilrigging møterom, for byggherren og kontraherte entreprenørers behov igjennom hele prosjektfasen. Komplette låsbar med strømtilkobling, internt fordelingsnett og varmekilde. Møblering av møterom ihht oppgitt funksjon skal være inkludert. Møblering, møtebord og stoler for 20 personer Kaffetrakter. Kjøleskap h=0,9m Korktavler på vegg Etableres i tilknytning til byggherrens kontorer og arkiv.	stk	1	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.15	AK3.414A TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Spiserom Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Brakker, inkludert nødvendig fundament og sammenkoblinger. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tilrigging spiserom lite for alle byggherrens kontraherte entreprenørers behov igjennom hele prosjektfasen. Komplett låsbar med strømtilkobling, internt fordelingsnett og varmekilde. Møblering av spiserom ihht oppgitt funksjon skal være inkludert. Møblering med bord og stoler for totalt 10 stk Korktavler Kjøleskap h=0,9m Microbølgeovn Kaffetrakter Ihht nåværende pandemisituasjon må tilrettelegges for separate riggarealer for de ulike entreprisene. For å ivareta dette planlegges og etablere rigg kohorter som innehar alle rigg fasiliteter. Det vil si flere komplette rigger med kontor, lomp, spiserom, toaletter, dusj etc med egen inngang. Beskrevne spiserom kan følgelig ikke forutsettes montert sammen	stk	3		
01.12.16	AK3.412A TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Skifte- og vaskerom Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Brakker, inkludert nødvendig fundament og sammenkoblinger. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Tilrigging skifte- og vaskerom med dusj og toalett for alle byggherrens kontraherte entreprenørers behov igjennom hele prosjektfasen. Komplett låsbar med strømtilkobling, internt fordelingsnett og varmekilde. Møblering av spiserom ihht oppgitt funksjon skal være inkludert. Skiftebenk Tørkehylle med knaggrekker over Garderobeskap for 10 personer Vaskerenne med 3 kraner	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.17	1 stk wc i eget rom 1 stk dusj i eget rom Såpe og papirdispensere Ihht nåværende pandemisituasjon må tilrettelegges for separate rigggarealer for de ulike entreprisene. For å ivareta dette planlegges og etablere rigg kohorter som innehar alle rigg fasiliteter. Det vil si flere komplette rigger med kontor, lomp, spiserom, toaletter, dusj etc med egen inngang. Beskrevne skifte og vaskerom kan følgelig ikke forutsettes montert sammen Post er regulierbar	stk	3		
	AK3.419A TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Lagercontainere <i>Lokalisering:</i> Riggområdet <i>Utførelse:</i> Låsbare stålcontainere inkludert nødvendig fundamentering. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas etablering av isolerte verktøy og materialcontainere, 10 fot for byggherrens kontraherte entreprenører. Komplett tilrigging med understell, strømtiførsel etc inkludert.				
01.12.18	AK3.419A TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Lagercontainere, isolert <i>Lokalisering:</i> Riggområdet <i>Utførelse:</i> Låsbare stålcontainere inkludert nødvendig fundamentering. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Her medtas etablering av isolerte verktøy og materialcontainere, 20 fot for byggherrens kontraherte entreprenører. Komplett tilrigging med understell, strømtiførsel etc inkludert.	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.19	AK3.419A TILRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Lagercontainer Lokalisering: Riggområdet Utførelse: Låsbare stålcontainere inkludert nødvendig fundamentering. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag HMS Førstehjelpscontainer Skal være komplett utstyrt med førstehjelpsutstyr som følger: 1 stk komplett førstehjelpskoffert 1 stk komplett førstehjelpskoffert brannskade 1 stk Øyendusjtafle 2 stk Skylleevann øye, 500 ml. 1 stk varmeteppe 1 stk brannteppe 1 stk bære. 1 stk brannslukkingsapparat, 6 kg. Reoler med raskant. Låsbart skap og 4 hyller. Speil Dokumentholder.	stk	1		
01.12.20	AK3.2152A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum Installasjon: Tele- og datanett Formål: Brakke Lokalisering: Brakkerigg Utførelse: Fiberkabel som tilførsel Dimensjon/kapasitet: Fiber Bredbånd. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler innstallasjon og etablering av trådløst nett som dekker alle brakker etablert på byggeplassen. Kabel forutsettes strukket fra skolens IKT rom. Alle kontakt med Netteier skal inkluderes.	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.21	AK3.5112A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Mobilkran <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Utførelse:</i> Mobilkran <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette rigg av mobilkran 30 tonn plassert på riggområde. Byggets takhøyde ca 10 m. Komplette tilrigg av mobilkran skal ivaretas. Anleggesområdet ligger i direkte nærhet til Kongsvinger Sykehus. Ivaretagelse av varslingsutstyr iht luftfartsverkets krav skal inkluderes.	stk	1		
01.12.22	AK3.5112A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Mobilkran <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Utførelse:</i> Mobilkran <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette rigg av mobilkran 60 tonn plassert på riggområde. Byggets takhøyde ca 10 m. Komplette tilrigg av mobilkran skal ivaretas. Anleggesområdet ligger i direkte nærhet til Kongsvinger Sykehus. Ivaretagelse av varslingsutstyr iht luftfartsverkets krav skal inkluderes.	stk	1		
01.12.23	AK3.5112A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Mobilkran	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.24	<i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Utførelse:</i> Mobilkran <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett rigg av mobilkran 90 tonn plassert på riggområde. Byggets takhøyde ca 10 m. Komplett tilrigg av mobilkran skal ivaretas. Anleggesområdet ligger i direkte nærhet til Kongsvinger Sykehus. Ivaretagelse av varslingsutstyr iht luftfartsverkets krav skal inkluderes.	stk	1	-----	-----
	AK3.5114A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Rullende materiell for intern transport på bygge- eller anleggsplass <i>Lokalisering:</i> Riggområde <i>Utførelse:</i> Teleskoptruck <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Tilrigging av teleskoptruck for bruk på riggområdet gjennom hele prosjektets fase. Størrelse 17,5 m løftehøyde. Kapasitet 4 tonn. Spesifisert tilbehør for denne som angitt skal være inkludert. • Pallegaffel • Gaffelforlengere • Skuffe • Jib • Kjettinger på alle hjul • Dieseltank m/ elektrisk pumpe Alle riggkostnader forbundet med oventstående inkluderes her.				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.25	AK3.5224A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – AREAL Areal Type: Murstillas <i>Lokalisering:</i> Rundt hele bygget i hele byggets høyde. <i>Utførelse:</i> Iht behov og forskrift. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Anslått areal fasade, ca 1.200 m2. Mengder må kontrolleres før etablering.	m ²	1200,00		
01.12.26	AK3.5224A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – AREAL Areal Type: Murstillas <i>Lokalisering:</i> Innvending under takoverlys. <i>Utførelse:</i> Iht behov og forskrift. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler etablering av stillas i område under takoverlys. Areal arbeidsplattform 5,5 x 13 m = 72 m2. Må påregnes montert i underliggende amftrapp. Mengder må kontrolleres før etablering.	m ²	72,00		
01.12.27	AK3.5126 TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Trappetårn i stillas <i>Lokalisering:</i> lfm tilkomst til stillas/tak <i>Utførelse:</i> Høyde 12 m <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
01.12.28	AK3.5127A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Stillas eller arbeidsplattform i heissjakt <i>Lokalisering:</i> I heissjakt <i>Utførelse:</i> Iht behov og forskrift. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter etablering av provisoriske dekker inne i heissjakt. Inkl i post 4 stk Combisafe m/stålgalvanisert vinkel. 4 stk 48 x 148, L = 2,5 m.	stk	3		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.29	5 stk 48 x 98, L = 2,5 m. Finerplater, tykkelse 15 mm, 3,5 m2. AK3.5199A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Lengde Type: Taksikringutstyr <i>Lokalisering:</i> Alle områder tak. <i>Utførelse:</i> Iht behov for gjeldende forskriftskrav. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler leveranse av utstyr for i denne post nevnt, sikring. Type Sving up eller tilsvarende, likestilt produkt.	lm	100,00		
01.12.30	AK3.5199A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Lengde Type: Dekkekantsikring <i>Lokalisering:</i> Alle områder dekker. <i>Utførelse:</i> Iht behov for gjeldende forskriftskrav. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler leveranse av utstyr for i denne post nevnt, sikring. Combisafe, rekkverksnett, eller tilsvarende likstilt produkt. Alle dekkekanter over 2,0 m.	lm	50,00		
01.12.31	AK3.5199A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Dekkekanstikring <i>Lokalisering:</i> Dekkekanter mot heissjakt. <i>Utførelse:</i> Iht behov for gjeldende forskriftskrav. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler leveranse av utstyr for i denne post nevnt, sikring.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.32	Tett finerplanter, 13 mm beregnes. AK3.5199A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Inndekking av heissjaktåpning Lokalisering: Heissjakt Utførelse: Iht behov for gjeldende forskriftskrav. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler leveranse inndekking av sjaktåpning heis. Plast, 0,2 mm. gjennomsiktig. Post er regulerbar	stk	2		
01.12.33	AK3.5199 TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Jekketraller med lange gafler Lokalisering: Byggeplass og riggområde. Utførelse: Manuell Andre krav: Nei	stk	1		
01.12.34	AK3.5122A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Lift med arbeidsplattform Lokalisering: For innvendige arbeider. Utførelse: Iht behov for gjeldende forskriftskrav. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett rigg av bomlift for innvendig bygg. Arbeidshøyde 15 m, rekkevidde ca 11 m. Maks plattformbelastning 225kg. Det beregnes elektrisk bomlift.	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.35	AK3.5122A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Lift med arbeidsplattform Lokalisering: For innvendig arbeider. Utførelse: Iht behov for gjeldende forskriftskrav. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplette rigg av sakselift med arbeidsplattform innvendig bygg. Arbeidshøyde 10 m, bredde, plattformbredde, 0,70 m. Det må beregnes elektrisk sakselift. Alle riggekostnader forbundet med oventstående inkluderes her. Posten er regulerbar.	stk	2		
01.12.36	AK3.5122A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Lift med arbeidsplattform Lokalisering: For utvendig arbeider. Utførelse: Iht behov for gjeldende forskriftskrav. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplette rigg av sakselift med arbeidsplattform utvendig bygg. Arbeidshøyde 12 m, plattformbredde, 1,5 m. Maks plattformbelastning 450kg. Det beregnes dieselgående sakselift.	stk	1		
01.12.37	AK3.5122A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Lift med arbeidsplattform Lokalisering: For utvendig arbeider. Utførelse: Iht behov for gjeldende forskriftskrav. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplette rigg av bomlift for utvendig bygg.	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.38	Arbeidshøyde 15 m, rekkevidde ca 11 m. Plattformbredde, 2,2 m. Maks plattformbelastning 225kg. Det beregnes selvgående dieseldrevet bomlift. AK3.5125A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Rullestillas med arbeidsplattform <i>Lokalisering:</i> For innvendig arbeider. <i>Utførelse:</i> Iht behov for gjeldende forskriftskrav. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett rigg av rullestillas for innvendig bygg. Arbeidshøyde 4,5 m, Plattformbredde, 0,75 m. Maks plattformbelastning 250kg.	stk	3		
01.12.39	AK3.5125A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Rullestillas med arbeidsplattform <i>Lokalisering:</i> For innvendig arbeider. <i>Utførelse:</i> Iht behov for gjeldende forskriftskrav. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett rigg av rullestillas for innvendig bygg. Arbeidshøyde 5,0m, Plattformbredde, 1,3 m. Maks plattformbelastning 250kg.	stk	1		
01.12.40	AK3.5114A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Rullende materiell for intern transport på bygge- eller anleggsplass <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Utførelse:</i> 4 hjulstraller <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.41	Post omhandler tilrigging av nødvendig trilleutstyr, for internt transport av byggematerialer internt i bygget. AK3.5114A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Rullende materiell for intern transport på bygge- eller anleggsplass Lokalisering: Byggeplass Utførelse: Sterke Arvid vogner, type 14000 el tilsv. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag	stk	8		
01.12.42	Post omhandler tilrigging av nødvendig trilleutstyr, for oppsamling og uttransport av søppel/avfall til avfallstasjon. AK3.69A TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG Antall Type: Arbeidstasjoner inkl telt. Lokalisering: Riggområde Utførelse: Telt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Etablering av telt for produksjon, størrelse ca 6 x8 m. Inkludert i post, flatt plategolv, arbeidsbelysning og 10 og 16 amp uttak.	stk	1		
01.12.43	AK3.821A TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Antall Lokalisering: Riggområde Type: Containere Dimensjon: For alle entrepriser knyttet til prosjektet. Sortering: Sortering av avfall i fraksjoner skal foretas iht gjeldende regelverk. NS 9431 legges til grunn. Omfang: Hele byggeprosjektet Utførelse: Etter gjeldende forskriftskrav og avfallsplan. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.44	I denne post beregnes etablering av lukkede combicontainere, 10 m3 for bruk sortering av byggeplass avfall. Containere skal skiltes med fraksjon AK3.821A TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNTERING Antall <i>Lokalisering:</i> Riggområde <i>Type:</i> Containere <i>Dimensjon:</i> For alle entrepriser knyttet til prosjektet. <i>Sortering:</i> Sortering av avfall i fraksjoner skal foretas iht gjeldende regelverk. NS 9431 legges til grunn. <i>Omfang:</i> Hele byggeprosjektet <i>Utførelse:</i> Etter gjeldende forskriftskrav og avfallsplan. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I denne post beregnes etablering av åpne combicontainere, 10 m3 for bruk sortering av byggeplass avfall. Containere skal skiltes med fraksjon	stk	5		
01.12.45	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Antall <i>Lokalisering:</i> Riggområde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post omfatter etablering av snøfreser til bruk for måking av gangveier inne på byggeområdet. min 8 hk beregnes.	stk	1		
01.12.46	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Antall <i>Lokalisering:</i> Hele bygget <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post omfatter etablering av lett brøyteutstyr for å holde gangeveier, trapper, stillaser og annet rent igjennom byggeperioden. Anskaffelse Snøskuffer beregnes.	stk	8		
01.12.47	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Vekt <i>Lokalisering:</i> Riggområde, veier og plasser.	tonn	10,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post tilrigging med strøsand til bruk for strøing av veier og plasser. Anskaffelse				
01.12.48	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Antall <i>Lokalisering:</i> Riggområde og byggeplass. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post leveranse av snøseil for tildekking av materialer, sandeponi og andre nødvendige tildekkingsområder. Størrelse 6 x 6 m.	stk	10	-----	-----
01.12.49	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Antall <i>Lokalisering:</i> Riggområde og byggeplass <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post leveranse av vintermatter for bruk til tildekking av nødvendige områder. Anskaffelse. Regnes brukt på prosjektet, og kastes etter bruk.	stk	20	-----	-----
01.12.50	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Areal <i>Lokalisering:</i> Stillas <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Post omhandler etablering av værtetting/stillaspressening utvendig stillas. Anslått areal fasade, ca 1.200m2. Mengder må kontrolleres før etablering.	m ²	1200,00	-----	-----
01.12.51	AK3.2998A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Industristøvsuger Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Byggeplass	stk	1	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.52	<i>Utførelse:</i> Elektrisk <i>Dimensjon/kapasitet:</i> p=2100 eller bedre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter leveranser av industristøvsugere for renhold på byggeplass.	stk	1		
	AK3.2148A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Hele riggområdet og <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon/kapasitet:</i> HF 125A 230V <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omhandler etablering av hovedsentral byggestrøm på 125A 230V Uttak som skal ivaretas ift bestykning. 1 stk uttak, 63 AMP for brakkerigg 2 stk uttak, 63 AMP, for drift byggeplass. Eksisterende kabel for SFO skal benyttes som tilførsel provstrøm. Alle kostnader for etablering og tilkobling av hovedsentral, skal medtas.				
01.12.53	AK3.2148A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Hele riggområdet og <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Dimensjon/kapasitet:</i> UF 63 A <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten om handler etablering av underfordeling byggestrøm, 63 A for å ivareta effektbehov. All nødvendig kabel for tilkobling til HF må medregnes	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.54	AK3.2148A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Hele riggområdet og Utførelse: Valgfritt Dimensjon/kapasitet: UF 32 A Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Posten om handler etablering av underfordeling byggestrøm, 32 A for å ivareta effektbehov. All nødvendig kabel for tilkobling til UF63 må medregnes	stk	2		
01.12.55	AK3.2132A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: VVS-installasjoner Formål: Brakke Lokalisering: Brakkerigg Utførelse: Vanntilførsel og avløp. Dimensjon/kapasitet: 32 mm/110 mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Post omhandler komplett tilkobling vann-/avløp til alle brakker med VA, fra oppstikk levert av annen entreprenør. Inkl montering vannmåler. Varmer og omsluttende isolering (Vintermatter) må påregnes i frostutsatt område. inkl EL tilkobling. All kontakt med GIVAS og tilkobling på offentlig VA nett inkludert i post.	lm	50,00		
01.12.56	AK3.2188A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Belysning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Hele riggområdet og byggeplass Utførelse: Valgfritt Dimensjon/kapasitet: LED belysning. Andre krav:	stk	3		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12.57	a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal omhandle all utvendig generell mastebelysning av riggområdet, samt i vognhall. Tilførsel av ledninger inkludert. Type Link power, LDM eller tilsvarende produkt.. Dekningsområde, ca 2.000 m2. Mastehøyde, maks 7 m. 4 x 400 w.	lm	150,00		
	AK3.2188A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Lengde Installasjon: Belysning Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen Lokalisering: Hele riggområdet og byggeplass Utførelse: Valgfritt Dimensjon/kapasitet: LED belysning. Andre krav:				
01.12.58	a) Omfang og prisgrunnlag Posten skal omhandle all generell belysning innvendig byggeplas. Tilførsel av ledninger inkludert. Led lysbånd 1500 lumen/m beregnes i gangsoner, trappesjakter og heissjaker.	stk	3		
	AO3.41A RIGGING FOR AVFUKTING Antall Lokalisering: Hele bygget Omfang: Ved behov gjennom hele byggefase Utførelse: Valgfritt Andre krav:				
01.12.59	a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter etablering av byggavfuktere 20 liter/døgn.	stk	1		
	AO3.21A RIGGING FOR OPPVARMING Antall Lokalisering: Bygget Omfang: Ved behov gjennom hele byggefase Utførelse: Vannbåren byggoppvarming Andre krav:				
	a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler komplett leveranse/montasje og				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	idriftsettelse av vannbårent varmeanlegg for oppvarming av hele bygget. Varmekilde er fjernvarme inn i bygget. - Tilkobling til byggets kundesentral samt sirkulasjonspumpe sekundærside. - Gummislanger for komplett anlegg medregnes. - Varmevifter som kan dekke hele bygget medregnes Areal oppvarmet, 1.600 m2.				
01.13	Drift av byggeplass Drift Alle mengder er regulerbare. Utstyret rigges ikke før det er behov for det noe som vil påvirke tiden det skal driftes. Ressursplan legges sammen med byggherre og oppdateres jevnlig.				
01.13.2	AM3.33 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Tid Formål: Gjerde <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Omfang:</i> Rundt trær <i>Andre krav:</i> Nei	uker	55,00	-----	-----
01.13.3	AM3.34 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Tid Formål: Port i gjerde <i>Lokalisering:</i> Inn på byggeområdet <i>Omfang:</i> Kontinuerlig drift av port igjennom byggeperioden <i>Andre krav:</i> Nei	uke	55,00	-----	-----
01.13.4	AM3.31A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Tid Formål: Adkomstkontroll <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Omfang:</i> Rondell og mannskapsregistreringprogram. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett omfang, leie og driftskostnader i oppgitt periode inkl.	uke	55,00	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.5	AM3.35 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum Formål: Fysiske tiltak for hms Lokalisering: Brakkerigg Omfang: Kontinuerlig drift av HMS tavle igjennom byggeperioden Andre krav: Nei	uke	55,00		
01.13.6	AM3.36 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Tid Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider Lokalisering: Byggeplass Omfang: Betonglodd Andre krav: Nei	Uker	15,00		
01.13.7	AM3.426 DRIFT AV LOKALER – TID Tid Type lokale: Kontor Lokalisering: Brakkerigg Omfang/størrelse: Leiekostnader 4 kontorer, drift og vedlikehold. Andre krav: Nei	uker	55,00		
01.13.8	AM3.429 DRIFT AV LOKALER – TID Tid Type lokale: Arkiv Lokalisering: Brakkerigg Omfang/størrelse: Leiekostnader 1 arkiv, drift og vedlikehold. Andre krav: Nei	uker	55,00		
01.13.9	AM3.423 DRIFT AV LOKALER – TID Tid Type lokale: Toaletter Lokalisering: Brakkerigg Omfang/størrelse: Leiekostnader toalett, drift herunder etterfylle såpe og papir samt vedlikehold. Andre krav: Nei	uker	55,00		
01.13.10	AM3.425 DRIFT AV LOKALER – TID Tid Type lokale: Møterom Lokalisering: Brakkerigg Omfang/størrelse: Leiekostnader 1 møterom, drift og vedlikehold. Andre krav: Nei	uker	55,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.11	AM3.424 DRIFT AV LOKALER – TID Tid Type lokale: Spiserom Lokalisering: Brakkerigg Omfang/størrelse: Leiekostnader 3 spiserom lite, drift og vedlikehold. Andre krav: Nei	uker	55,00	-----	-----
01.13.12	AM3.422 DRIFT AV LOKALER – TID Tid Type lokale: Skifte- og vaskerom Lokalisering: Brakkerigg Omfang/størrelse: Leiekostnader 3 Skifte og vaskerom, drift herunder etterfylle såpe og papir samt vedlikehold. Andre krav: Nei	uker	55,00	-----	-----
01.13.13	AM3.429 DRIFT AV LOKALER – TID Tid Type lokale: Drift av lagercontainere Lokalisering: Riggområde. Omfang/størrelse: 3 stk 10 fot containere beskrevet Andre krav: Nei	uker	40,00	-----	-----
01.13.14	AM3.429 DRIFT AV LOKALER – TID Tid Type lokale: Drift av lagercontainere Lokalisering: Riggområde. Omfang/størrelse: 6 stk 20 fot containere beskrevet Andre krav: Nei	uker	40,00	-----	-----
01.13.15	AM3.429 DRIFT AV LOKALER – TID Tid Type lokale: Drift av Førstehjelpscontainer Lokalisering: Riggområde. Omfang/størrelse: HMS Førstehjelpcontainer. Inkl. supplerings med materiell Andre krav: Nei	uker	55,00	-----	-----
01.13.16	AM3.215 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Tid Installasjon: Tele- og datanett Lokalisering: Brakkerigg Installasjonens omfang: Fibernet Ytelse: Full bredbåndsdekning med trådløst nett i brakkerigg Andre krav: Nei	uke	55,00	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.17	AM3.5112A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Mobilkran Lokalisering: Riggområde. Utførelse: Mobilkran 30 tonn, inkl sertifisert fører Varighet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler alle kostnader forbundet med leie, drift, vedlikehold og betjening av mobilkran iht oppsatte periode Forutsettes at kranfører innehar de nødvendige kompetansebevis.	uke	15,00		
01.13.18	AM3.5112A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Mobilkran Lokalisering: Riggområde. Utførelse: Mobilkran 60 tonn, inkl sertifisert fører Varighet: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler alle kostnader forbundet med leie, drift, vedlikehold og betjening av mobilkran iht oppsatte periode Forutsettes at kranfører innehar de nødvendige kompetansebevis.	uke	5,00		
01.13.19	AM3.5112A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Mobilkran Lokalisering: Riggområde. Utførelse: Mobilkran 90 tonn, inkl sertifisert fører Varighet: Som oppgititt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler alle kostnader forbundet med leie, drift, vedlikehold og betjening av mobilkran iht oppsatte periode Forutsettes at kranfører innehar de nødvendige kompetansebevis.	uke	1,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.20	AM3.5114A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Rullende materiell for intern transport på bygge- eller anleggsplass Lokalisering: Riggområdet Utførelse: Teleskoptruck uten fører. Varighet: Som oppgitt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler alle kostnader forbundet med leie, drift, vedlikehold av teleskoptruck. Forutsettes at fører innehar de nødvendige kompetansebevis.	uke	50,00	-----	-----
01.13.21	AM3.5124 DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Murstillas Lokalisering: Rundt hele bygget i hele byggets høyde og varighet. Utførelse: Leiekostnader 1200m2 og ukentlig kontroll Varighet: Som oppgitt Andre krav: Nei	uke	20,00	-----	-----
01.13.22	AM3.5124A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Murstillas Lokalisering: Rundt hele bygget i hele byggets høyde og varighet. Utførelse: Leiekostnader 72 m2 og ukentlig kontroll Varighet: Som oppgitt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler drift av stillas i område under takoverlys. Mengder må kontrolleres før etablering.	uke	3,00	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.23	AM3.5126 DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Trappetårn i stillas Lokalisering: Ifm tilkomst til fasade 12m Utførelse: Leiekostnader 4 stk og ukentlig kontroll Varighet: Som oppgitt Andre krav: Nei	uke	20,00		
01.13.24	AM3.5128 DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Sikring for takarbeider Lokalisering: Hele bygget Utførelse: Iht lov og forskrift. Varighet: Leiekostnader 100m og ukentlig kontroll Andre krav: Nei	uke	30,00		
01.13.25	AM3.5199 DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Dekkekantsikring Lokalisering: Hele bygget Utførelse: Iht lov og forskrift. Varighet: Leiekostnader 50m og ukentlig kontroll Andre krav: Nei	uke	30,00		
01.13.26	AM3.5127 DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Stillas eller arbeidsplattform i heissjakt Lokalisering: Heissjakt Utførelse: Iht lov og forskrift. Varighet: Leiekostnader 3 stk og ukentlig kontroll Andre krav: Nei	uke	10,00		
01.13.27	AM3.5199 DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Jekketraller Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Leiekostnader 1 stk Varighet: Som oppgitt Andre krav: Nei	uke	30,00		
01.13.28	AM3.5122A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Lift med arbeidsplattform Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Leiekostnader 1 stk og ukentlig kontroll Varighet: Som oppgitt	uke	3,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.29	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplett drift av bomlift for innvendig bygg. Arbeidshøyde 15 m, rekkevidde ca 11 m. Maks plattformbelastning 225kg. AM3.5122A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Lift med arbeidsplattform Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Leiekostnader 2 stk og ukentlig kontroll Varighet: Som oppgitt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler alle kostnader ifm drift av beskrevet saxlift med 10 arbeidshøyde og 0,70 m plattformbredde i oppgitt periode, leiekostnader inkludert.	uke	15,00		
01.13.30	AM3.5122A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Lift med arbeidsplattform Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Leiekostnader 1 stk og ukentlig kontroll Varighet: Som oppgitt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler alle kostnader ifm drift av beskrevet sakslift med 12 arbeidshøyde og 2,2 m plattformbredde i oppgitt periode, leiekostnader inkludert.	uke	15,00		
01.13.31	AM3.5122A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Lift med arbeidsplattform Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Leiekostnader 1 stk og ukentlig kontroll Varighet: Som oppgitt <i>Andre krav:</i>	uke	15,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.32	a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler alle kostnader ifm drift av beskrevet bomlift med 15m arbeidshøyde og 11 m rekkevidde i oppgitt periode, leiekostnader inkludert.	uke	20,00		
	AM3.5125A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Rullestillas med arbeidsplattform Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Leiekostnader 3 stk og ukentlig kontroll Varighet: Som oppgitt Andre krav:				
01.13.33	a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler alle kostnader ifm drift av beskrevet rullestillaser med 4,5m arbeidshøyde og plattformbredde, 0,75 m i oppgitt periode, leiekostnader inkludert.	uke	20,00		
	AM3.5125A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Rullestillas med arbeidsplattform Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Leiekostnader 1 stk og ukentlig kontroll Varighet: Som oppgitt Andre krav:				
01.13.34	a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler alle kostnader ifm drift av beskrevet rullestillas med 10m arbeidshøyde og plattformbredde, 1,3 m i oppgitt periode, leiekostnader inkludert.	uke	40,00		
	AM3.5199A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: 4 hjultraller og SterkeArvid Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Utførelse: Valgfritt Varighet: Som oppgitt Andre krav:				
	a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler leiekostnader og annet for beskrevet omfang i oppsatt periode.				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.35	AM3.69A DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG Tid Type: Arbeidstasjoner inkl telt. Lokalisering: Riggområdet Utførelse: Telt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett leie og drift av oppgitte telt (1 stk) i perioden.	uke	40,00		
01.13.36	AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM Tid Lokalisering: Riggområdet Type avfall: Alle fraksjoner Leveringssted: Godkjent mottak. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Denne posten gjelder kun eventuell leie av containere og fremskaffing av avfallssekker for små fraksjoner.	uke	55,00		
01.13.37	AM3.821 AVFALLSHÅNDTERING – VEKT Masse Lokalisering: Byggeplass Type avfall: Restavfall Leveringssted: Godkjent mottak Andre krav: Nei	tonn	24,00		
01.13.38	AM3.821 AVFALLSHÅNDTERING – VEKT Masse Lokalisering: Byggeplass Type avfall: Trevirke Leveringssted: Godkjent mottak Andre krav: Nei	tonn	17,00		
01.13.39	AM3.821 AVFALLSHÅNDTERING – VEKT Masse Lokalisering: Byggeplass Type avfall: Plast Leveringssted: Godkjent mottak Andre krav: Nei	tonn	0,50		
01.13.40	AM3.821 AVFALLSHÅNDTERING – VEKT Masse Lokalisering: Byggeplass	tonn	0,50		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.41	<i>Type avfall:</i> Papp/papir <i>Leveringssted:</i> Godkjent mottak <i>Andre krav:</i> Nei AM3.821 AVFALLSHÅNDTERING – VEKT Masse <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Type avfall:</i> Metall <i>Leveringssted:</i> Godkjent mottak <i>Andre krav:</i> Nei	tonn	5,00	-----	-----
01.13.42	AM3.821 AVFALLSHÅNDTERING – VEKT Masse <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Type avfall:</i> Mineralull <i>Leveringssted:</i> Godkjent mottak <i>Andre krav:</i> Nei	tonn	0,30	-----	-----
01.13.43	AM3.821 AVFALLSHÅNDTERING – VEKT Masse <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Type avfall:</i> EPS/ XPS <i>Leveringssted:</i> Godkjent mottak <i>Andre krav:</i> Nei	tonn	0,20	-----	-----
01.13.44	AM3.821 AVFALLSHÅNDTERING – VEKT Masse <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Type avfall:</i> Spesialavfall <i>Leveringssted:</i> Godkjent mottak <i>Andre krav:</i> Nei	tonn	2,50	-----	-----
01.13.45	AM3.869A DRIFT FOR VINTERARBEID Tid Omfang: Snøfreser <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Snødeponi:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler komplett drift, leiekostnader og annet for snøfreser i oppsatt periode.	uke	12,00	-----	-----
01.13.46	AM3.869A DRIFT FOR VINTERARBEID Tid Omfang: Snøseil	uke	12,00	-----	-----

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.47	<i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Snødeponi:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler komplett drift, leiekostnader og annet for snøseil i oppsatt periode.	uke	25,00		
	AM3.869A DRIFT FOR VINTERARBEID Tid Omfang: Værtetting <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Snødeponi:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler komplett drift, leiekostnader og annet for værtetting/stillaspressening i oppsatt periode. Omfang areal 1.200 m.				
01.13.48	AM3.299A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Tid Installasjon: Industristøvsuger <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Installasjonens omfang:</i> Insustrisøvsuger <i>Ytelse:</i> p=2100 eller bedre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette drift, leiekostnader av oppgitte støvsugere, 1 stk gjennom oppsatt periode.	uke	35,00		
	AM3.214A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Tid Installasjon: Elkraftforsyning <i>Lokalisering:</i> Hele byggeområde <i>Installasjonens omfang:</i> Komplette EL anlegg for byggestrøm på byggeplass <i>Ytelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler komplett leiekostander og drift av hovedsentral og undersentraler i hele den oppførte periode.				
01.13.49	AM3.214A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Tid Installasjon: Elkraftforsyning <i>Lokalisering:</i> Hele byggeområde <i>Installasjonens omfang:</i> Komplette EL anlegg for byggestrøm på byggeplass <i>Ytelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler komplett leiekostander og drift av hovedsentral og undersentraler i hele den oppførte periode.	uke	55,00		
01.13.50	AM3.218A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Tid Installasjon: Belysning	uke	45,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13.51	<i>Lokalisering:</i> Hele byggeområde <i>Installasjonens omfang:</i> Komplette utvendig og innvendig belysningsanlegg på byggeplass <i>Ytelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Komplette leiekostnad gjennom oppsatt periode inkluder.	uker	20,00		
	AO3.422A AVFUKTING – TID Tid <i>Lokalisering:</i> Hele bygget <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplette leiekostnader og annet for beskrevet avfuktingsanlegg i oppsatt periode.				
01.13.52	AO3.222A OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE – TID Tid <i>Lokalisering:</i> Hele bygget <i>Utførelse:</i> vannbårent varmeanlegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler leie og drift kostander av utstyr for oppvarming i oppsatt periode/omfang.	uker	25,00		
	AM3.8A Spesielle arbeider ved drift av bygge- eller anleggs plass Tid <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag RIGG ASSISTENT Denne post skal omhandle tilstrekkelig personale (1-2 personer) som under hele byggeperioden skal ivareta nødvendig forefallent arbeid på byggeplassen. Følgende arbeidsoppgaver må påregnes: • Vedlikehold brakkerigg • Etterfylle papir og såpe i brakkerigg • Snømåking alle gangveier • Rydding på riggområdet og inne i bygget • Etterse at de ulike entreprisene rydder etter egne arbeider. • Støvsuging inne i bygget • Uttransport av avfall i vogner ut til				
01.13.53		time	1700,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	søppelcontainere. • Drift av avfallsstasjonen i form av kontroll sortering, bestille tømning etc • Kjøre telescoptruck. (Må ha kompetansebevis, min. 2 personer) • Bistand til lossing og lasting • Div. forefallende Post er regulerbar og skal avregnes etter faktisk medgått tid iht dokumenterte timelister.				
01.14	Nedrigging Nedrigging Alle mengder er regulerbare. Utstyret rigges ned så snart det ikke er behov for det lengre. Ressursplan legges sammen med byggherre og oppdateres jevnlig.				
01.14.2	AS3.199A FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum Type/formål: Riggområdet Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Beskrivelse: Valgfritt. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Komplett fjerning av tilførte masser og annet for tilbakeføring til de eksisterende overflater av de områder som ble berørt ved etablering av riggområdet. Eksisterende grønt areal skal reetableres med tilsåing. Alle arbeider inkludert.	m ²	500,00		
01.14.3	AS3.323A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – LENGDE Lengde Formål: Gjerde Lokalisering: Rundt byggeområdet Beskrivelse: Demontering. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Post omhandler komplett nedrigg av byggherrens	m	265,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.4	byggegjerder, inkl føtter og borttransport til lagringsplass anvist av byggherre. Avstand maks ca 7 km fra byggeplass. AS3.323 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – LENGDE Lengde Formål: Gjerde <i>Lokalisering:</i> Rundt trær <i>Beskrivelse:</i> Demontering. <i>Andre krav:</i> Nei	m	200,00	-----	-----
01.14.5	AS3.314 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – ANTALL Antall Formål: Port i gjerde <i>Lokalisering:</i> Inn til byggeplass <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av port i gjerde som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1	-----	-----
01.14.6	AS3.311 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – ANTALL Antall Formål: Adkomstkontroll <i>Lokalisering:</i> Hele riggområdet og byggeplass <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av rondell som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1	-----	-----
01.14.7	AS3.311 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – ANTALL Antall Formål: Adkomstkontroll <i>Lokalisering:</i> Hele riggområdet og byggeplass <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av elektronisk innloggingsystem som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1	-----	-----
01.14.8	AS3.315 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – ANTALL Antall Formål: Fysiske tiltak for hms <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Beskrivelse:</i> HMS-tavle <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.10	AS3.316 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE – ANTALL Antall Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider Lokalisering: Byggeplass Beskrivelse: Betonglodd Andre krav: Nei	stk	30		
01.14.11	AS3.416 NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Kontor Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Beskrivelse: Komplette nedrigg av brakker og inventar for kontor brakker beskrevet Andre krav: Nei	stk	4		
01.14.12	AS3.419 NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Arkiv Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Beskrivelse: Komplette nedrigg av brakker og inventar for Arkiv beskrevet. Andre krav: Nei	stk	1		
01.14.13	AS3.413 NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Toaletter Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Beskrivelse: Komplette nedrigg av brakker og inventar for toalett beskrevet. Andre krav: Nei	stk	1		
01.14.14	AS3.415 NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Møterom Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Beskrivelse: Komplette nedrigg av brakker og inventar for møterom som beskrevet Andre krav: Nei	stk	1		
01.14.15	AS3.414 NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Spiserom Lokalisering: Byggeplass og riggområdet Beskrivelse: Komplette nedrigg av brakker og inventar for spiserom lite	stk	3		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.16	<i>Andre krav: Nei</i> AS3.412 NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Skifte- og vaskerom <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg som beskrevet <i>Andre krav: Nei</i>	stk	3		
01.14.17	AS3.418 NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Uisolert lager <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av 10 fot containere som beskrevet <i>Andre krav: Nei</i>	stk	3		
01.14.18	AS3.419 NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Lagercontainere, isolert <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av 20 fot containere som beskrevet <i>Andre krav: Nei</i>	stk	6		
01.14.19	AS3.419 NEDRIGGING AV LOKALER – ANTALL Antall Type lokale: Lagercontainer <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av HMS førstehjelpscontainer som beskrevet <i>Andre krav: Nei</i>	stk	1		
01.14.20	AS3.2999 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Tele og datanett Omfang: Brakkerigg <i>Lokalisering:</i> Riggområdet <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedringg av fiberlinje og trådløst nett som beskrevet. <i>Andre krav: Nei</i>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.21	AS3.5112 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Mobilkran <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av 30 tonn mobilkran som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
01.14.22	AS3.5112 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Mobilkran <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av 60 tonn mobilkran som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
01.14.23	AS3.5112 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Mobilkran <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av 90 tonn mobilkran som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
01.14.24	AS3.5114 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Rullende materiell for intern transport på bygge- eller anleggsplass <i>Lokalisering:</i> Byggeplass og riggområdet <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av teleskoprtuck som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
01.14.25	AS3.5224 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – AREAL Areal Type: Murstillas <i>Lokalisering:</i> Rundt hele bygget i hele byggets høyde <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av murstillas som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1200,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.26	AS3.5224 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – AREAL Areal Type: Murstillas Lokalisering: Innvendig under takoverlys Beskrivelse: Komplette nedrigg av murstillas som beskrevet Andre krav: Nei	m ²	72,00		
01.14.27	AS3.5126 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Trappetårn i stillas Lokalisering: Rundt hele bygget i hele byggets høyde Beskrivelse: Komplette nedrigg av høyt trappetårn som beskrevet Andre krav: Nei	stk	4		
01.14.28	AS3.5127 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Stillas eller arbeidsplattform i heissjakt Lokalisering: I bygget Beskrivelse: Komplette nedrigg av provisoriske dekker som beskrevet Andre krav: Nei	stk	3		
01.14.29	AS3.5199 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Lengde Type: Taksikringutstyr Lokalisering: Alle området tak Beskrivelse: Komplette nedrigg av taksikring som beskrevet Andre krav: Nei	lm	100,00		
01.14.30	AS3.5199 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Lengde Type: Dekkekanstikring Lokalisering: I bygget Beskrivelse: Komplette nedrigg av dekkekanter som beskrevet Andre krav: Nei	lm	50,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.31	AS3.5199 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Dekkekantsikring Lokalisering: Dekkekanter mot heissjakt Beskrivelse: Komplette nedrigg av dekkekanter mot heissjakt som beskrevet Andre krav: Nei	stk	2		
01.14.32	AS3.5199 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Inndekking av heissjaktåpning Lokalisering: Heissjakt Beskrivelse: Komplette nedrigg av dekkekanter mot heissjakt som beskrevet Andre krav: Nei	stk	2		
01.14.33	AS3.5199 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Jekketraller med lange gafler Lokalisering: Byggeplass Beskrivelse: Komplette nedrigg av jekketraller som beskrevet Andre krav: Nei	stk	1		
01.14.34	AS3.5122 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Lift med arbeidsplattform Lokalisering: For innvendige arbeider Beskrivelse: Komplette nedrigg av bomlift, 15m arb høyde og rekevidde 11 m som beskrevet Andre krav: Nei	stk	1		
01.14.35	AS3.5122 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Lift med arbeidsplattform Lokalisering: For innvendige arbeider Beskrivelse: Komplette nedrigg av saxlift, 10 m arb høyde og 0,7 m plattformbredde som beskrevet Andre krav: Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.36	AS3.5122 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Lift med arbeidsplattform <i>Lokalisering:</i> For utvendige arbeidier <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av saxlift, 12 m arb høyde og 1,5 m plattformbredde som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
01.14.37	AS3.5122 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Lift med arbeidsplattform <i>Lokalisering:</i> For utvendige arbeidier <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av bomlift, 15 m arb høyde og 11 m rekkevidde som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
01.14.38	AS3.5125 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Rullestillas med arbeidsplattform <i>Lokalisering:</i> For innvendige arbeidier <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av rullestillas, 4,5 m arb høyde og 0,75 m plattformbredde som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
01.14.39	AS3.5125 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Rullestillas med arbeidsplattform <i>Lokalisering:</i> For innvendige arbeidier <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av rullestillas, 5 m arb høyde og 1,3 m plattformbredde som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
01.14.40	AS3.5114 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Rullende materiell for intern transport på bygge- eller anleggsplass <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av 4 hjultraller som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.41	AS3.5114 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Rullende materiell for intern transport på bygge- eller anleggsplass Lokalisering: Byggeplass Beskrivelse: Komplette nedrigg av Sterke Arvid vogner som beskrevet Andre krav: Nei	stk	8		
01.14.42	AS3.69 NEDRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG Antall Type: Arbeidsstasjoner inkl telt Lokalisering: Riggområdet Beskrivelse: Komplette nedrigg produksjonstelt som beskrevet Andre krav: Nei	stk	1		
01.14.43	AS3.821 NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNTERINGSANLEGG Antall Lokalisering: Riggområdet Beskrivelse: Komplette nedrigg 10m3 lukkede containere som beskrevet Andre krav: Nei	stk	3		
01.14.44	AS3.821 NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNTERINGSANLEGG Antall Lokalisering: Riggområdet Beskrivelse: Komplette nedrigg 10m3 åpne containere som beskrevet Andre krav: Nei	stk	5		
01.14.45	AS3.861A NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER Antall Lokalisering: Riggområde Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Nedrigg av snøfreser som beskrevet	stk	1		
01.14.46	AS3.861A NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER Antall Lokalisering: Riggområde Andre krav:	stk	10		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.47	a) Omfang og prisgrunnlag Nedrigg av Snøseil som beskrevet. AS3.861A NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER Areal <i>Lokalisering:</i> Riggområde <i>Andre krav:</i>	m ²	1200,00		
01.14.48	a) Omfang og prisgrunnlag Nedrigg av væretetting/stillaspressening som beskrevet AS3.2998 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Industristøvsuger Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Byggeplass <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg industristøvsuger som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
01.14.49	AS3.2148 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Elkraftforsyning Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Riggområdet og byggeplass <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av hovedsentral 125A som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
01.14.50	AS3.2148 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Elkraftforsyning Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Riggområdet og byggeplass <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av undersentral 63 A som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
01.14.51	AS3.2148 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Elkraftforsyning Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen	stk	2		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.52	<i>Lokalisering:</i> Riggområdet og byggeplass <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av undersentral, 32 A som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei AS3.2138 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: VVS-installasjoner Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Brakkerigg <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av vanntilførsel og avløp som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	lm	50,00		
01.14.53	AS3.2188 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Belysning Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Riggområde <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av utvendig generell belysning av riggområdet som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
01.14.54	AS3.2188 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Lengde Installasjon: Belysning Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Bygget <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av innvendig generell belysning i bygget som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	lm	150,00		
01.14.55	AS3.2998 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Oppvarming Omfang: Hele bygge- eller anleggsplassen <i>Lokalisering:</i> Bygget <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigg av vannbårent varmeanlegg som beskrevet <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.56	AS3.2993 NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Antall Installasjon: Avfuktingsanlegg Omfang: Produserende utstyr Lokalisering: Bygget Beskrivelse: byggavfuktere 20 liter/døgn. Andre krav: Nei	stk	3		
01.16	Opsjoner				
01.16.1	Opsjoner: I dette kapittel prises inn opsjonsposter ifm rigg arbeider for rehabiliteringsarbeider av fasader på eksisterende bygg. Byggherre har ennå ikke tatt stilling til om dette skal gjennomføres.				
01.16.2	AK3.5224A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – AREAL Areal Type: Murstillas Lokalisering: Eksisterende fasade sør og nord Utførelse: Iht behov og forskrift. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Mengder må kontrolleres før etablering.	m ²	750,00		
01.16.3	AK3.5126A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Trappetårn i stillas Lokalisering: Ifm tilkomst til stillas/tak Utførelse: Høyde ca 7 m Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Mengder må kontrolleres før etablering.	stk	2		
01.16.4	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Areal Lokalisering: Stillas Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag	m ²	750,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.16.5	Post omhandler etablering av vèrtetting/stillaspressening utvendig stillas for eksisterende fasadearbeider. Anslått areal fasade, ca 750 m2. Mengder må kontrolleres før etablering. AM3.5122A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Lift med arbeidsplattform <i>Lokalisering:</i> Fasade sør og nord på eksisterende bygg <i>Utførelse:</i> Leiekostnader 750m2 og ukentlig kontroll <i>Varighet:</i> Som oppgitt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mengder må kontrolleres før etablering.	uke	15,00		
01.16.6	AM3.5126A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – ANTALL Tid Type: Trappetårn i stillas <i>Lokalisering:</i> Eksisterende fasade sør og nord på eksisterende bygg <i>Utførelse:</i> Leiekostnader 750m2 og ukentlig kontroll <i>Varighet:</i> Som oppgitt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mengder må kontrolleres før etablering.	uke	15,00		
01.16.7	AM3.869A DRIFT FOR VINTERARBEID Tid Omfang: Vèrtetting <i>Lokalisering:</i> Fasade sør og nord på eksisterende bygg. <i>Snødeponi:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>	uke	15,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.16.8	a) Omfang og prisgrunnlag Omhandler komplett drift, leiekostnader og annet for væretetting/stillaspressening i oppsatt periode. Areal omfang 750 m2 AS3.5224 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – AREAL Areal Type: Murstillas <i>Lokalisering:</i> Fasade sør og nord på eksisterende bygg. <i>Beskrivelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	750,00		
01.16.9	AS3.5124 NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS – ANTALL Antall Type: Murstillas <i>Lokalisering:</i> Fasade sør og nord på eksisterende bygg. <i>Beskrivelse:</i> Trappetårn <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
01.16.10	AS3.861 NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER Areal <i>Lokalisering:</i> Fasade sør og nord på eksisterende bygg. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	750,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

ANBUDSSKJEMA

01.10	Andre felleskostnader	-----
01.11	Entreprisadministrasjon	-----
01.12	Rigging osv.	-----
01.13	Drift av byggeplass	-----
01.14	Nedrigging	-----
01.16	Opsjoner	-----
01	Etablering, drift og avvikling	-----
