

#	Funksjon	Type rom	Antall (stk)	Areal ca. BRA (m2)	Areal ca.SUM BRA (m2)	Antall Personer	Sikkerhets Sone	Nærhet til	Bygning/ bygningsdel	Merknader Rev 10.1.2021
1	Toalett	Toalett	1	25	25		2	Sluse	Kanselli	Menn + kvinner + felles HC
2	Venterom utenfor sluse	Venterom	1	15	15		2		Kanselli	
3	Stort møterom utenfor slusen	Møterom	1	80	80	30	2		Kanselli	Kan kombineres med Representasjon
4	Garderobe for gjester	Garderobe	1	5	5	30	2	Sluse og møt	Kanselli	For vintertøy
5	Garderobe til ansatte	Garderobe	2	20	40	60	3		Kanselli	For vintertøy
6	Kaffeservering til gjester	Kaffebar	1	5	5		2	Sluse og møt	Kanselli	
7	Stort møterom innenfor sluse	Møterom	1	70	70	60	3		Kanselli	
8	Møterom for Stasjonsief	Møterom	1	40	40	8	3	Sluse	Kanselli	
9	Stillerom	Stillerom	6	7	42		3		Kanselli	
10	Møterom	Møterom	6	13	78		3		Kanselli	
11	Arkivrom	Kontor/arkiv	1	22	22	1	3		Kanselli	
12	Kopi	Kopi	2	10	20		3		Kanselli	Ett i hver etasje
13	Kopi	Kopi	1	10	10		4		Kanselli	Ett rom i beskyttet sone
14	Bøttekott	Bøttekott	3	4	12		3		Kanselli	Ett i hver etasje
15	Beredskapslager på 30 kvm	Lager	1	30	30		2 eller 3		Kanselli	Dette kan evt ligge i sone 2
16	Bortsettingsarkiv 60 hyllemeter	Kontor/arkiv	1	12	12		3		Kanselli	
17	Lagerrom for kontor	Lager	1	30	30		3		Kanselli	
18	Faste arbeidsplasser	Cellekontor	8	10	80	8	4		Kanselli	
19	Gjeste arbeidsplasser	Åpent landskap	1	24	24	3	4		Kanselli	
20	Ansatte, praktikanter og gjester	Åpent landskap	1	240	240	35	3		Kanselli	Flere områder er ok
21	Sikkert talerom, dagens løsning gjenbrukes	Sikkert møterom	1	29	29		5		Kanselli	Ikke 1. etasje eller over sone 2
22	Skrivestue og ett arkivskap.	Sikkert skriveom	1	20	20	3	4 eller 5		Kanselli	Ikke 1. etasje eller over sone 2
23	A2	Arkiv	1	6	6		5	Skrivestue	Kanselli	Ikke 1. etasje eller over sone 2
24	Gjeste arbeidsplasser for vedlikeholdspersonell	Åpent landskap	1	10	10	2	2		Kanselli	
25	Hvile, omkleingsrom og dusj for driftspersonell	Garderobe	1	25	25		2		Kanselli	
26	Lunsjrom med kjøkken	Kantine	1	90	90	40	3		Kanselli	2 bordsetninger, 80 ansatte
27	Treningsrom med garderobe	Treningsrom	1	40	40		2		Kanselli	Treningsrom: ca 30m2, 2xduzi: ca 10m2
28	Vakrom	Møterom	1	20	20	12	4	Server	Kanselli	Over 1. etasje.
29	Toalett	Toalett	2	20	40		3		Kanselli	Evt eget ved Visum.
30	Kaffebar	Kaffebar	1	15	15		3		Kanselli	
31	Serverrom	Serverrom	1	10	10		4		Kanselli	
32	Lobby/mottagelse etter sluse	Lobby	1	30	30		3	Visum	Kanselli	
33	Sluse	Sluse	1	8	8		mellom 2 og 3		Kanselli	Skuddsikring BR4/FB4
34	Sjakter og teknikk	Teknisk							Kanselli	
35	Korridorer, trapper	Kommunikasjon							Kanselli	
36	IN, Innovasjon Norge kontor plasser	Åpent landskap	2	40	80	10	3a		Kanselli IN	Avlåt dør fra resten av kanselliet.
37	IN Møterom	Møterom	1	25	25	10	2 eller 3a		Kanselli IN	Dette er et utdrettet møterom
38	IN Stille/ multifunksjonsrom	Stillerom	1	10	10		3a		Kanselli IN	IN skal sitte samlet
39	IN avlåsbar kopi/print/ serverrom	Kopi	1	10	10		3a		Kanselli IN	
40	IN kaffesone/minikjøkken	Kaffebar	1	15	15		3a		Kanselli IN	
41	Visum arbeidsplasser	Åpent landskap	2	70	155	18	3b		Kanselli Visum	7 faste + 7 høysesessong + 4 ekstra= 18
42	Intervjurom for visumbehandling	Intervjurom	2	3	6	4	3b	Biom. og DNA	Kanselli Visum	
43	Biometrirom for visumbehandling	Biometri	1	6	6	4	2	intervjurom	Kanselli Visum	
44	DNA-prøve og familie for visumbehandling	Biometri	1	12	12	4	2	intervjurom	Kanselli Visum	
45	Venterom for visum	Venterom	1	20	20		2	Biom. og DNA	Kanselli Visum	
46	Toalett	Toalett	1	5	5		2	Venterom	Kanselli Visum	HCWC
47	Plass i bakkant av mottaksskrankene	Åpent landskap	1	15	15		3b	intervjurom	Kanselli Visum	
48	Kaffebar	Kaffebar	1	10	10		3b		Kanselli Visum	Hvis lang avstand kanselli kaffebar
49	Kopi	Kopi	1	10	10		3b		Kanselli Visum	
50	Lager	Lager	1	15	15		3b		Kanselli Visum	
51	Arkivrom 150 lm	Arkiv	1	30	30		3b		Kanselli Visum	
52	Sluse for gående	Sluse perimete	1	10	10		1		Vaktbod	
53	Vaktbod med dusj/ toalett og minikjøkken	Vaktbod	1	20	20		2		Vaktbod	
54	Kjøresluse	Kjøresluse	1	30	30		1		Vaktbod	
55	Sluse for gående	Sluse perimete	1	10	10		1		Vaktbod	Kanselli Visum
56	Safe haven	Safe haven	1	20	20		2		Embetsbolig	Ikke eget areal, tilrettelegges i sov + bad
57	Walk-in closet	Garderobe	1	10	10		2	Soverom	Embetsbolig	
58	Soverom	Soverom	4	15	60		2		Embetsbolig	
59	Kontor	Kontor	1	15	15		2		Embetsbolig	Kan bruke sov4
60	Lager	Lager	1	10	10		2		Embetsbolig	
61	Bad	Bad	2	6	12		2		Embetsbolig	1 med badekar
62	Kjøkken med spise plass	Kjøkken mini	1	15	15		2		Embetsbolig	minikjøkken for enkel mat
63	Stue	Stue	1	30	30		2		Embetsbolig	
64	Egen inngang +Korridor + div	Gang	1	30	30		2		Embetsbolig	
65	Balkong/privat uteområde	Ute	1	30	30		2		Embetsbolig	
66	Spisestue med plass til minimum 18 personer	Spisestue	1	50	50	18	2		Representasjon	
67	Garderobe	Garderobe	1	10	10	50	2		Representasjon	
68	Hybel for ansatte i residensen	Hybel med bad	1	15	15		2		Representasjon	ikke i fast bruk
69	Hybel for sjåfør, kan også ligge i vaktbod	Hybel med bad	1	15	15		2		Representasjon	
70	Profesjonelt kjøkken	Kjøkken	1	25	25		2	Spisestue	Representasjon	
71	Lagerrom på minst 30 m2 for møbler og annet	Lager	1	30	30		2		Representasjon	
72	Representasjonsarealer	Møterom	1	80		30	2		Representasjon	Se kanselli
73	Bibliotek/ møterom	Møterom	1	15	15		2		Representasjon	
74	Toalett og dusj for ansatte	Dusi	1	10	10		2		Representasjon	
75	Pause/ omkleingsrom for ansatte	Pauserom	1	10	10		2		Representasjon	
76	Stue(r) med sittegrupper	Stue	2	30	60		2		Representasjon	
77	Toalett	Toalett	1	20	20		2		Representasjon	Menn + kvinner + felles HC
78	Representativt uteområde	Ute	1	300			2		Representasjon	
79	Korridorer, trapper	Kommunikasjon	1	50			2		Representasjon	
80	Svømmebasseng	Basseng	1	100	100		2		Ute	Opsjon
81	Dusi ved svømmebasseng	Dusi	2	4	8		2		Ute	Opsjon
81	Garderobe ved svømmebasseng	Garderobe	2	15	30		2		Ute	Opsjon
82	Teknisk rom ved svømmebasseng	Teknisk	1	40	40		2		Ute	Opsjon
83	Flaggstang	Flagg	1	1	1		2		Ute	
84	Parkering	Parkering	2	300	600	30	2		Ute	ca 20m2/bil
85	Vaskeplass for biler	P-plass	1	30	30		2		Ute	
86	Lagerrom for redskap og utstyr	Lager	1	20	20		2		Ute	

Barriere:	Navn sone:	Nummer sone:
Ingen	Gate/offentlig	1
Vakt/perimeter sikring	Ytre kontrollert	2
Sluse	Indre kontrollert	3
Låst dør	Beskyttet	4
Låst dør	Sperret	5

