

UTVENDIGE:

V01			
9x12M		Antall:	3 stk.
		Bredde:	890mm
		Høyde:	1190mm
		Lydklasse:	-
		Brannklasse:	-
		Glass:	3 lags isolerglass
		Varmeisolasjon:	U-verdi > 1,2
		Solavskjerming:	Ja
		Utforingsbredde:	-
		Vrider/Håndtak:	2 vanlig, 1 stk -> rømningsvindu
		Lås:	-
		Hengsler:	Sidehengslet, utadslående
		Glasslister:	-
		Barnesikring:	Ja
		Foringer:	-
Vindusnummer	101 -C, 102 -B, 104 -B		
Antall pr. etasje:	Et. 1:3		
Merknader:	1 stk -> rømningsvindu (102-B)		

V02			
9x18M		Antall:	2 stk.
		Bredde:	890mm
		Høyde:	1790mm
		Lydklasse:	-
		Brannklasse:	-
		Glass:	3 lags isolerglass, sikkerhetsglass
		Varmeisolasjon:	U-verdi > 1,2
		Solavskjerming:	Ja
		Utforingsbredde:	-
		Vrider/Håndtak:	-
		Lås:	-
		Hengsler:	-
		Glasslister:	-
		Barnesikring:	-
		Foringer:	-
Vindusnummer	101 -B,102 -A		
Antall pr. etasje:	Et. 1:2		
Merknader:	-		

V03			
10x24M		Antall:	1 stk.
		Bredde:	1000mm
		Høyde:	2390mm
		Lydklasse:	-
		Brannklasse:	-
		Glass:	3 lags isolerglass, sikkerhetsglass
		Varmeisolasjon:	U-verdi > 1,2
		Solavskjerming:	Ja
		Utforingsbredde:	-
		Vrider/Håndtak:	-
		Lås:	-
		Hengsler:	-
		Glasslister:	-
		Barnesikring:	-
		Foringer:	-
Vindusnummer	104 -D		
Antall pr. etasje:	Et. 1:1		
Merknader:	-		

INNVEINDIGE:

IV01			
9x12M		Antall:	1 stk.
		Bredde:	890mm
		Høyde:	1190mm
		Lydklasse:	24 dB
		Brannklasse:	-
		Glass:	-
		Varmeisolasjon:	-
		Solavskjerming:	Nei
		Utforingsbredde:	-
		Vrider/Håndtak:	-
		Lås:	-
		Hengsler:	-
		Glasslister:	-
		Barnesikring:	-
		Foringer:	-
Vindusnummer	101 -D		
Antall pr. etasje:	Et. 1:1		
Merknader:	Innvendig vindu fra tilbygg inn i bolig		

REV.	DATO	REVISJONEN GJELDER	SIGN.	KONTR.
		OPPDR. NR.	TEGN. NR.	REV
		2047	A 410	
LOKALISERINGSSKISSE				
TEGNINGSType			DATO	
SKISSE				
FORPROSJEKT				
SØKNAD				
TILBUDTEGNING			10.12.2020	
ARBEIDSTEGNING				
SOM BYGGET				
Denne tegningen er beskyttet ved lov om opphavsrett og må ikke kopieres eller benyttes uten samtykke				
A - ARK		Bjørnstad Prosjektering AS BJØRNSTAD PROSJEKTERING AS PB. 1361-2405 ELVERUM-T 62435400		
B - RIB				
R - RIBR				
E - RIE				
V - RIV				
Veslekila Bofelleskap Grue Kommune				
Bygning Gnr: 22 Bnr: 135 Tilbudstegning VINDUSSKJEMA				
FILNAVN: 2047 A5				
MÅL: 1:50		OPPDR. NR.		
DATO:10.12.2020		TEGN. NR.		
SIGN. MM		REV		
KONTR. JB		2047 A 410		