Hallås
RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTROTEKNIKK

Grue Kommune - Veslekila				Romliste for elektrotekniske anlegg															15.12.2020
																			KOMMENTARER
	ROMNUMMER		ROMAREAL m2	STIKK DOBBEL 16A	STIKK DOBBEL 16A I VEGGKANAL	TILFØRSEL TIL VENTILASJONSANLEGG	LYSBRYTER	LYSDIMMER	BEVEGELSESDETEKTOR	LAVTBYGGENDE VARMEKABEL	PANELOVN MED TERMOSTAT	ROMTERMOSTAT	VEGGKANAL PLAST	DATAUTTAK DOBBEL RJ45 I VEGGKANAL	DATAUTTAK DOBBEL RJ45	GULVBOKS MED 1 STK DOBBEL RJ45 2 STK DOBBEL STIKK OG HDMI KONTAKT	HDMI KONTAKT	UTELYS	
		FUNKSJON	**m2**																
		1. ETASJE																	
	101	Vaktrom	12,1	3	8				x	x		1	x	2					
	102	Kontor	7,4	2	4				x	x		1	x	1					
	103	Gang	5,2	3					x	x		1			1				Dobbel datauttak til skriver
	104	Møterom	16,6	2	5			x	x	x		1	x			1	1		HDMI mellom gulvboks og TV skjerm, legges i gulv.
	201	Teknisk rom på loft	13,8	1		1	x				x								
		Utvendig																x	