

[illegible]

	eksist	nedlagt	ny
munnal Vannledning	— × — × —	—	—
munnal spillvann	— — — — —	— × — × —	— • —
munnal overvannsled.	— — — — —	— — — — —	— — — — —
munnal SP pumpeled.	— — — — —	× — × — ×	— — — — —
annen entreprise	— — — — —	— — — — —	— — — — —
SP annen entreprise	— — — — —	— • — • —	— — — — —
AV annen entreprise	— — — — —	— — — — —	— — — — —
ertidig SP	— — — — —	— — — — —	— • — • —
ertidig pumpeledning	— — — — —	— — — — —	— — — — —
munnal overløpsledning	— — — — —	— — — — —	— • — • —
munnal AF	— — — — —	— — — — —	— — — — —
nkum	○	○	●
kum	○	○	●
kum	○	○	●
nnhydrant	●	✗	●
dfangskum, rist/kuppelrist	⊞ ⊞	⊞ ⊞	⊞ ⊞
kabel	—	—	—
kabel høyspent	—	—	—
el/fiber kabel	—	—	—
domsgrense	—	—	—
reprisegrense	—	—	—
ertidig renseanlegg	—	—	—

1 Annen entreprise

No-Dig metode Saksvik: Styrkt boring	
Inntaksgrop: Ikke behov. Boring fra bakkenivå	
Mottaksgrop: Ikke behov.	
Varerør: Ikke behov. (Kontrollør om det er krav fra BaneNord)	
Avstand mellom ledninger under jernbanelinja, 6-8 meter	
Overdekking: Minst 4-5 meter	

[illegible]

1	Prekvalifisering	22.01.21	MM	OF
	Telest:	Rev dato:	Tegn:	Kontr:

Saksvik Renseanlegg	Gnr / Bnr
-	

Oppdragsgiver
Malvik kommune

Oppdragstaker
asplan viak

Prosjektfase			
Metallprosjekt			
Startdato	Oppdragsnr	Koordinatsystem	Heydereferanse
06.06.2020	612657-47	Euref89 Utm32NN2000	
Godkjent av	Kontrollert av	Målestokk	Format
M	OF	1:1000	A1

engdeprofil VA
fase 1 utløpsledning

D 20 102
 Type Egt. Løpenr.