

Ny nettstasjon:
- Mål NS: 4,5 x 2,3 meter
- Mål fundament: 5,0 x 3,0 meter
- Det må være 1meter fri passasje rundt heile nettstasjonen.


Plassering av NS må avklares med Bergen Kommune/Skanska

Grøft 1: 1,3meter
- 5 stk. 160mm SN8 trekkerør
- 50mm2 CU jording

Det legges 5stk. 160mm SN8 trekkerør, det eine røret er tiltenkt 3x40mm DL-rør

Grøft 2 i fra NS ned til Hesthaugvegen blir etablert i forbindelse med etableringen av bilveg.

Grøft 2: 1,3meter
- 5 stk. 160mm SN8 trekkerør
- 50mm2 CU jording

| | | | | |
|--|------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rev. | Dato | Sign. | Revisjonens art. | |
| 318565 - 22kV ringforbindelse Åsane senter Traseplan Del 2 | | | Saksbehandler Eirik Mjelde | |
| | | | Tegner Eirik Mjelde | |
| | | | Dato 03.03.2020 | |
| | | | Målestokk 1:500 (A3) | |
|  Kokstadvegen 37, Pb. 7050, 5020 Bergen, Telefon 55127000 | | Tegningsnr. | | Revisjon |
| | | Prosjekt nr. <nr> | Del <ant> | Type <nr> |