

ÅMK-21-01 VEDLIKEHOLD OSEN GML KIRKE – KRAVSPESIFIKASJON

Alt arbeid som utføres på kirkene skal være i henhold til retningslinjer og pålegg fra biskop og riksantikvar. For en del av arbeidet er det nødvendig med dialog med disse i forkant og underveis i arbeidet som skal utføres.

Det skal i tilbudet legges ved arbeidsbeskrivelser for alt arbeidet som skal gjennomføres.

1. Osen gamle kirke

- 1.1 Utskifting av ødelagt utvendig bordkledning på tårn og skip. Bordkledning som kan beholdes skal ikke skiftes ut, ut fra hensynet til kulturminnevern. Ny bordkledning skal så langt det er mulig ha samme dimensjoner som gammel kledning.
 - a. Det skal være et fokus på bevaring av mest mulig gammel kledning. Det er derfor viktig med dialog med fellesråd og riksantikvar underveis i demonteringen slik at en utfører arbeidet med fokus på bevaring av gammel kledning og kun skifter det som er nødvendig.
- 1.2 Male hele kirka utvendig med linoljemaling. Det er tidligere påført maling av feil type, denne må skrapes av på bordkledning som beholdes.
- 1.3 Skrape og male rundt vinduer.
- 1.4 Montere takrenner. Takrenner skal leveres i utførelse av tre, tilvirket i fulle lengder av en stukk og kan ikke være impregnert. Disse skal tjærebres.
- 1.5 Tjærebre taket.

Alle arbeider utføres så likt det opprinnelige som mulig.

2. Kirkegård

- 2.1 Tjærebreing av «kirkeplanken»/gjerde rundt kirkegårdens øvre del. Kirkeplanken er et tett gjerde som er 200 m langt og ca 110 cm høyt, med en 40 cm bred skråplate på toppen.