

Prosjekt: Vikevåg

Side 00-1

Kapittel: 00 GENERELL DEL

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
00	GENERELL DEL INNLEDNING A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger kommune skal etablere fortau langs Vikevågveien på Rennesøy. Et lite strekk av kjøreveien skal asfalteres på ny da det er behov for breddeutvidelse. Resten av dagens kjørevei skal ivaretas under anleggsperioden da denne ikke skal opparbeides på ny. Langs strekket skal det etableres tre lange natursteinsmurer for å ta opp høydeforskjeller. Lyse skal ha ny høyspent og ny gatelyskabel langs hele prosjektet. A3.1 ARBEIDETS ART OG OMFANG Hovedmengder: - 1125 m2 nytt fortau - 197 m mur Geotekniske forhold: Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området. Naboforhold: Det er inngått avtaler med berørte grunneiere A3.2 OM MENGDEOPPSETTET Mengdeoppsettet er utarbeidet av Dimensjon Rådgivning AS (nå Sweco) med overføring til NS3420 av Stavanger kommune v/Mari Skogerbø				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 00 GENERELL DEL:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 GENERELL DEL	00-1
------------------------------	-------------