

GENERELT
- Geoteknisk rapport skal legges til grunn for alle arbeider

1) Kun rørvegg mot SB bores 1,0 m ned til fjell. Innboring til resten av rørveggene er 0,5 m.

3) Montering av putebjelker og stag, inkludert forspenning av stag.

5) Eventuelt montering av putebjelker og stagnivå 2, inkludert forspenning av stag.

7) Pukkfylling under fundament/gulv plan 0.2. Lagvis Normal komprimering iht NS 3458 (Ref. 7).

9) Tilbakefylling (pukk/kult) rundt plan 0.2. Lagvis Normal komprimering iht NS 3458.

11) Tilbakefylling (pukk/kult) rundt plan 0.1. Det tilbakefylles til stagnivå (underkant putebjelke), massene komprimeres lagvis iht Normal komprimering iht NS 3458. Stag slakkes, puter fjernes og det fylles videre (og komprimeres).

og stål kvalitet S355 som støpes ut med betong. Stedvis støpes det inn stål bjelke HEB 160 for å øke stivheten.

- Putehjørner kan sveises sammen med kapasitet tilsvarende et eteg (655 kN dim bruddlast) som alternativ til dobbelteg i

STAG
- Midlertidige stag. Type bestemmes av entreprenør. Doble

0,60 m).

GRAVE OG SPRENGNINGSARBEIDER

- Graveskråninger skal etableres med helning 1:1.5
- Fjellskjæringer og graveskråninger skal sikres iht. geoteknisk rapport.

- Min 0,5 m undersprengning under kultnivå
- Entreprenør skal fortøpene vurdere stabilitet av utgravde skråninger, ev. vha. geotekniker. Entreprenør skal utføre og er ansvarlig for alle arbeider som er nødvendig for å sikre stabiliteten.
- Henvise til geoteknisk datarapport for fjellnivå.

-Toleranser taktsikk
Plassering i horisontalplanet: +/- 50 mm
Helningsavvik: 3 %
Retningsavvik: Maks 0,3 % vinkelendring over 2 m
rørlengde.

-Toleranser generelt
Plassering i horisontalplanet: +/- 50 mm
Helningsavvik: 2 %
Retningsavvik: Maks 0,2 % vinkelendring over 2 m
rørlengde.

- Støyskjerming må være etablert før arbeider kan starte.
- Nivå for stag er som antatt, men må justeres ut fra faktisk fundamentsnivå for GHB når dette kommer frem underveis i utgravningen.

- JLV: Jonas Lies vei
- SB: Sentralblokken

3	13.01.2021	Egenkontroll	FK
2	11.01.2021	Sidemannskontroll	NO
1	06.10.2020	Revidert forprosjekt	AK

OPPDAG FOR: Helse Bergen

	KONSTR.	FR
TEGNING:	KONTR.:	AK

			DATO:	08.01.21
	BRAND	TECHN		RELAND



1804438

025-01-B-220-10-01

3