

Ansvarsfordeling for RIGG og DRIFT for grunnarbeider:

	Entreprenør	Byggherre
Belysning:	Ved behov må entreprenør tilrettelegge for egen belysning. Det er ikke egen prisbærende post i beskrivelse for dette. Eventuell kostnad for dette må inkluderes i post for drift av egne arbeider.	
Elkraftforsyning:	Videre forlengninger i byggegrupp er entreprenørs eget ansvar. Det er ikke egen prisbærende post i beskrivelse for dette. Dette må inkluderes i post for drift av egne arbeider.	Byggherre er ansvarlig for elkraftforsyning fram til byggegjerde. Byggestrøm er 230V.
Sikring inn og uttransport kjøretøy:	Når kjøretøy skal kjøre inn og ut av anleggsplass må det være sikkerhetspersonell involvert som sørger for dirigering av trafikk, og åpning og lukking av gjerde/port. De skal også være ansvarlig for at uvedkommende ikke kommer inn i periode gjerde/port er åpen. Alle involverte personer i prosjekt må ha gjennomgått PSI (Personlig Sikkerhets Kurs). Det er ikke egen prisbærende post i beskrivelse for dette. Dette må inkluderes i post for drift av egne arbeider.	Byggherre er ansvarlig for etablering av system for sikring av inn og uttransport av kjøretøy.
Sikring inn og uttransport personell:	Arbeid skal utføres iht. SHA-plan i prosjektet. Dette gjelder både intern tilgangskontroll, mannskapslister, kortlesere for byggeplass og drift av byggeplass. Det vil bli etablert rondellinngang til byggeplass, som entreprenør plikter å bruke. Det er en egen prisbærende post for administrasjon av bygge eller anleggsplassen for eget kontraktsarbeid. Det er også en	Byggherre er ansvarlig for etablering av system for sikring av inn og uttransport av personell.

	egen post for planlegging av egne kontraktsarbeider, samt drift for egne kontraktsarbeider. Pris for dette arbeidet inkluderes i disse postene.	
Avfallshåndtering:	Egne restprodukter må entreprenør selv håndtere for sine egne arbeider. Det er ikke egen prisbærende post i beskrivelse for dette. Eventuell kostnad for dette må inkluderes i post for drift av egne arbeider	
Byggeplassgjerd:	Lokal flytting og tilpasning til byggeprosjektet er entreprenørs ansvar. Det ligger inne en egen prisbærende post for drift av byggeplassgjerd hvor entreprenør priser dette arbeidet.	Byggherre kjøper inn byggeplassgjerdet til prosjektet.
Begrenset arbeidstid	Det ligger inne en egen post for ekstra kostnader i forbindelse med at arbeid kun kan utføres fra klokkeslett 1500 til 2200 på hverdager for å hensynta nærliggende poliklinikker.	
Akustiske tiltak	Det ligger inne en egen opsjonspost for bruk av akustisk duk rundt borerigg og generator under arbeidets gang. Tanken er å prøvedrifte med denne akustiske duken for å se hvor støydempende tiltaket faktisk viser seg å være. Dette kan åpne opp for en også kan arbeid noe på dagtid.	Byggherre sørger for at det er gjort akustiske tiltak både på anleggsgjerd og på omkringliggende bygg slik at arbeidet kan utføres iht. gjeldende lover og regler.
Brakkerigg:	Brakkerigg som dekker eget behov for toalett, møte, skifte og spisefasiliteter. Det er egne prisbærende postere i beskrivelsen for opprigging, drift og nedrigging av brakkerigg.	Byggherre er ansvarlig for tilkobling til strøm, vann og avløp for selve brakkerigg.