

Orientering

Kontrakten omfatter arbeider for Nordland Fylkeskommune på fv7410 på Helgeland.

Alle kostnader vedrørende forhold beskrevet i D1.3 Spesiell beskrivelse skal innkalkuleres inn i masse og enhetspriser.

Det oppfordres til produksjon av LTA.

Samhandling:

Viser til nærmere beskrivelse av møtestruktur og deltakelse i samhandlingsprosessen i kap. C2 pkt. 11, 12 og kap. C3 pkt. 1. Alle forberedelser og andre kostnader forbundet med samhandlingsmøtene skal være inkludert i enhetsprisene

Første dato oppstart

13.09.2021

Merknad

Kan bli mulighet til å starte før med enkelte deler av arbeidet. Klimatiske forhold kan endre datoer for oppstart og avslutning.

Siste dato for ferdig utført arbeid

29.10.2021

Forbehold om punkt som kan utgå

Ingen

Materialer

Med tilbudet skal det følge oppdatert dokumentasjon for tilslagsmaterialenes kvalitet, herunder flislighetsindeks. Los Angeles-verdi, mølleverdi og knusningsgrad iht. kravspesifikasjoner i håndbok N200. Mineralogiske og petrografiske egenskaper skal også dokumenteres.

Krav til Agb som for ADT 1501-3000. Det skal benyttes bitumen 160/220.

Krav til Ag: I hht. håndbok N200 og Rapport 670. Det skal benyttes bitumen 160/220.

Krav dypstabilisering/ Anriking: Det skal benyttes skumbitumen 330/430- T > 160 grader i skummingsøyeblikket.

Det skal tilsettes aktivt vedheftingsmiddel til all asfaltproduksjon. Det åpnes for bruk av andre vedheftingsmidler dersom entreprenøren 3 uker før produksjonsstart kan legge frem dokumentasjon på at vedheften er minst like god som ved bruk av amin (N200 kap. 650.2 og Rapport 670 kap 3.2.1). Innhold av bindemiddel skal ved anbudsregning være i henhold til Rapport 670.

Steinmaterialer: Etter at kontrakt er inngått foretar byggherren korreksjoner etter følgende regler dersom steinmaterialenes samlede densitet overstiger 2,90 t/m³.

1. Forbruket økes slik at tykkelsen tilsvarende den teoretiske tykkelsen beregnet for en sammensatt densitet for steinmaterialene lik 2,90 t/m³

2. Tonnprisen på utlagt asfalt (både "ordinær og ekstra masse" for å øke tykkelsen) reduseres slik at prisen per volumenheter blir som for tilslag med samlet densitet 2,90 t/m³. Nevnte prisreduksjon gjelder også transport.

Det vil si at entreprenøren får betalt for "ekstra masse" som er nødvendig iht. pkt. 1, men at tonnprisen for både "ordinær og ekstra masse" reduseres iht. regler i pkt. 2. Korreksjonen gjelder alle lag. Dersom samlet densitet for tilslagsmaterialene er mindre enn 2,90 t/m³ skal det ikke beregnes korreksjoner, verken for pris eller lagtykkelser.

Det skal tilsettes min 0,8% aktivt vedheftingsmiddel ved fresing/anriking og dypstabilisering. Dette skal dokumenteres med leveranseseddel av vedheftingsmiddel. Tilførte steinmaterialer som ikke holder kvalitetskravene vil bli avist og entreprenøren må i så tilfelle framskaffe nytt, godkjent materiale.

Krav til transport

Biltransport:

Alle typer varme asfaltmasser skal transporteres på bil og henger med isolerte trau. Med isolerte trau menes doble vegger i bunn og sider fylt med minimum 4 cm isolerende materiale. Både bil og henger skal ha heldekkende tett kapell med dobbel eller isolerende duk.

Minst 70% av alle dieseldrevne kjøretøy som har definert miljøklasse som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis EURO 6. Kjøretøy som ikke oppfyller EURO 6 krav, skal minimum tilfredsstille EURO 5. Ved brudd på disse krav kan Byggherre stoppe transport.

Båttransport:

Lasting/lossing av båt skal skje på en måte som gir minst mulig temperaturfall og separasjon av massene. For båtføring vises det til informasjonsfolder om båtføring av asfalt utgitt av Statens vegvesen (etatsprogrammet Varige veger) og instruks for båtføring fra NFK(VTI). Båtfører, maskinfører / mannskap skal etterleve og være kjent med instruks fra NFK. Blir tilgjengelig til oppstartsmøtet.

Ved Båtføring skal det brukes fiberduk minimum klasse 4. Thermo duk bør brukes ved temperaturer under 10 grader.

Ved båtføring av varm asfaltmasse, skal byggherre eller dens representant ha adgang til å utføre kontroll og temperaturmålinger før, under, ombord i båt, og etter båtføringen.

<http://www.vegvesen.no/_attachment/801107/binary/1018439?fast_title=Folder+-+B%C3%A5ttransport+av+asfalt.pdf>

Ved brudd på disse krav kan Byggherre stoppe transport.

Kontroll

All kontroll utføres i henhold til Statens vegvesen, teknologirapport nr. 2505 «Reseptorienterte asfaltkontrakter - Kontroll og dokumentasjon av utførelser» (TR2505) og Statens vegvesen, rapport nr. 670 «Retningslinjer asfalt 2019» (Rapport 670).

Eventuelle buttskjøter skal ha en utstrekning i vegens lengderetning (i meter) tilsvarende planlagt dekketykkelse i kg/m² dividert på 10. Generelle krav til buttskjøter, se kap. D1.2.4.12

-Skal kontrolleres av byggherre før dekke legges.

Krav til utstyr

Det stilles krav til bruk av gummihjulsval på all oppretting før legging av slitelag.

Alle enheter skal ha totalvekter og aksellaster som gjør det mulig å gi dispensasjon innenfor gjeldende regelverk.

Trommelbredde på fres for plan-/traufresing skal være minimum 1,8 meter.

Fresing inntil kantstein, kummer og andre installasjoner utføres med fres tilpasset formålet.

Ved legging av slitelag (>70 kg/m²) skal det brukes klemhjul i 45° vinkel i midtskjøt.

Kantutlegger skal være utstyrt med vibroplate og feiebørste.

For fresing/anriking og dypstabilisering: Anriking-/stabiliseringsfres skal ha påmontert automatisk doseringsutstyr for tilsetning av bitumen. Bindemiddelet skal tilsettes slik at det er jevnt fordelt i massen. Dersom bindemiddelet blir ujevnt fordelt på en slik måte at det medfører deformasjoner, oppkomme av bindemiddel i slitelaget, krakelering eller andre dekkeskader, skal bærelagsmassen skiftes ut. Nye masser skal ha en kvalitet godkjent for formålet

Dokumentasjon og oppmåling

Det vises til Statens vegvesen, teknologirapport nr. 2505 «Reseptbaserte asfaltkontrakter - Kontroll og dokumentasjon av utførelser» (TR2505). Bredde skal måles minst hver 50. meter og måleresultater med tilhørende kilometrering skal følge leggerapporter.

Krav til teknisk dokumentasjon: C2 17.4.2 med tilhørende tabell 1.

Det vil bli benyttet eRoom for dokumentasjonshåndtering.

Utførelse

-Anriking/dypstabilisering:

Ved anriking skal det tilsettes 4,5 l/m² bitumen. Anrikingsdybde: 10 cm. Ved anriking av tilførte fresamasser kan tilsetningen reduseres til 2,5 l/m² bitumen. Anriking skal utføres etter samme arbeidsprosesser som for dypstabilisering (se kap. D1 Beskrivelse pkt. 2.4 Utførelse).

Ved dypstabilisering skal det tilsettes 8 l/m² bitumen. Stabiliseringsdybde: 20 cm. Tidsspenn mellom anriking/stabilisering og legging av dekke (kap. D1 Beskrivelse pkt. 2.4.13 Anriking og dypstabilisering) endres til 5 dager

-Trau- og planfresing:

Definisjon traufresing: Metoden brukes der kun deler av vegbredden skal freses. Det etableres en eller to langsgående kanter. Fresedybden skal tilpasses tykkelsen på det beskrevne slitelaget, slik at total høyde blir den samme som før tiltaket.

-Definisjon planfresing:

Metoden brukes hvor det er bestemt at det skal freses i vegens fulle bredde. Gjennomsnittlig fresedybde er oppgitt i konkurransegrunnlaget og tar utgangspunkt i ryggen mellom sporene. Fresedybden lokalt kan variere og det er ikke nødvendig å frese dypere enn den stedvis aktuelle spordybden. Tverrfallet på vegen skal ikke være mindre gunstig enn før fresing.

-Alle kostnader for feiing og rengjøring i forbindelse med trau-/planfresing skal være inkludert i enhetsprisen for fresingen.

-Traufreste areal i tunneler og rundkjøringer skal reasfalteres på samme skift som de freses og være klargjort innen trafikken settes på. På bruer skal slitelaget legges senest 2 døgn etter fresing. Dersom det ikke reasfalteres samme døgn skal det legges kile mot eksisterende dekke. Øvrige jobber med traufresing skal være dekkelagt senest 3 døgn etter fresing.

-Alle punkt med fresing skal ha buttskjøt.

-På strekninger som er oppsatt med trau-/planfresing, skal kummer/sluk fortløpende heves og justeres opp i frest dekke med varme masser, senest 1 dag etter at det er frest. Prosessen gjentas når slitelaget legges. Hvis høyden mellom topp asfalt og justeringsring overstiger 10 cm, skal det benyttes nye justeringsringer på 5 cm og/eller 10 cm. Justering inngår i pris fra entreprenør.

Der hvor det er kummer og sluker som eies av andre enn byggherre, kan entreprenør fakturere kostnader for justeringer direkte til eier. Dette må forhåndsvarsles til eier av kummer og sluker.

Alle eksisterende innretninger (fartshumper o.l.) skal være intakt etter at tiltaket er gjennomført

-Alle tversgående asfaltkanter som blir liggende skal kiles ut med egnet materiale slik at trafikken kan holde skiltet fart uten at skader oppstår. Langsgående asfaltkanter skal behandles på samme måte der det er kryssende trafikk. For alle endeskjøter skal det spleises ut slik at skarpe kanter ikke forekommer under midlertidig trafikkavvikling. Utkilingen skal utføres ved at det legges presenning og asfaltmasse i alle tversskjøter. Lengden på utkilingen skal være minst 0,5 meter. Utkiling skal skje før det tillates trafikk på skjøten. Entreprenøren har ansvar for kontroll og oppfølging av den midlertidige utkilingen frem til dekkelegging.

Øvrige dekkearbeider:

-Ved legging av slitelag (>70 kg/m²) skal det brukes klemhjul i 45° vinkel i midtskjøt.

-Det skal ikke legges skråkant der det er beskrevet kantfylling/justering av skulder på parsellen. Der kantfylling er beskrevet skal dette utføres innen 5 virkedager etter legging av asfaltdekket. Kantmasser skal komprimeres under eller umiddelbart etter legging. Det skal også kantfylles ved autovern, rasteplasser og utkjøringer osv., dette tilpasses stedlige forhold i samråd med byggherre. Alle kostnader i forbindelse med arbeidsvarsling/skilting ved utførelse av kantfylling, skal være inkludert i enhetsprisen for kantfylling. Masser til kantfylling er beskrevet i D1.3 Strekningsliste og mengdefortegnelse. Det skal kun brukes knust fjell 0-11 mm. Annet skal i forkant avtales med BL.

-Alle langs- og tversgående skjøter skal klebes, og de skal være rengjort før klebing. Klebing skal utføres slik at den er heldekkende i hele snittflaten.

-Entreprenøren har ansvaret for klebing og vedheft til underlaget. Ved dokumentert manglende vedheft (iht. Rapport 670 kap. 9.7.1) er sanksjon fjerning av lag med manglende vedheft, og legging av nytt iht. beskrivelse. Byggherre vil gjennomføre kontroll av vedheft i løpet av garantiperioden. Slitelaget skal tilpasses eksisterende vegbredde og skal ikke legges bredere enn eksisterende dekkebredde uten at dette er spesifisert.

-Entreprenør er ansvarlig for rengjøring av kummer og sluker som er tilgriset i forbindelse med asfaltarbeidene. Rengjøring skal skje snarest og ikke senere enn 5 dager etter utførelse.

·På alle punkt er entreprenøren ansvarlig for at rengjøring av vegbane er utført før asfaltering. Det skal brukes feiebil med spyling og oppsug for rengjøring. Denne operasjonen skal være inkludert i masseprisen for punktet.

·Ved dekkelekking er justering av kummer inkludert i masseprisen for punktet.

Der hvor det er kummer og sluker som eies av andre enn byggherre, kan entreprenør fakturere kostnader for justeringer direkte til eier. Dette må forhåndsvarsles til eier av kummer og sluker.

·Ved legging av slitelag: Soner med tillatt hastighet 80 km/t eller mer skal buttskjøt utføres som beskrevet i kap. D.1 pkt. 2.4.12 Buttskjøter. I soner med tillatt hastighet 70 km/t eller mindre kan lengden på buttskjøten halveres.

·Ved "blødning" skal dekket avstrøs når dekkets midlere temperatur er mellom 60°C og 70°C.

Avstrøingsmasser (i fraksjonen 2/4) skal være sverte masse. Avstrøingsmasser skal være på stedet før oppstart.

·Ved legging av SKA og Ab-masser skal vals ha påmontert strøkkasse.

·Alle eksisterende innretninger (fartshumper o.l.) skal være intakt og funksjonell etter at tiltaket er gjennomført.

·Klebingen skal være brutt før legging av dekke. Ellers henvises det til D1 pkt 2.4.9 utførelse

- Alle disse operasjoner skal være inkludert i masseprisen for punktet.

For etablering for nye fartsdempere blir det bruk tonnpris på gjeldende pkt.

Arbeidsvarsling

Entreprenøren skal selv sørge for å utarbeide varslingsplan, samt få denne godkjent av skiltmyndigheten. Dette gjelder alt av kontraktsarbeid som skal utføres (også rengjøring, kantlegging etc.).

Entreprenøren skal beskrive et system som ivaretar problematikken med tilstøtende veger og trafikkavvikling forbi arbeidsstedene. Trafikkavvikling skal skje med ledebil og trafikkvakter. Kostnadene med trafikkavvikling skal inkluderes i enhetsprisene.

Dersom entreprenøren ønsker å utvide arbeidsområdet utover krav i håndbok N301 Arbeid på og ved veg, må det søkes om fravik.

Søknadsprosessen vedrørende fravik er beskrevet her:

<<http://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Handboker/om-handbokene/vegnormalene/fravik>>.

Det må utføres en risikovurdering som vedlegges som en del av begrunnelsen for søknaden om fravik. Arbeidsvarslingsplaner skal være godkjent skiltmyndigheter og kopi levert byggherre i god tid før oppstart på punktet. (min. 14 dager) (ref. kap. C2 pkt. 27.9 Arbeidsvarsling).

Varsling i media (lokale aviser) er entrep. sitt ansvar.

Ved manuell dirigering uten ledebil skal minst en dirigent være ved utleggerstedet.

Prosessen for fresing omfatter også vedlikehold av arbeidsvarsling som skal stå oppe til asfaltering er utført. Vedlikehold av arbeidsvarsling skal være innkalkulert i enhetsprisene.

Melding til vegtrafikksentralen (VTS) og byggeleder:

Før arbeid starter på hvert enkelt kontraktspunkt, og ved slutt, skal entreprenøren gi skriftlig melding til VTS og byggeleder. Standard skjema skal benyttes.

Arbeidstid

Med arbeidstid menes tiden fra man kan begynne å skilte/sperre vegen, og til vegen skal være åpnet for fri ferdsel.

Arbeid i ferie og på lørdag/søndag skal avtales med byggherren i samhandlingsperioden.

Ved eventuelt nattarbeid skal arbeidene starte tidligst kl. 21:00 og avsluttes slik at vegen er åpen for fri ferdsel kl. 0600. Annet må avklares med byggherren.

Andre vilkår

I avkjørsler aksepteres det en kant inntil 15 mm og i kryss inntil 5 mm. Kryss og avkjørsler skal spleises ut fortløpende og skal være klebet i forkant. Eventuell håndlegging i forbindelse med utsplesing skal være inkludert i enhetspriser.

Formerking som beskrevet i kap. D1 pkt. 2.4.25 Formerking, skal være utført før arbeidsvarsling fjernes fra den aktuelle parsellen.

Ved arbeid i nærhet av høyspentkabler skal entreprenøren avklare med kabeleier før arbeidene starter. Kontakten med kabeleier skal opprettes så tidlig som mulig. Byggherre skal ha kopi av korrespondanse. Kostnader ved all heving/senkning av kummer/sluk kan faktureres direkte til kum-/slukeier. Dette bør forhåndsvarsles til eier av kummer og sluker før arbeidet igangsettes.

Kantfylling, opprydding og fjerning av asfaltrester skal være utført før fakturering av punkt.

Før oppstart på vei skal første vernerunde være gjennomført og dokumentert.

All rengjøring skal være inkludert i enhetspris. Dette innbefatter bil med kost, spyl og oppsug.

Kantfyll tas når nytt rekkverk er ferdig montert.

I D1.4 strekningsliste står det under pkt. 2 «65 kg/m² bærelag Fk 4/22 og Fk 0/22». Dette fordi hele strekninga er lagt inn i metring. På de pkt. som skal dypstabiliseres (beskrevet i tabell 1 i D1.3) skal det tilføres 150 kg/m² Fk 4/22 eller Fk 0/22. Den totale mengden bærelag beskrevet i D1.4 pkt. 2 på 8920 tonn (4460 tonn + 4460 tonn) stemmer med at det tilføres 150 kg/m² på de beskrevne pkt. i tabell 1 i D1.3.

Tabell 1: Oversikt over hvor det skal gjøres dypstabilisering
Dypstab

Fra hp	Til hp	Fra meter	Til meter	Mengde bærelag
1	1	5	104	150 kg/m ²
1	2	461	1416	150 kg/m ²
2	2	1639	2643	150 kg/m ²
2	2	2975	4265	150 kg/m ²
2	2	4454	6422	150 kg/m ²
2	2	6605	9531	150 kg/m ²
2	2	9669	10234	150 kg/m ²
2	2	10396	10812	150 kg/m ²
2	2	10989	12297	150 kg/m ²
2	2	12354	13643	150 kg/m ²

Tabell 2: Oversikt over hvor det skal legges Ag16 bærelag (dermed ingen dypstabilisering her)

Ag 16 Bærelag

Fra hp	Til hp	Fra meter	Til meter	Lengde
1	1	104	461	357
2	1	1416	1639	223
2	1	2643	2975	332
2	1	4265	4454	189
2	1	6422	6605	183
2	1	9531	9669	138
2	1	10234	10396	162
2	1	10812	10989	177
2	1	12297	12354	57

