



### Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: 10223030-RIBr-RAP-301, som har forrang. Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner. Sjakter som ikke er inntegnet som branncelle skal tettes i dekket. For krav til bæring, se rapport.

Risikoklasse: 6  
Brannklasse: 2

- Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:
- Ledesystem iht. NS 3926
  - Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringsentral
  - Det skal søkes dispensasjon fra § 11-12 (1) b som gjelder krav til automatisk brannsløkkeanlegg i risikoklasse 6.

Underlag fra ARK datert: 28.01.2021

### Nr. Nummererte merknader

001  
002

### Branntekniske symboler

- Branncelle EI60 [B60]
- Røykskille E 30 [F30]
- EI30S Dør: EI<sub>2</sub>30S<sub>a</sub>
- E30CS Dør: E30CS<sub>a</sub>
- EI60S Dør: EI<sub>2</sub>60S<sub>a</sub>
- EI60CS Dør: EI<sub>2</sub>60CS<sub>a</sub>
- EI30 Vindu: EI 30
- Utgang til det fri
- Rømningsretning
- Rømningsvei
- Adkomst brannvesen

00	Brannplan		29.01.2021	CR	ALG	ALG
Rev.	Beskrivelse	Endr./liste	Dato	Tegn.	Konstr.	Godkj.
Forsvarsbygg A003 Kaserne			Original format A3	Fag RIBR		
			Målestokk 1:250			
Branntegning Plan 02 Porsangmoen leir, 9709 Porsangermoen			Fase: Konkurransegrunnlag	Status		
Multiconsult			Dato 29.01.2021	Konstr./Tegnet CR	Kontrollert ALG	Godkjent ALG
www.multiconsult.no			Oppdragsgiver 10223030-03	Tegninger RIBr-TEG-302	Rev.	00