

Beskrivelse/krav til legging av stikkrenne i Bakkevegen
 Gjengitt med tillatelse fra Stricm, etter prosjektering for
 Gausdalsvegen
 Tilpasses studlige forhold.

Structor Lillehammer AS

Prosjekt: Flomsikring Finna

Kapittel: 04 Gausdalsvegen

NS-kode/Spesifikasjon
UM1.211212 UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR AV BETONG Lengde Type avløpsledning: Overvannsledning Materiale: Betong – armert Pakning: Løse pakninger <i>Lokalisering:</i> Gjennom Gausdalsvegen til og med avkjørsel Kornhaugparken <i>Ledningsstrek:</i> - <i>Nominell diameter (DN/ID):</i> DN2000 <i>T-merket (Ja/Nei):</i> - <i>Maksimal tillatt løsmasseoverdekning:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei
ZB5.44A FRESING Areal Dekketype: Agb Dybde: Fra 30 mm til 40 mm <i>Lokalisering:</i> Gausdalsvegen <i>Jevnhet og struktur:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter fresing av buttskjøt/trapping for nytt slitelag og bindlag inn på eksisterende asfaltdekke. Se tegning 02-23.
ZB5.46A FRESING Areal Dekketype: Agb Dybde: Over 50 mm <i>Lokalisering:</i> Gausdalsvegen <i>Jevnhet og struktur:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter fresing av buttskjøt/trapping for nytt bærelag inn på eksisterende. Se tegning 02-100.
FF1.2353 AVRETNING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 30 mm Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm <i>Lokalisering:</i> Gausdalsvegen, gangvegen og parkering <i>Masser i underlaget:</i> Løsmasser <i>Andre krav:</i> Nei

Structor Lillehammer AS

Prosjekt: Flomsikring Finna

Kapittel: 04 Gausdalsvegen

NS-kode/Spesifikasjon

JH2.11190949A

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formål: Veg

Asfalttype: Ag

Nominell steinstørrelse: Valgfri

Lag: Bærelag

Belastning: ADT 3001 – 5000

Tykkelse: 60 mm

Lokalisering: Gausdalsvegen

Bindemiddel: -

Steinkvalitet: -

Andre krav:

- c) Utførelse
2 lag à 60 mm

Se tegning 02-100

FS2.322032122A

UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Forsterkningslag

Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Gausdalsvegen, gangveg og parkering

Underlag: Løsmasser

Tykkelse: Varierer

Andre krav:

- c) Utførelse
Se tegning 02-100.

FS2.324135122A

UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Forkiling

Type masse/sortering: 0/25 - knust asfalt

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Gausdalsvegen, gangveg og parkering

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 0-5 cm

Andre krav:

- c) Utførelse
Se tegning 02-100.

Structor Lillehammer AS

Prosjekt: Flomsikring Finna

Kapittel: 04 Gausdalsvegen

NS-kode/Spesifikasjon

FS2.323099122A

UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – ANBRAKT VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Bærelag

Type masse/sortering: 0/32

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Gangveg og parkering

Underlag: Løsmasser

Tykkelse: 100 mm

Andre krav:

- c) Utførelse
Se tegning 02-100.

JH2.11125241A

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formål: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstørrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: ÅDT 3001 – 5000

Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Gausdalsvegen

Bindemiddel: -

Steinkvalitet: -

Andre krav:

- c) Utførelse
Se tegning 02-100.

JH2.11125141A

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal

Formål: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstørrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ÅDT 3001 – 5000

Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Gausdalsvegen

Bindemiddel: -

Steinkvalitet: -

Andre krav:

- c) Utførelse
Se tegning 02-100.

