

"X:\n\proppdrag\Trondheim\5207341\BIM\Elektro\Ark\1\N101-N109.dwg - FIVE n - Plottet: 2021-05-07, 13:44:55 - LAYOUT = N103 - XREF = L_205-419_5207341_Veglys_T_IN_ny_Globalconnect_Telia_Telenor_Telenor kabelTV_Siatakraft_Tensio_L_566_5207341_L_546_5207341_L_107-110-112_5207341_L_70-549_5207341_L_21_5207341_546_212_205-419_107-110-112_70-549_21_566"



MAST NR.	MASTE-HØYDE	WATT-STYRKE	KOORDINATER		MERKNADER:
			X	Y	
-UP001	4,5 m	30,4W	7027047.01	567243.892	Iguzzini E039 Twilight 30.4W
-UP002	4,5 m	30,4W	7027047.566	567268.853	Iguzzini E039 Twilight 30.4W
-UP003	4,5 m	30,4W	7027048.054	567291.133	Iguzzini E039 Twilight 30.4W
-UP004	10		7027070.86	567237.15	Armatyr gjenbrukes

Tegnforklaring

- Veglys tilførselskabel
- Eksisterende lavspenn
- Eksisterende høyspent
- Eksisterende tele
- Nytt veglys
- Eksisterende veglys

F04	2021-05-07	Tilbudstegning, endret merknad kabeltype	FrVE n	ToMar	PFS
F03	2021-03-18	Tilbudstegning	FrVE n	ToMar	PFS
D02	2021-02-19	For gjennomsyn i Trondheim kommune	FrVE n	ToMar	PFS
D01	2020-12-11	Forprosjekt	FrVE n	MoLov	PFS
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Trondheim kommune	Målestokk (gjelder A1)
	1:200

Prosjektering Snarvegpakke 7
Detaljprosjekt
Kongsvegen - Reier Søbstdads veg 107

Belysningsplan

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5207341	N103	F04

MERKNAD

- Mastetype UP001-UP003: avtappet parkmast med fotplate
- Fundament UP001-UP003: Pulverlakkert stålfundament, høyde 1000 mm
- Mastetype UP004: ettergivende HE veilysmast
- Fundament UP004: Pulverlakkert HE-fundament høyde 1600 mm
- Kabeltype PFSP 4x16 Cu