

Bilag C – Skiltbeskrivelse (skilt og skiltrør):

**1A: Skiltet skal være ensidig, pulverlakkert. Bunnfarge signalgul med signalrød tekst. Med klammer.**

skiltkategori  
**SKYTE- OG ØVINGSFELT**

## Trekantet fare- og varselskilt

NR	BESKRIVELSE
----	-------------

<b>1A</b>	«Fare skytefelt» merkes med gul varseltrekant. Gule merkebånd kan brukes som supplement i uoversiktlige områder.
-----------	--

### PLASSERING

Langs grense inn til skytefeltet. Man skal kunne se fra skilt til skilt. Maks avstand mellom skilt er 50 meter.

### ANBEFALT STØRRELSE

Alle sidene er 300 mm  
Merkebånd: Bredde 100 mm

### FARGE

Bunnfarge signalgul med signalrød tekst.  
Merkebånd: Signalgul

### KVALITET

Pulverlakkert aluminiumsplate  
– begge i 3 mm. Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet

### MONTERING

Solid og lite synlig montering som passer for denne skilttypen.

### TEKSTUTFORMING

Teksthøyde tilpasset skiltets størrelse.



**FARE  
SKYTEFELT**

Alle sider 300 mm



100 mm

1C: Skiltet skal være ensidig, pulverlakkert. Bunnfarge signalrød med signalgul tekst. Med klammer.

skiltkategori  
SKYTE- OG ØVINGSFELT

## Trekantet fare- og varselskilt

NR	BESKRIVELSE
1C	«Livsfare blindgjengere» merkes med rød varselrekant.
PLASSERING	Langs grense inn til blindgjengerområde. Man skal kunne se fra skilt til skilt. Maks avstand mellom skilt er 50 meter.
ANBEFALT STØRRELSE	Alle sidene er 300 mm
FARGE	Bunnfarge signalrød
KVALITET	Pulverlakkert aluminiumsplate – begge i 3 mm.
MONTERING	Det skal bores to hull (Ø3,5 mm vertikalt, midt på skiltet. Avstand mellom hull ca 160 mm (tilpasses tekst).
TEKSTUTFORMING	Tekst høyde tilpasset skiltets størrelse.

LIVSFARE  
BLINDGJENGERE

UNEXPLODED  
EXPLOSIVE ORDNANCE

Alle sider 300 mm

## 17A: Skiltrør.

### ~~Skiltfeste og skiltrør~~

NR	BESKRIVELSE
----	-------------

<b>17A</b>	Skiltene brukes for å markere skytefeltets yttergrenser. 17A – skiltrør
------------	--

#### PLASSERING

Ved grensene.

#### ANBEFALT STØRRELSE

17A – skiltrør:  
Diameter Ø 60 mm  
Lengde: 3000 mm

#### FARGE OG DEKOR

17A – skiltrør:  
Lakkeres signalrødt og påføres signalgule refleks (B 500 mm)

#### KVALITET

Aluminiumsrør eller egnet materiale.

#### MONTERING

17B – skiltfeste  
Det skal leveres feste som beskrevet med to klaver rundt skiltrør, og fire ferdigborede hull Ø 0,5 mm gjennom skilt og feste. Første hull 50 mm fra toppen av skiltet og 20 mm fra bakkant. Deretter 50 mm mellom hvert hull.

25A

