



Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: 10221076-RIBr-RAP-01-001, som har forrang.

Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner.

Risikoklasse: 6

Brannklasse/bygningsbrannklasse: 2/2

Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:

- Ledesystem iht. NS 3926
- Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringsentral

Underlag motatt: 23.03.2020

Nr.

Nummererte merknader

- Stue kan ikke brukes som sengerom uten bytte av dør og vindu mot uteplass
- Vindu må ha brannmotstand
- Dersom dør ikke byttes må vaskemaskin flyttes
- Det er ikke tilatt med lading av rullestoler i rømningsvei
- Vinduer i innvendig hjørne må ha brannmotstand
- Vegg/dør har høyere motstand enn kravet
- Vindu i innervegg må ha brannmotstand eller blendes - se RAP-01-001
- Rømningsvei må ryddes se RAP-01-001
- Vegg og dør må etableres
- Vegg og tak på lager må kontrolleres - se RAP-01-001
- Dersom dør har brannmotstand EI 60-CS må den ikke byttes. Dør må være lukket.
- Det anbefales at vegg og dør fjernes for letting av sengetransport.
- Krav til tak EI 60 [A 60]
- Minimumskrav til dør E 30-CS
- Krav til tak REI 120-M A2-s1,d0
- Minimumskrav til dør EI 30-S
- Krav til kanal EI 60 [A60]

Branntekniske symboler

- Adkomst brannvesen
- Sekundær adkomst brannvesen
- Utgang til det fri
- Rømningsretning
- Brannvegg REI 120-M A2-s1,d0 [A120]
- Branncelle EI60 [B60]
- Branncelle EI 60 A2-s1,d0 [A60]
- Fluktvei
- EI120CS Dør: EI₂120CS_a
- EI60CS Dør: EI₂60CS_a
- EI60S Dør: EI₂60S_a
- EI30CS Dør: EI₂30CS_a
- EI30S Dør: EI₂30S_a
- E30CS Dør: E30CS_a
- E90 Dør: E90
- EI120 Dør: EI₂120



Brannalarmsentral/-tablå

00	Tilstandsvurdering			30.09.2020	cao	margs	ma	
Rev.	Beskrivelse		Endr./liste	Dato	Tegn.	Kontr.	Godk.	
GJEMNES KOMMUNE GJEMNES SYKEHJEM				Original format	Fag			
				A3	RIBR			
				Målestokk	1:300 – A3			
				Fase:				
				TILSTANDSVURDERING				
Branntegning Plan U1 Gnr./bnr. 30/81				Status				
Multiconsult www.multiconsult.no		Date	30.09.2020	Konstr./Tegnet	CAO	Kontrollert	MARGS	Godkjent
		Oppdragsnr.	1022076	Tegningsnr.	RIBr-TEG-01-0U1	Rev.	MARGS	
						00		