

Prosess S0.09a SHA – Faktaark
 Godkjent dato 18.11.2020
 Eier dokument Thomas Andersen
 Dokumentansvarlig Ingjerd Kjesbu

Dokumentkategori Faktaark
 Siste revisjon 18.11.2020
 Neste revisjonsdato 01.01.2022

SHA KRAV - PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU)



KRAV TIL BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

Trøndelag Fylkeskommune har følgende minimumskrav til daglig bruk av personlig verneutstyr:

VERNEHJELM:

- Alle hjelmer skal være CE-merket i henhold til NS-EN 397 (vernehjelmer for industri)
- Hjelmen skal ha innvendig visir som kan trekkes ned dersom situasjonen tilsier det. (Evt. skal egne vernebriller benyttes)
- Hjelmen skal ikke påføres maling, spray, oppløsningsmidler, kutt, el.
- Utsettes hjelmen for et hardt støt, fall eller andre skader skal den byttes ut.
- Dersom hjelm brukes i kombinasjon med andre typer personlig verneutstyr, for eksempel hørselvern, åndedrettsvern eller øyevern, må utstyret være tilpasset.

Krav fra



Trøndelag
fylkeskommune

- Ingen hjelmer skal være eldre enn 3 år (etter produksjonsdato)
- 4 punkts hakestropp på hjelm, skal benyttes av alle på byggeplass til enhver tid.
- Fargekoder hjelm:
 - **BLÅ** - Byggherrens personell og representanter
 - **GRØNN** - Verneombud
 - **ORANGE** - Besøkende
 - Hovedentreprenør styrer fargekategorier på byggeplass utover TrFK angitt fargekoding

SYNLIGHETSKLÆR

Krav fra



Trøndelag
fylkeskommune

- Alle skal benytte synlighetsklær klasse 2 i alle faser av prosjektet. Dette vil si t-skjorte/ genser eller jakke som har en gul bunnfarge med min 2 striper med refleksbånd. (Orange bunnfarge kan benyttes etter egen godkjenning)
- Besøkende kan tillates å benytte vest synlighetsklasse 2 med glidelås.



- Bukser skal brukes hele tiden. Det er ikke lov å jobbe med bar overkropp eller med shorts / Kilt.
- I perioder hvor utetemperatur er over +21 gr kan type «capri-bukser» benyttes dersom arbeidets art ikke medfører rift- og kuttskader på bein.

VERNESKO

- Vernesko skal ha spikertrampsåle, vernetå og tåbeskytter
- Verneskoen skal være produsert iht. EN ISO 20345

HØRSELVERN

Ifm. støyende arbeider skal hørselsvern benyttes. Støynivåer over 80 dB (A) medfører risiko for hørselsskade. Hørselsvern skal være lett tilgjengelig, og aller helst være montert på hjelmen. Det er et arbeidsgiveransvar og utarbeide instruksjoner for bruk av hørselsvern og følge opp sine arbeidstakere med kontroller.

Krav fra:



- Det er ikke tillatt å benytte øreklokker med innebygget radio

BESKYTTELSESBRILLER

Egne beskyttelsesbriller benyttes ifm. arbeid som kan medføre fare for øyeskader. Eksempler kan være ifm. støpearbeid, vinkelkutter, meisling, bruk av stikksager, etc.

Krav fra:



- Egne vernebriller skal benyttes av alle på byggeplass til enhver tid.

ÅNDEDRETTSVERN

Åndedrettsvern skal benyttes når arbeidene krever dette.

ARBEIDSHANSKER

Kutt, stikk og riftskader er årsaken til mange fraværsskader.

Krav fra:



TrFK krever at hansker som benyttes skal være i henhold til EN 388 (nivå 4543) og kategori 2 for alle arbeidsoperasjoner hvor det er nødvendig (knivbruk, øks, etc.)

Sikkerhetsdatablader skal inneholde opplysninger om hansker skal benyttes for å beskytte seg mot det aktuelle kjemikalie eller ikke. Alle hansker til bruk mot kjemikalier skal være produsert og godkjent iht. til EN 374.

