



Prosess 50.09a SHA – Faktaark
Godkjent dato 18.11.2020
Eier dokument Thomas Andersen
Dokumentansvarlig Ingjerd Kjesbu

Dokumentkategori Faktaark
Siste revisjon 18.11.2020
Neste revisjonsdato 01.01.2022

SHA KRAV - RENT TØRT BYGG – RTB

HVORFOR "RENT TØRT BYGG"?

Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare.

Forurensninger og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inn klimaet i den ferdige bygningen.

Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader.



- Unngå fukt
- Reduser spredning av støv
- Renhold av konstruksjoner før lukking
- Forsegling av åpninger
- Forsvarlig lagring av materialer
- Hyppig renhold
- Benytt svaber/støvsuger og ikke kost

SONEINNDELING – RTB:

Bygget skal deles inn i RTB-soner med soneskilt.

Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød.

1. GRØNN SONE

Råbyggfasen

- ved rehabilitering: frem til ferdig revet, ryddet og rengjort bygg



2. GUL SONE

Tett bygg

- dører og vinduer montert



3. RØD SONE

Tett bygg med ferdige overflater

- gulvbelegg og malte flater
- listing
- systemhimling/fast himling

ALLE SONER =



- Hele byggeperioden





Prosess S0.09a SHA – Faktaark
 Godkjent dato 18.11.2020
 Eier dokument Thomas Andersen
 Dokumentansvarlig Ingjerd Kjesbu

Dokumentkategori Faktaark
 Siste revisjon 18.11.2020
 Neste revisjonsdato 01.01.2022

1. GRØNN SONE - Råbyggfasen



- ✓ Hver enkelt entreprenør skal rydde etter egne arbeider




2. GUL SONE - Tett bygg uten ferdige overflater



- ✓ Horisontale overflater (gulv og vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke
- ✓ Etablering av produksjonsrom
- ✓ Alt støvproduserende verktøy har påmontert avsug
- ✓ Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket
- ✓ Samtlige entreprenører skal rydde og støvsuge etter egne arbeider
- ✓ Renholdsentreprenør rengjør etter avtalt omfang



3. RØD SONE - Tett bygg med ferdige overflater



- ✓ Renholdsentreprenøren rengjør alt og låser eventuelt av området
- ✓ Støvende arbeider er ikke tillatt
- ✗ er man ikke ferdig med støvproduserende arbeider er det **ikke** rød sone
- ✓ Påbudt med sko-overtrekk

