


1 m (1000 mm)



GRØFTESNITT VFI 4



GRØFTESNITT VFI 4 - RV175

SPESIFIKASJONER

Lag A, ledningsfundament

Pukk eller sand, 8 - 16mm, min. 150mm tykt lag. Laget skal være avrettet slik at røret får opplegg i hele lengden. Det skal graves ut for eventuelle muffer.

Lag A1, kabelfundament

Pukk eller sand, 8 - 16mm, min. 100mm tykt lag. Laget skal være avrettet slik at røret får opplegg i hele lengden. Det skal graves ut for eventuelle muffert.

Lag B, sidefylling/Lag C, beskyttelseslag

Pukk eller sand, 8 - 16mm.

Massene fyldes forsigtigt ned i grøften og komprimeres til 95% std. Proctor. Under rørets nedre kvartsirkel håndpakkes massene omhyggelig og komprimeres til 97% std. Proctor. Massene legges lagvis samtidig på begge sider af røret. Omfyldning til min. 300mm over røret.

Lag D, Gjenvylling

Stedlige/tilførte masser med jevn gradering.
Gjennfyllingsmasser må ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret til steinen.
Pakking og fylling må skje forsiktig og lagvis. Massen komprimeres til 95 % std. Proctor.
Arbeidet utføres så snart rørene er besikket og godkjent.

Lag E, Gjenvylling

Veioppbygningsmasser når grøfta er i vei/plass.

