



Videre kartlegging av krav og funksjoner er nødvendig frem mot endelig typeinndeling av himlinger.

Merknader:
Fordeling A-kant, E-kant og bygningsbitling:

Typerom A-kant:

og andre birom.

Sengerom, Behandlingsrom, Arbeidsstasjoner, Kontor,
Stillerom, Meterom, Opphøderom, Pauserom, Annetek

Typen om Hygienehmling:
 lental. Den med renhetskrou som ikke har einshmling

Forberedelse operasjon, Isolat, pre / postop, Intensiv, Desinfeksjon, Sterilsentral, Laboratorium, Traumerom.

Himlingstyper i gruppe 2-rom
 Rommene må gjennomgå mot funksjonskrav for rom og

for endelig afklaring af omfang og type himling.

filmmingler i spesialrom (eksamperis rom, operasjonsrom, billeddiagnostikk, desinfeksjonsrom, teknikkområder i U1, Konf, spesifikasjon i dRofus og eventuelle styrings /

premissdokumenter for det gjeldende område.

Bad i sengerom: Utformes eventuelt som prefabriserte baderomskabiner.

Dusjer og andre valfrie utformes med systemhimling 60x60 A-kant tilpasset bruken.

For psykiatriavdeling:
Konf. dRofus og robusthetsmatrise.

Det er specielt vigtigt med videre koordinering med RIAKO for type himling i de højeste sikkerhedsklasserne i psykiatri

Generelle avklaringer:
Lydkrav på himlinger må avklares mot RIAKU.

Tekniske rom med støy: Himling må koordineres mot RIAK

forhold til behov for lydabsorbsjon

fra heisleverandør.

Utenlands filming (vindrang, terrasse, etc.) er ikke beskrevet
må koordineres mot fasade.

Byggnr.	Etasje	Fag	Fagkode	Type	Lapser	Rev.
1200-0-07-A-250-33-001						3

ek3@node0:

ARK : Arkitema Architects, 52, Oliver Gate 27,
0166 Oslo +47 22 93 44 50

ARK : RATIO Dränribsvett 130.
0277 Oslo +47 41 52 1111

 RHS: Cowthays, Old Reddings Way Ltd.
 7052 Trenchford +47 02094

[illegible]


Rf: CCR1 A/S, Cmo-Molres van 12

7052 Troadheim +47 0094

ARKITEMA ARCHITECTS • RATIO ARCHITECTS AS COWI

Jøys Gate 27.	Drammensveien 130.	Otto Nielsens veg 12.
0277 Oslo	0277 Oslo	0277 Trondheim
22 99 44 50	+47 41 52 1111	+47 02694

répondre:



Tilbakemelding:  SYKEHUSBYGG  HEELSE MØRE OG ROMSDAL

SKANSKA

TE: +47 400 13 660	

FUNKSJONSPROJEKT	FORSL. PÅRÅD	FORSL. PÅRÅD	FORSL. PÅRÅD
	PAPIRKATR	AG	ANGG

Prosjekt nr:	Prosjekt nr. for prosj.	Dato opprettet	Målestokk:	Format:
640389		29.05.2020	1:200	A0

Himlingsplan Plan 07

Thinning agent: 100 g/l

	Expenditure	Receipts	Govt	Non-Govt	Govt	Non-Govt	Govt	Non-Govt
--	-------------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

1200-0-07-A-250-33-001	3
------------------------	---

Himling arealoversikt - Totalt		
Type	Antal	Areal
256-IHI-001 - Gipshimling	147	404 m ²
256-IHI-002 - Akustisk gips Himling	56	392 m ²
256-IHI-003 - Direktemontert akustisk himing	83	1068 m ²
257-IHI-001 - Systemhimling	1048	16299 m ²
257-IHI-002 - Hygienehimling	126	2313 m ²
257-IHI-003 - Metallaksetthimling	193	5788 m ²
257-IHI-004 - Spilehimling i tre	59	4545 m ²
257-IHI-005 - Våtromhimling	42	168 m ²
Rom forberedt for pefab	203	1534 m ²
Totalt totalt: 1957		32511 m ²