

Det påpekes at RIBr ikke har oversikt over eventuelle rom med særskilt brannrisiko/eksplosjonsfare. Behov for ytterligere brannteknisk inndeling og tiltak som følge av dette utover inntegnet må informeres til RIBr.

SYMBOLFORKLARING

- Brannseksjonering REI 120-M A2-s1,d0
- Brannskille ifm brannseksjonering EI 60 A2-s1,d0 (Bro med brannseksjonerende funksjon)
- Hovedbrannskille EI 60 A2-s1,d0
- Brannteknisk hovedinndeling som følger soneinndeling ventilasjon. Det forutsettes at ventilasjonskanaler ikke føres gjennom brannskillet. Se egen tegning Ventilasjon-Brann Soneplaner for ytterligere beskrivelse. Plassering må kontrolleres mot RIV.
- Brannskille EI 60 A2-s1,d0
- Brannskille EI 30 A2-s1,d0
- Brannskille EW 30 A2-s1,d0 (E 30 kan vurderes)

Dører:

- Brannør EI,60-S_a / EI,60-CS_a
- Brannør EI,30-S_a / EI,30-CS_a
- Brannør EI,30-S_a / EI,30-CS_a

Glass/vindu i brannskille:

Glass skal i utgangspunktet ha samme brannmotstand som angitt for veggen. Det anses imidlertid mulig å kunne vurdere glassfelt EI 30 i branncellevegger EI 60, men dette må avklares ved videre prosjektering.

- Rømningsvei
- Fluktrute
- Utgang/rømningsretning
- Brannslange 30m (forslag plassering)
- Slokkeapparat (forslag plassering)
- Stigeledning
- Brannkrav er ikke inntegnet for markert areal

- Sjakter for vertikal kanalføring. Det vises til brannrapport samt tegning Ventilasjon-Brann Soneplaner for alternative løsninger. Brannkrav er bl.a. avhengig av om det brantettes i dekke.
- Rømningsvei må være oversiktlig, uten hindringer og brannenergi i form av brennbar innredning/møblering. Gjelder generelt men anmerket der det tilsynelatende er planlagt møblering.
- Sjakt for avfall/nedkast: Sjakten må ha utførelse som ivaretar at dekker er branncellebegrensende.
- Ekspedisjon inntil 20 m² kan være åpen mot rømningsvei, men det anbefales atskilt med røykskille E30. Ved inndeling av området må det etableres brannskille for å redusere del som er åpen mot rømningsvei.

Basert på ARK-underlag:
Foreløpig tegning 22-11-2020

BRANNTEGNING
COWI

Tegningsnr: Brann Plan 3 Del H
Dato: 24.11.2020 - FORELØPIG
Prosjektnr: A131039
Utarbeidet: EATL
Kontrollert: SME

