

TILBUDSSKJEMA/PRISTABELL.

Kunstgressdekket skal være forhåndsgodkjent for Nordic standard, for ferdig bane skal dette dokumenteres ved felttest. Det skal gis garanti for at funksjonskravene tilfredsstiller kravene i minst 5år. Kunstgressleverandøren skal kontrollere og godkjenne underlaget før legging. Alle poster i prisskjema skal være fylt ut med angitt pris for hver enkelt post.

Fridalen skole kunstgressbane med støtdempingssjikt PAD

Post	Spesifikasjon	Enh et	Mengde	Enhetspris	Sum
Post 1	Egne arbeider, rigging og drift av riggplass (elektrisk/vann/avløp). Ref. NS 3420.	Rund sum			
Post 2	Levering og legging av nytt kunstgress. <u>Total Kunstgressflate:</u> Bane (38,2x25,3 m) =1.236,46 m ² (Spilleflate + sikkerhetssoner)	m ²	1196 m2		
Post 2.1	Kvartssand som innfyll iht. prosjektbeskrivelse.	m ²	1196 m2		
Post 3	Støtdempningsskjikt (PAD): Prefabrikkert tykkelse min 12 mm. Maks 20 mm.	m ²	1196 m2		
Post 4	<u>Oppmerking spilleflate:</u>	RS			
Post 5	FDV-instruks /dokumentasjon Digitalt.	RS			
Post 6	Sertifisering Dokumentasjon ved felttest Nordic standard.	RS			
Post 7	Utstyr for lett rensing og slådd	Stk	1		
	Tilbudssum Eks. mva.				*
	25 % mva.				
	Tilbudssum inkl. mva				

*Merk: Sum eksklusiv merverdiavgift skal overføres til postnummer 50.70.1 i mengdebeskrivelsen.