



1. Generelt
  - Utførelse i henhold til teknisk beskrivelse, NS3420, NS-13670+NA og NS-EN 1992-1-1+NA
2. Forskalling
  - Forskallingsoverflate: Glatt
3. Betong
  - Fasthetsklasse: B30
  - Bestandighetsklasse: M60
  - Eksponeringsklasse: XC3
  - Kloridklasse: Cl 0,40
  - Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
  - Geometriske toleranser: Toleransesklasse 1
  - Overflatebehandling: Brestekurt
4. Armering
  - Armeringsnett: B500NA iht. NS3476-4
  - Armeringsstenger: B500NC iht. NS3576-3
  - Nominell overdekning: Generelt: 35mm +/-10mm
  - UK plate: 50mm +/-10mm

Teigingsnummer  
**B-20-00-03**

Revisjon  
**F01**

TILBUDSTEGNING 2021-02-18

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F01	2021-02-18	For anskaffelse	DAAKI	MOMEL	RunLav
<p>Disse tegningene er utarbeidet av Norconsult AS og er beskyttet av norsk forfatterrett. Opphavsretten forblir hos Norconsult AS. Dokumentet må ikke kopieres eller offentliggjort uten tillatelse fra Norconsult AS. Dokumentet er utarbeidet i AutoCAD og er derfor ikke kompatibel med andre CAD-systemer. Dokumentet er utarbeidet i AutoCAD og er derfor ikke kompatibel med andre CAD-systemer. Dokumentet er utarbeidet i AutoCAD og er derfor ikke kompatibel med andre CAD-systemer.</p>					
Bergen kommune		Målestokk (Gulder A1)			
Bergen kommune		1:50 / 1:20			
Bergen kommune					
Nesttun idrettspark					
Fundament for uteboder					
Sett ovenfra					
Norconsult		Oppdragsnummer	Teigingsnummer	Revisjon	
5208338		B-20-00-03	F01	F01	