

ROMSKJEMA - HEILOVEIEN 5,7 OG 11

Rom	Størrelse m2	Gulv	Gulvlister	Innervegger	Tak inkl. listverk	Vindu inkl. listverk	Dør inkl. listverk	Yttervegger	Drenering	Utvendig	Elektro	Sanitær	Ventilasjon	Innredninger
Soverom 1	8,8	Boning	Nye	males	Males	Nye	Ny	Etterisoleres 50mm innside, Sparklet og malt gips					Ny	
Soverom 2	8,8	Boning	Nye	males	Males	Nye	Ny	Etterisoleres 50mm innside, Sparklet og malt gips					Ny	
Soverom 3	12,8	Boning	Nye	males	Males	Nye	Ny	Etterisoleres 50mm innside, sparklet og malt gips					Ny	
Gang	2,8	Boning	Nye	males	Males	Nye	Ny	Etterisoleres 50mm innside, sparklet og malt gips					Ny	
Bad/toalett	5,8	Nytt våtromsbelegg		Nye våtromsplater	Males	Nye	Ny	Etterisoleres 50mm innside, sparklet og malt gips			Ny varmekabel, nytt opplegg for lys og stikk	Nytt røropplegg	Ny	Nytt wc, baderomsinnredning og dusjkabinett
Stue/allrom	37,3	Boning	Nye	males	Males	Nye	Ny	Etterisoleres 50mm innside, sparklet og malt gips					Ny	
Kjøkken	7,5	Boning	Nye	males	Males	Nye	Ny	Etterisoleres 50mm innside, sparklet og malt gips				Nytt røropplegg	Ny	Ny kjøkkeninnredning, ekskl. hvitevarer
Entre	5,8	Boning	Nye	males	Males		Ny	Etterisoleres 50mm innside, sparklet og malt gips						
Hobbyrom, kjeller	10,9	Nytt belegg	Nye	males	Males	Nye		kledning rives, ny oppbygging etter uttørking					Ny	
Vaskerom, kjeller	7,8	Nytt våtromsbelegg	Nye	males	Males	Nye	Ny	Innvendig veggkledning rives, ny oppbygging etter uttørking				Nytt røropplegg	Ny	nytt vaskekar, nytt batteri
Sportsbod, kjeller	8,7	Nytt belegg	Nye	males	Males		Ny	Innvendig veggkledning rives, ny oppbygging etter uttørking					Ny	
Matbod, kjeller	4,1	Nytt belegg	Nye	males	Males		Ny						Ny	
Disponibelt, kjeller	17,8	Nytt belegg	Nye	males	Males		Ny	Innvendig veggkledning rives, ny oppbygging etter uttørking					Ny	
Yttertak					Loft etterisoleres 100 mm									
Grunnmur	53 lm							Fuktsikres og etterisoleres ,	Byttes	Etablere fall ut fra vegg				
Fasade	133							males						