

TV-undersøkelse av private kloakkledninger Sjekkliste.

Instruks til utførende tv-kontroll-firma

1. Prøv å få en samtale med eier. Han har sikkert mye opplysninger å gi vedr. sitt kloakksystem.
2. Lokaliser septiktanken.
3. Spyle ledningen før inspeksjon
 - a. Fra grøft til sept.tank.
 - b. Fra septiktank til hus. (NB! Forsiktig slik at ikke spylevann kommer inn i huset)
4. Dykker i septiktank må demonteres helst uten å ødelegge denne. Prøv å sette denne på igjen etter inspeksjon.
5. Undersøk avløp fra takrenner:
 - a. Under bakken
 - b. På bakken
 - c. Dersom under bakken, gjør fargeprøve for å lokalisere hvor det tar veien. Snakk med eier om dette.
 - d. Påfør i skjema hvor takvannet er ført.
6. Utfør fargeprøver / undersøk avløp fra:
 - a. Taknedløp
 - b. Utvendige sluker
 - c. Drensledninger
 - d. Påfør i skjema hvor slukvann / drensvann er ført
7. Ved undersøkelse fra septiktank til hus: påfør hvorvidt registrerte stikk er innom hus eller utenfor huset.
8. Dersom stikk utenfor huset: undersøk hvor dette kommer fra.
 - a. Påfør i skjema hvilken type vann som er ført inn på ledningen
9. Fyll ut sjekklisten med dato og underskrift av utførende operatør.
10. Før på andre merknader som kan gi opplysninger om hvor vannet fra eiendommen er ført.
11. Når rapport skrives: Husk at dette er kommunens eneste dokumentasjon på de pålegg som gis.
12. Sjekkliste vedlegges rapporten for hver eiendom.

Sjekkliste ved kontroll av private kloakkledninger.

Gjelder:

Eiendom: gnr..... bnr.....

Adresse:-----

Nr.	Tekst	Ja	Nei	Merknader
1	Er det ført dialog med eier.			
2	Er septiktanken lokalisert og klargjort			
3	Er ledning mot huset spylt			
4	Er ledning nedstrøms sept.tank spylt			
5	Er ledning grøft – septiktank spylt			
6	Er dykker på sept.tank satt på igjen			
7	Er det tatt fargeprøve fra takvann			
8	Er det tatt fargeprøve fra slukvann			
9	Er det tatt fargeprøve fra drensvann			
10	Hvor er takvannet er ført?			
11	Er det drenering rundt huset. (snakk med eier)			
12	Hvor er drensvannet er ført?:			
13	Hvor er avløp fra utv. sluker er ført?:			
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset			
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledn.?:			
16	Er det sandfang med vannlås på eiendommen			

Andre merknader:

Dato:.....

Underskrift operatør