

KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL III A - YTELSESBESKRIVELSE

Vintervedlikehold

**Avtale: Setermoen skytefelt A/B og Sørskogen
ammunisjonslager**

1 GENERELL INFORMASJON

1.1 Om avtalen

Etter avtale med OPSTØ Setermoen skal det være en brøytekontrakt for A-feltet, B-feltet og for Ammunisjonsleiren, med tilhørende veiforbindelse, på Setermoen.

1.2 Om oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Staten ved Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr Forsvarsbygg ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending.

Eiendomsporteføljen som forvaltes inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet; fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmennheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret.


Forsvarsbyggs desidert største kunde er Forsvaret, men vi har også andre offentlige og sivile leietakere i våre bygg.

Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

For mer informasjon om oppdragsgiver, se vår internettside www.forsvarsbygg.no.

1.3 Organisasjon

Forsvarsbygg består av fire avdelinger i tillegg til direktør med tilhørende stab.



1.4 Brukere av avtalen

Alle avdelinger i Forsvarsbygg kan benytte avtalen. Brukere vil i hovedsak være ansatte i avdeling Eiendomsforvaltning (EF). Avdelingen har blant annet ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg. Herunder drift i forbindelse med vintervedlikehold.

Avtalen kan også benyttes av andre deler av forsvarssektoren, dvs. enhver avdeling som inngår i eller er underlagt Det kongelige forsvarsdepartement, men ved slike tilfeller skal avtaleforvalter kontaktes.

1.5 Avtaleeier

Avtaleeier vil være Forsvarsbygg utleie, under eiendomsforvaltning.

2 OPPFØLGING AV AVTALEN

2.1 Møter og evaluering

Det vil ved denne avtalen bli lagt opp til løpende møter. Ved disse møtene vil det bli gjennomgått en evaluering av avtalen hvor kvaliteten på leveransen i forhold til krav blir vektlagt. Alle avvik på avtalene vil bli registrert i Forsvarsbyggs avvikssystem. Før oppstart av vintersesongen vil det kunne bli lagt opp til møter hvor det gjennomgås eventuelle endringer. Leverandøren plikter å delta på oppfølgingsmøter. Kostnader for dette skal være innkalkulert i leverandørens priser.

2.2 Befaringer

Det vil bli lagt opp til mulighet for befaring i forkant så vel som i etterkant av vintersesongen. Det skal foretas registrering av eventuelle skader som har oppstått som følge av kontraktsarbeidet og hvilke områder som kan være utsatt og således må ivaretas spesielt. Leverandøren skal ved sesongslutt selv ta initiativ til en felles befaring for registrering av eventuelle skader.

Leverandøren plikter å møte på befaring oppdragsgiver kaller inn til. Kostander for dette skal være innkalkulert i leverandørens priser.

3 UTFØRELSE

3.1 Generell beskrivelse

3.1.1 A-felt:

På hverdager skal alle baner (A 11-A17), veier, parkplasser/ oppstillingsplasser som vist i brøytekart Afelt.pdf, brøytes/strøs. Detaljert omfang fremkommer i prisliste for A-feltet.

Hovedveien på A-feltet skal være ferdig brøytet til kl. 0700.

Baner og anlegg skal være ferdig brøytet til kl. 0900.

Dersom det er behov for brøyting i helger/helligdager ol vil dette bestilles på timer.

Snøbrøyting skal som hovedregel iverksettes når snødybden overstiger 10 cm, men intensjonen med brøyting er at veier og plasser er farbar for kjøretøy når feltet er i bruk. Dette innebærer at brøyting tidvis må iverksettes uavhengig av snøfallets omfang, dersom andre forhold tilsier det, som for eksempel snøfokk, mildvær, regn etc.

3.1.2 B-felt:

Skytebane B-1, herunder veier, standplasser, målområdet og oppstillingsplasser. Det skal også brøytes/strøs rundt skyteledertårnet og skivebuer. Skytebane B-2, herunder veier, standplasser, målområde, og oppstillingsplasser (omfang fremkommer i prisliste B-feltet). Brøytekart B1.pdf og Brøytekart B2.pdf viser oversikten.

Brøyting av B-feltet krever god koordinering med skytefeltadministrasjonen hos Forsvaret, da det ikke alltid er behov for å holde hele feltet oppe. Brøyting skal utføres etter en fordelingsliste som utarbeides av skytefeltadministrasjonen. Det må også være en dialog med Forsvarets driftsteknikere som drifter banene, spesielt med tanke på brøyting rundt målarrangement og bevegelige målbaner og anlegg skal generelt være ferdig brøytet til kl. 0900. Hovedveien på B-feltet, og området skytetårn/kasun på Bane 1-feltet skal være brøytet/strødd til kl. 0700 når disse er i bruk.

Snøbrøyting skal som hovedregel iverksettes når snødybden overstiger 10 cm, men intensjonen med brøyting er at veier og plasser er farbar for kjøretøy, når feltet er i bruk. Dette innebærer at brøyting tidvis må iverksettes uavhengig av snøfallets omfang, dersom andre forhold tilsier det, som for eksempel snøfokk, mildvær, regn etc.

3.1.3 Ammunisjonsleir Sørskogen med tilhørende veiforbindelse

Brøytekart kan studeres ved befaring, da området er gradert begrenset. Brøytekart for veiforbindelse ligger vedlagt, Brøytekart vei.pdf. Omfang fremkommer i prisliste Sørskogen Ammunisjonsleir.

Ammunisjonsleir skal være ferdigbrøytet til kl. 0700 alle dager, uavhengig av fordelingslisten.

Veiaksen fra E-6 til ammunisjonsleiren skal brøytes alle dager Forsvaret selv ikke brøyter. Spesielt gjelder dette helger, ferier og helligdager. Dette må koordineres med FLO/Skytefeltadministrasjonen.

Snøbrøyting skal som hovedregel iverksettes når snødybden overstiger 10 cm, men intensjonen med brøyting er at veier og plaser er farbar for kjøretøy, når feltet er i bruk. Dette innebærer at brøyting tidvis må iverksettes uavhengig av snøfallets omfang, dersom andre forhold tilsier det, som for eksempel snøfokk, mildvær, regn etc.

3.1.4 Generelt

Arealer kan kontrollmåles ved befaring.

Skytefeltadministrasjonen kan bestemme at deler av feltet, eller hele felt ikke skal brøytes i perioder, og kan ta disse feltene opp selv ved behov, eller at kontraktør gjør dette på timer. Ved bestilling på timer skal timelister signeres hver 14. dag av skytebaneadministrasjonen, og vedlegges faktura.

Det skal unngås å brøyte mer enn nødvendig, men samtidig skal man sikre en god utnyttelse av banene. Det vil være mindre bruk av baner i høytider som jul, og påske, men det må også påregnes noen helger og helligdager med skyting. Derfor er en god dialog med skytefeltadministrasjonen en forutsetning for gjennomføring av kontrakten.

Det er entreprenøren som er ansvarlig for nødvendig utsettelse av brøytestikker der hvor ikke Forsvaret har satt ut. Dette skal være en del av fastprisen. Brøytestikkene skal settes opp ved høsten og tas ned hver påfølgende vår.

3.2 Ansvar

Maskineier står som erstatningsansvarlig for skader som påføres faste eksisterende installasjoner, bygg og anlegg i forbindelse med brøyting. Brøyter må gjøre seg kjent i områdene som skal brøytes, og om nødvendig merke utsatte ting selv. Det blir satt opp brøytestikker av Forsvaret, på hovedveier, mens eventuell stikking av aktuelle brøyteområder må utføres av leverandør og er inkludert i fastprisen. Leverandør må beskrive hvordan han tenker å dekke opp brekkasje av brøyteutstyr, slik at det ikke blir stopp i planlagt aktivitet.

4 KRAV TIL UTSTYR

4.1 Krav for A-Feltet

Her stilles det krav til maskin som har min 120hk, eksempelvis hjullaster med skuffe/skjær og klappvinge, eller tilsvarende. Det er viktig at det ikke legges opp snødunger som hindrer sikt på banen, eller reduserer arealet på banene. Hvis dette blir et problem, må snø fjernes fra banene, og dette inngår i brøytingen (gjelder primært kortholdsbaner). Man må ha utstyr som kan fjerne snøkanter foran standplasshus, (A-11, A-12 og A-13), og siktsoner på utsiden av voller, f.eks. med snøfreser.

4.2 Krav for B-feltet

Her stilles det stilles det krav om maskin som har mer enn 160 hk, snøfreser, skuffe/skjær og klappvinge, eller tilsvarende. Det skal i utgangspunktet kun brukes snøfreser pga at man ikke skal lage uoversiktlige snøhauer eller store snødunger. Dette for ikke å redusere sikt fra standplasser/kjøreløyper til mål. Man må også ha utstyr for å kunne ta siktesoner på utsiden av voller/blendinger. Hvis entreprenøren har etablert depot som pga siktlinjer må tas ned, er dette entreprenørens ansvar.

Det stilles også krav om maskin skal være utstyrt med kjettinger ved behov, dette grunnet sikkerhet. Det må også påregnes større slitasje på freser enn normalt. Dette grunnet tomhylser og prosjektilrester i området som skal ryddes.

Det er 8 infanterimål som må rengjøres manuelt. Ca. 1 kvm pr stk.

4.3 Krav for Sørskogen Ammunisjonsleir

Her stilles det krav om maskin med min 120 hk, snøfreser og skuffe/skjær. Veiaksen skal brøytes/strøs med utstyr tilpasset veivedlikehold, slik at brøytestikker ikke ødelegges ved brøyting. Anbefales bruk av freser. Brøytemannskapet må være sikkerhetsklarert for Begrenset innenfor ammunisjonsområdet.

5 SPESIFIKKE PRISVILKÅR FOR AVTALEN

5.1 A-Feltet

Det ønskes en fast pris for brøyting og strøing gjennom hele brøyte sesongen. Det ønskes også en timepris, som kan benyttes hvis det er andre deler av feltet som skal brøytes, eller det er ekstra brøyting. Ekstra brøyting kan være hvis det er baner som er stengt over tid, og Forsvaret ønsker å få disse tatt opp igjen.

Strøing skal oppgis pr tonn ferdig utlagt. Mengde sand skal ved utlegging være i henhold til normale standarder. Veiskraping skal oppgis pr time.

5.2 B-Feltet:

Det ønskes en fastpris pr tur som benyttes når alle, eller deler av, installasjonene på B-feltet skal brøytes. Det ønskes også en timepris som benyttes hvis det kun er deler av feltet/banen som skal brøytes, eller ved behov for ekstra brøyting. Ekstra brøyting kan være hvis det har vært stengt ned baner over lengre tid, og man ønsker disse opptatt igjen.

Strøing skal oppgis pr tonn ferdig utlagt. Mengde sand skal ved utlegging være i henhold til normale standarder. Veiskraping skal oppgis pr time.

5.3 Ammunisjonsleiren, veiakse:

Det ønskes en fastpris på brøyting/strøing ved Ammunisjonsleir (brøytes alle dager). Videre ønskes en timespris for brøyting av vei akse, og ekstra brøyting som kan utløses ved behov.

Strøing skal oppgis pr tonn ferdig utlagt (gjelder ikke Ammunisjonsleir). Mengde sand skal ved utlegging være i henhold til normale standarder.

5.4 Garantibeløp

Det er oppgitt et garantibeløp som er et minstebeløp pr sesong som leverandøren får utbetalt på B-feltet og Ammunisjonsleiren. All brøyting skal imidlertid faktureres og gjøres opp etter poster og priser avtalt i prisskjema. Dersom ikke minstepris oppnås på en sesong, skal differansen mellom denne og faktisk fakturert beløp, kunne kreves utbetalt av leverandør. Denne avregningen foretas på sesongens siste faktura.

6 SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR DENNE AVTALEN

Gjennomføringen av kontrakten er underlagt sikkerhetsrestriksjoner i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.

Det er et krav at personellet som utfører tjenester i henhold til denne avtalen kan autoriseres for sikkerhetsnivå BEGRENSET. Det vil si at for ansatte hos leverandøren vil det bli gjennomført en sikkerhetsbrief og autorisasjonssamtale i regi av Forsvarsbygg. Leverandøren må signere avtale om taushetsplikt.

I forbindelse med behandling av brøyteavtalens dokumenter ved tilbudsgivning og under utførelse av oppdraget skal ikke kopieres/mangfoldiggjøres mer enn det som er nødvendig for å utføre dette.

Hvis Forsvaret krever sikkerhetsklarering så vil dette tas med for de områdene dette er aktuelt for. Leverandør er selv ansvarlig for at kun klarert personell benyttes der dette nødvendig.

Personell må for øvrig følge de militære sikkerhetsbestemmelser som gjelder for hvert enkelt område.

7 RAPPORTERING AV STATISTIKK

Leverandør skal oversende en årsrapport til kontraktsforvalter innen utgangen av februar hvert år.

Dersom avtalen sies opp eller utløper oversendes årsrapport for påbegynt år og sluttrapport for hele avtalens levetid innen 14 dager etter oppsigelse eller utløp.

Årsrapporten skal inneholde følgende:

- Årsomsetning fordelt på måneder for alle avrop
- Oversikt over timeuttak fordelt iht. prisskjema
- Oversikt over all bruk av underleverandører

Oppdragsgiver skal på forespørsel gis tilgang til all salgsstatistikk for avtalen.

Kostnadene til rapportering skal innkalkuleres i prisene.

8 BETALINGSPLAN

Alle faktura skal ha signerte tur- eller timelister som vedlegg. Signatur skal være av representant fra Forsvarsbygg, eller den han bemyndiger hos skytefeltadministrasjonen. Timelister må leveres for signering hver 14 dag. Faktura uten slikt vedlegg blir returnert.

Leveransen faktureres fortløpende pr. mnd, etter avsluttet leveranse.

Faktura for utførte tjenester iht denne avtale forfaller 30 dager etter fakturadato.

Dersom minstepris ikke er oppnådd gjennom sesongen, så avregnes dette på sesongens siste faktura.