



Inv. 0062 SKG-bygget, 192406 Skjold leir
- Oppussing og ombygging av 1.etg. og kjeller

Vedlegg til Funksjonsbeskrivelse datert 23.03.2021

MATERIAL- OG FARBEBESKRIVELSE:

Det presiseres at bygningen er fredet, både eksteriør og interiør, hjemlet i *Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan for Forsvaret* datert 06.05.2004. Denne beskrivelsen er utarbeidet av avdeling kulturminne, Miljøseksjonen, Forsvarsbygg. For spørsmål/ avklaringer kontakt prosjektleder Forsvarsbygg eller avdeling kulturminne.

Det vises til funksjonsbeskrivelsen med tegningsvedlegg for utfyllende informasjon.

OBS: Eksisterende dører fra korridor til toaletter i 2 etg. skulle vært malt under oppussing. Males i farge NCS S 4030-B30G (petroleumsblå, tilsvarende vinduslister i 2.etg.).

Materialer/ farger 1.etg (hoveddel: Østfløy og opsjon Vestfløy):

Vegger:

Opprinnelige murte vegger, betongsøyler og bærebjelker med puss males med matt maling tilpasset betong med farge tilsvarende NCS S 1010-Y20R (lys gulhvit). Linoljeforsterket limfarge skal benyttes.

Innside yttervegg (opprinnelig panel): Males med farge tilsvarende NCS S 2030-Y20R (lys okergul).

Eksisterende og nye lettvegger som mellom kontorer, innside korridorvegg (inn mot kontorplasser) osv. males med farge tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit). (Referansefarge i 2.etg. « 8395 hvit komfort»)

Lettvegger i **korridor 121** males med farge tilsvarende NCS S 3010-G70Y (laubærblad).

Alle gulvlister som ombrukes males med oljemaling i samme farge som tilhørende vegg. Nye gulvlister bestilles i lakkert treverk tilsvarende nye gulvlister i 2.etg.

Kun Vestfløy: Baderomspanel i lyse farger «sandstein» eller tilsvarende med imitasjon av fliser (maks størrelse «fliser» ca. 20x30 cm).

Skillevegger mellom toaletter/forrom uten behov for baderomspanel males med farge tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit).

Vinduer:

Vinduslister males med oljemaling i farge tilsvarende NCS S 5540-Y90R (dyprød).

Vinduskarmer/ramme males hvite.

Kun Vestfløy: Nye vinduer i innervegg mellom rom 111 og 112 bestilles malt i farge tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit).

Dører:

Nye dører med glassfelt bestilles malt i farge tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit). Evt. tilsvarende dører i 2.etg. med referansefarge « 0471 Lys Antikk», NCS 0802-G98Y.

Dørlister males/ bestilles malt i farge NCS S 0603-Y20R (varm hvit). Evt. tilsvarende dørlister i 2.etg. dersom hvite dører kun kan bestilles med referansefarge « 0471 Lys Antikk», NCS 0802-G98Y.

Kun Vestfløy:

Ny tett dør til rom 118 (HCWC), dobbeltdør til rom 110 (Lager) og evt. ny dør til rom 119 (WC dame) bestilles malt i farge tilsvarende NCS S 5020-G30Y (grønn).

Nye tette dører til toalettavlukker i rom 117 (wc herre) og 119 (wc dame) bestilles malt i farge tilsvarende NCS S 3000 N (lys grå).

Ny tett dør fra rom 115 (kontor) til lager bestilles malt i farge tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit).

Eksisterende dører fra korridor 103 til trykkeri, toaletter, bøttekott, div. lager og tidligere heis etc. males med oljemaling i farge tilsvarende NSC S 5020-G30Y (grønn).

Gulv:

Nytt banebelegg av type vinyl (med PUR) av god kvalitet skal benyttes. Mønster skal være striper/spettede striper og farger skal være varm grå/beige/brun tilsvarende mønster på nytt banebelegg i 2.etg. Banebelegget legges over hele 1. etasje i korridorenes lengderetning, samme retning videreføres inne i alle rom.

Som referanse og inspirasjon henvises til nylig lagt banebelegg i 2.etg. fra Forbo, samme produsent har f.eks. akustikkvinylen Sarlon Wood i design grey linea, light grey zebrano og sand zebrano. Det presiseres at dette kun er til hjelp som referanse/ inspirasjon for ønsket uttrykk og at produktet ikke foretrekkes fremfor tilsvarende produkt.

Himling:

Opprinnelig betonghimling males med matt maling tilpasset betong med farge tilsvarende NCS S 1010-G70Y (lys laubærblad). Linoljeforsterket limfarge skal benyttes.

Faste himlinger (sponplater) males med en matt maling med farge tilsvarende NCS S 1010-G70Y (lys laubærblad).

Taklister i tre males med oljemaling farge NSC S 1010-G70Y.

Nye systemhimlinger bestilles i hvit farge fra leverandør. (Om mulig tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit)).

Opsjon Kjeller materialer/ farger:**Vegger:**

Opprinnelige murte vegger, innside yttervegger, betongsøyler og bærebjelker med puss males med matt maling tilpasset betong med farge tilsvarende NSC S 1010-Y20R (lys gulhvit). Linoljeforsterket limfarge skal benyttes. Tidligere malte lettvegger mellom lagerarealer etc. males i samme farge.

Ubehandlet panelt vegg mellom rom 004 (lager) og garderober/bøttekott lakkeres, det samme gjelder panelte vegger i bøttekott rom 011.

Ny lettvegg mellom rom 010 (forrom) og garderober males med farge tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit). Vegger som ikke skal ha baderomspanel i garderober males i samme farge.

Baderomspanel i lyse farger «sandstein» eller tilsvarende med imitasjon av fliser (maks størrelse «fliser» ca. 20x30 cm). Samme utførelse skal velges her som for toaletter i opsjon Vestfløy.

Alle gulvlister som ombrukes males med oljemaling i samme farge som tilhørende vegg. Nye gulvlister bestilles i lakkert treverk tilsvarende nye gulvlist i 2.etg.

Vinduer:

Vinduslister males med oljemaling i farge tilsvarende NCS S 1010-Y20R (lys gulhvit).

Vinduskarmer/ramme males hvite.

Dører:

Nye tette dører til garderober rom 009 og 012 bestilles malt i farge tilsvarende NCS S 3000 N (lys grå). Dør mellom rom 004 og 006 males i samme farge/ evt. ny dør bestilles malt i samme farge.

Eksisterende dører males i farge tilsvarende NCS S 3000 N (lys grå), med følgende unntak:

- Finért dør til bøttekott (rom 011) lakkeres.
- Lakkerte branndører ettermales ved behov i eksisterende farge.

Dørlist i males/lakkeres i samme farge som dører.

Gulv:

I rom 004, 013 og 017 males betonggulvet med egnet betongmaling i farge tilsvarende NCS S 3502 Y (grå). Det må tas hensyn til sklisikkerhet og renhold ift. Innblanding av f.eks. sand.

I rom 009, 010, 011, 012 og 015 legges nytt banebelegg av type vinyl (med PUR) av god kvalitet. Mønster skal være striper/spettede striper og farger skal være varm grå/beige/brun tilsvarende mønster på nytt banebelegg i 2.etg. Samme utførelse skal velges her som for nytt banebelegg i 1.etg.

Himling:

Opprinnelig betonghimling males med matt maling tilpasset betong med farge tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit). Linoljeforsterket limfarge skal benyttes.

Taklister i tre males med oljemaling farge NCS S 0603-Y20R (varm hvit).

Opsjon Trapperom materialer/ farger:

Vegger:

Murte vegger males med matt maling tilpasset betong med farge tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit). Linoljeforsterket limfarge skal benyttes.

Eksisterende mørkere felt nederst på vegg mot trapp males med farge tilsvarende NCS S 4005 G80Y (grågrønn, som eksisterende). Vaskebestandighet må hensyntas.

Himling:

Betonghimling, underside trapper og trapperepos males med matt maling tilpasset betong med farge tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit). Linoljeforsterket limfarge skal benyttes.

Trapper:

Trappevanger mot senter av trappeløp males med matt maling tilpasset betong med farge tilsvarende NCS S 0603-Y20R (varm hvit). Vaskebestandighet må hensyntas.

Eksisterende sorte felter i inntrinn trapp mellom 2.etg og loft overmales i sort farge tilsvarende eksisterende.

Håndløper og rekkverk i metall males med egnet maling for metalloverflater i farge sort tilsvarende RAL 9011 (grafitt).