
P01	P02	P03	P04	P05					
				K402 nett					

Bøyelisten stemmer overens med: NS-EN ISO3766:2004

Konstruksjonsdel: Tribune

Posnr.	Stålkval.	Diam (mm)	Lengde av hver stang (mm)	Ant. konstr. deler	Stenger pr. del	Totalt antall	Total Lengde (m)	Form kode	Krok		A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	J	K	O	R / V	Dor (mm)	Revisjon
P01	B500NC	12	1500	1	770	738	1155	11	0	0	500	1000												32	
P02	B500NC	12	12000	1	67	67	804	00	0	0	12000														
P03	B500NC	12	900	1	144	144	130	11	0	0	300	600												32	
P04	B500NC	12	1920	1	32	32	62	00	0	0	1920														
P05	K402 standard sveiste nett. **24** stk 2x5m nett. Ikke ført til sum. Mengde inklusiv 20% ekstra for omfar og kapp																								

Sum denne siden	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø20	ø25	ø32	ø40		Hylser	Gjenger	T-Hoder
Total lengde (m)				2151										
Total vekt (kg)				1910										

Total vekt inkluderer IKKE vekt av eventuelle T-hoder eller hylser, kun vekt av stang

Bøyeliste	Oppdragsnavn Ny tribune Stemmemyren	Oppdragsnummer 5190853	Utarbeidet av DAAKI	Utarbeidet dato 2020-10-08	Tegningsnummer B-50-00-01	Dokumentnummer
Konstruktør Norconsult	Oppdragsgiver Bergen kommune		Kontrollert av JESTE	Kontrollert dato 2020-10-12	Bøyelisteside 01	Revisjons dato
			Godkjent av DAAKI	Godkjent dato 2020-10-12		Revisjon C01