



Symbolforklaring:

- EI 60 [B 60]

Rømningsstrapp

Rømningsretning

Rømningsvindu

Hovedangrepsvei
- Håndslukker

Brannslange

Manuell melder

Brannpanel

Sprinklersentral

Nøkkelboks

Merknader:

Risikoklasse 4
Brannklasse 2 (Brannklasse 1 i leiligheter med kaldt loft)

Hovedbæresystem R60
Sekundært bæresystem R60
Trappeløp R30 *

* I bygg med kaldt loft er det tilstrekkelig at trappeløp er underkledd med ett lag gips.

Automatisk slukkeanlegg NS-EN 16925
Brannalarmanlegg kategori 2 NS 3960
Nødlys og ledesystem NS3926

Branntegninger må ses i sammenheng med brannkonsept.

				ES	FK	FK	14.12.20		
Rev.	Revisjonen gjelder			Utløpende		Kontroll	Prosjekterende	Godkjent	Dato
Prosjekt/nr				Prosjekt nr.					
Løvestakklien rehab				Pro.nr					
Tegningsprodusent:				Tegning mottatt					
☐ ARK ☐ FDV ☐ RIB ☐ LARK ☐ RIE ☒ BRA ☐ RIV ☐									
Prosjekt fase				Tilbudstegning	Underlag detaljprosjekt		An-butt		
Tegningsnavn				☐	☒		☐		
Løvestakklien 5-21 Oddetall				 AFRY AP PØYRY					
Plan 1									
Branntegning									
Tegningsnummer				Prosjekt nr. prosjekterende	Målestokk	Kildekode			
				22309	1:100	A3			
				-					
Forvaltningsnummer		Byggningsnummer	Etasje/Plan	Fag	Type	NS3451	Løpnr	Rev	