




1:100 Fasade Øst

Nye takvinduer settes inn. Andre eksisterende vinduer og dører skiftes. Alle mål på dører og vinduer må kontrollmåles.

Altaner skal rehabiliteres.



1:100 Fasade Sør

Vindu i gavl skiftes. Dette vinduet skal deles av to soverom på loft og må endres. Det kan løses som to separate vinduer eller ett med en kraftigere midtstamme. Ny vegg på loft mellom soverom deler vinduet i to. Tegninger for Fasade Nord og Fasade Sør viser to ulike måter å løse dette på. Veggåpning må kontrollmåles og vindu må ivareta krav til røiming. Nytt takvindu på soverom ivaretar krav til lys.

Brannstige må etableres og ivareta røming fra begge soverom på loft

Andre eksisterende vinduer og dører skiftes. Alle mål på dører og vinduer må kontrollmåles