

02 Liste Glassfelt GF (A4)

	Romnr.	Antall	Bredde	Høyde	Lydkrav	Brannkrav	Innbr.sik.	Fallsikring	Barnesikring	Hengsler	Anmerknng
GF-01.1	26	1	1 746	3 170			-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-01.2	26	1	6 526	3 340			-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-01.3	26	1	1 990	1 060			-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-02.1	29	1	620	2 200			-	Ja	-	Fast glass	
GF-02.2	29	1	2 450	2 200			-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-02.3	29	1	3 525	2 200			-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-02.4	29	1	5 040	2 200			-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-02.4	29	1	5 950	2 200			-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-02.5	29	1	6 800	2 200			-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-03.1	50	1	4 096	2 800			-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-03.2	50	1	4 310	2 800			-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-04.1	74	1	1 044	2 220	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	Ja	-	Fast glass	
GF-04.2	60	1	5 600	2 220	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-04.2	60	1	5 600	2 220	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-04.3	60	1	5 607	2 220	Rw + Ctr ≥ 32 dB		-	Ja	-	Fast glass	Antall inndelinger avklares med produsent
GF-05.1	50	1	1 094	3 180			-	Ja	-	Fast glass	
GF-05.2	29	1	1 094	3 510			-	Ja	-	Fast glass	

GJELDENDE FOR ALLE VINDUER | Overflate: Tre/Aluminium | Farge utv. karm, beslag: Natureloksert aluminium | Farge innv.: Uavklart (Sort NCS-S9000-N) | Vindusvrider: Blank utførelse. Max. 1200 mm over ferdig gulv

						Tegning	Prosjektnr.	Dato opprettet	Gnr./Bnr./Festenr.	Mål:	Tegningsnr.
						Liste Glassfelt	19 09	28.05.2021	51/93	1:100	A64-0041
						Kongsvinger Brannstasjon	Fase.	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID
						Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger	Anbud				
Rev	Nr	Beskrivelse			Dato	Sign	Kontr				