

Oversikt veggtyper							
Lag	Dim	Sjiktoppbygging	Brannk...	Lydk...	Illustr.	Løpemeter	Rev.
IV-02 LUFT10 PÅF50 G							
242- Påforingsvegger	70	Lufting - Vertikalt; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate	Ei30	Dimensjoneres ifht. tekn.innst.		9 000	
IV-02 LUFT10 PÅF70 GG							
242- Påforingsvegger	104	Lufting - Vertikalt; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Gipsplate		48dB		17 441	
242- Påforingsvegger	104	Lufting - Vertikalt; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Gipsplate	Ei30	48dB		5 378	
IV-02 LUFT20 PÅF70 BBT							
242- Påforingsvegger	135	Lufting - Vertikalt; Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips; Kryssfiner	Ei60	50dB		14 536	
IV-02 LUFT20 PÅF70 GGT							
242- Påforingsvegger	135	Lufting - Vertikalt; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Gipsplate; Kryssfiner				52 727	
242- Påforingsvegger	135	Lufting - Vertikalt; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Gipsplate; Kryssfiner		50dB		26 181	
242- Påforingsvegger	135	Lufting - Vertikalt; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Gipsplate; Kryssfiner	Ei30	50dB		11 645	
IV-02 LUFT36 PÅF50 KT							
242- Påforingsvegger	113	Lufting - Vertikalt; Kraftpapir/Ullpapp; Stenderverk stål - Isolert; Kraftpapir/Ullpapp; Kryssfiner; Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.	Ei30			2 271	
IV-02 LUFT36 PÅF70 KKT							
242- Påforingsvegger	144	Lufting - Vertikalt; Kraftpapir/Ullpapp; Stenderverk stål - Isolert; Kraftpapir/Ullpapp; Kryssfiner; Kryssfiner; Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.	Ei60			1 996	
IV-02 PÅF150 ISO70 GG							
242- Påforingsvegger	162	Stenderverk stål - Uisolert; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate		48dB		2 126	
IV-02 PÅF200 ISO100 BB							
242- Påforingsvegger	226	Stenderverk stål - Isolert; Stenderverk stål - Uisolert; Branngips; Branngips	Ei60			2 391	
IV-02 PÅF200 ISO100 G							
242- Påforingsvegger	208	Stenderverk stål - Isolert; Stenderverk stål - Uisolert; Gipsplate	Ei30			2 071	
IV-02 PÅF200 ISO100 VF							
242- Påforingsvegger	225	Stenderverk stål - Isolert; Stenderverk stål - Uisolert; Våtromsplate; Lim; Flis	Ei30	37dB		1 602	
IV-02 PÅF50 BB							
242- Påforingsvegger	78	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips	Ei60			11 662	
IV-02 PÅF50 G							
242- Påforingsvegger	60	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate				7 021	
242- Påforingsvegger	60	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate		30dB		2 710	
242- Påforingsvegger	60	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate		37dB		44 197	

YV = Yttervegg

IV = Innervegg

YT = Yttertak

IG = Innvendig dekke

Eks:

YP = Parapet

H = Himling

KLT = Kryss-laminert tre

ISO = Isolasjon

STE = Stenderverk

TRI = Trinnlydsplate

PÅF = Påforing

PÅS = Påstøp

LUFT = Luftespalte

V = Våtromsplate/våtromsgips e.l.

F = Fliser

T = Tre

K = Kryssfiner

S = Platekledning for vaskehall

G = Gips

B = Branngips

R = Robust gips

O = OSB-plåte

"IV-04 STE/ISO100 G/VF" = Innervegg,100mm isolert stenderverk med gips på en side, våtromsplate+fliser på motsatt side

Tegning: Oversikt veggtyper Kongsvinger Brannstasjon Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger	Prosjektnr. 19 09	Dato opprettet 02.07.2020	Gnr./Bnr. 51/93	Mål	Tegningsnr. A69-001
	Fase. Detaljprosjekt	Sign.	Kontroll:	Godkjent	Rev. ID

Oversikt veggtyper								
	Lag	Dim	Sjiktoppbygging	Brannk...	Lydk...	Illustr.	Løpemeter	Rev.
.	242- Påforingsvegger	60	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate	Ei30			38 822	
	242- Påforingsvegger	60	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate	Ei30	Dimens joneses ifht. tekn.in nst.		4 841	

IV-02 PÅF50 GVS								
	242- Påforingsvegger	79	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Våtromsplate; Platekledning				81 903	
	242- Påforingsvegger	79	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Våtromsplate; Platekledning	Ei30			2 350	
	242- Påforingsvegger	79	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Våtromsplate; Platekledning	Ei30	Dimens joneses ifht. tekn.in nst.		17 381	

IV-02 PÅF50 VF								
	242- Påforingsvegger	77	Stenderverk stål - Isolert; Våtromsplate; Lim; Flis		30dB		3 551	
	242- Påforingsvegger	77	Stenderverk stål - Isolert; Våtromsplate; Lim; Flis	Ei30			1 768	

IV-02 PÅF70 BB								
	242- Påforingsvegger	100	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips	Ei30	30dB		4 995	
	242- Påforingsvegger	100	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips	Ei60			37 128	
	242- Påforingsvegger	100	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips	Ei60	30dB		2 623	
	242- Påforingsvegger	100	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips	Ei60	34dB		4 280	
	242- Påforingsvegger	100	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips	Ei60	44dB		15 459	
	242- Påforingsvegger	100	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips	Ei60	Dimens joneses ifht. tekn.in nst.		10 597	

IV-02 PÅF70 BBF								
	242- Påforingsvegger	116	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips; Lim; Flis	Ei60			2 399	
	242- Påforingsvegger	116	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips; Lim; Flis	Ei60	44dB		2 189	

IV-02 PÅF70 BBS								
	242- Påforingsvegger	106	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips; Platekledning	Ei30			15 881	
	242- Påforingsvegger	106	Stenderverk stål - Isolert; Branngips; Branngips; Platekledning	Ei60			15 959	

IV-02 PÅF70 G								
	242- Påforingsvegger	82	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate		44dB		9 161	
	242- Påforingsvegger	82	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate	Ei30			3 438	

YV = Yttervegg IV = Innervegg YT = Yttertak IG = Innvendig dekke		YP = Parapet H = Himling		KLT = Kryss-laminert tre ISO = Isolasjon STE = Stenderverk TRI = Trinnlydsplate		PÅF = Påforing PÅS = Påstøp LUFT = Luftespalte		V = Våtromsplate/våtromsgips e.l. F = Fliser T = Tre K = Kryssfiner		S = Platekledning for vaskehall G = Gips B = Branngips R = Robust gips O = OSB-plåte	
Eks: "IV-04 STE/ISO100 G/VF" = Innervegg,100mm isolert stenderverk med gips på en side, våtromsplate+fliser på motsatt side											
Tegning:				Prosjektnr.		Dato opprettet		Gnr./Bnr.		Mål	
Oversikt veggtyper Kongsvinger Brannstasjon Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger				19 09		02.07.2020		51/93			
				Fase: Detaljprosjekt		Sign.		Kontroll:		Godkjent	
										Tegningsnr. A69-001	
										Rev. ID	

Øversikt veggtyper								
	Lag	Dim	Sjiktoppbygging	Brannk...	Lydk...	Illustr.	Løpemeter	Rev.
.	245- Skjørt	82	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate			94	39 359	
IV-02 PÅF70 GVF								
	242- Påforingsvegger	111	Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Våtromsplate; Lim; Flis	Ei60	44dB	70 13 98 6 10	2 038	
IV-03 STE200 G								
	242- Ikke-bærende innervegger	220	Gipsplate; Stenderverk - Uisolert; Stenderverk - Uisolert; Gipsplate			12 98 98 12	1 201	
	242- Ikke-bærende innervegger	220	Gipsplate; Stenderverk - Uisolert; Stenderverk - Uisolert; Gipsplate	Ei30		12 98 98 12	1 022	
IV-03 STE200 GO/G								
	242- Ikke-bærende innervegger	238	Gipsplate; OSB-plate; Stenderverk - Uisolert; Stenderverk - Uisolert; Gipsplate			238	1 185	
IV-03 STE70 G								
	241- Bærende innervegger	94	Gipsplate; Stenderverk - Uisolert; Gipsplate			12 12 70	2 055	
	242- Ikke-bærende innervegger	94	Gipsplate; Stenderverk - Uisolert; Gipsplate			12 70 12	36 006	
	242- Ikke-bærende innervegger	94	Gipsplate; Stenderverk - Uisolert; Gipsplate	Ei30		12 70 12	27 370	
IV-03 STE70 G/GVS								
	242- Ikke-bærende innervegger	114	Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Våtromsplate; Platekledning			13 70 13 13 6	7 919	
IV-03 STE70 G/OG								
	242- Ikke-bærende innervegger	112	Gipsplate; OSB-plate; Stenderverk - Uisolert; Gipsplate			12 18 70 12	10 051	
IV-03 STE70 G/VF								
	242- Ikke-bærende innervegger	111	Gipsplate; Stenderverk - Uisolert; Våtromsplate; Lim; Flis			12 70 13 6 10	31 121	
IV-03 STE70 GG								
	242- Ikke-bærende innervegger	120	Gipsplate; Gipsplate; Stenderverk stål - Uisolert; Gipsplate; Gipsplate	Ei60		13 13 70 13 13	1 595	
IV-03 STE70 GO/VF								
	242- Ikke-bærende innervegger	129	Gipsplate; OSB-plate; Stenderverk - Uisolert; Våtromsplate; Lim; Flis			30 70 13 6 10	4 284	
IV-04 STE/ISO100 G								
	242- Ikke-bærende innervegger	122	Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate		34dB	12 98 12	14 402	
	242- Ikke-bærende innervegger	122	Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate		37dB	12 98 12	3 511	
IV-04 STE/ISO100 G/VF								
	242- Ikke-bærende innervegger	139	Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Våtromsplate; Lim; Flis		37dB	12 98 13 6 10	2 246	
IV-04 STE/ISO100 OR								
	242- Ikke-bærende innervegger	153	Gipsplate - Robust; OSB-plate; Stenderverk stål - Isolert; OSB-plate; Gipsplate - Robust	Ei30	48dB	13 15 98 15 13	16 143	

YV = Yttervegg
 IV = Innervegg
 YT = Yttertak
 IG = Innvendig dekke
 Eks:

YP = Parapet
 H = Himling

KLT = Kryss-laminert tre
 ISO = Isolasjon
 STE = Stenderverk
 TRI = Trinnlydsplate

PÅF = Påforing
 PAS = Pøstøp
 LUFT = Luftespalte

V = Våtromsplate/våtromsgips e.l.
 F = Fliser
 T = Tre
 K = Kryssfiner

S = Platekledning for vaskehall
 G = Gips
 B = Branngips
 R = Robust gips
 O = OSB-plate

"IV-04 STE/ISO100 G/VF" = Innervegg,100mm isolert stenderverk med gips på en side, våtromsplate+fliser på motsatt side

Tegning: Oversikt veggtyper Kongsvinger Brannstasjon Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger	Prosjektnr. 19 09	Dato opprettet 02.07.2020	Gnr./Bnr. 51/93	Mål	Tegningsnr. A69-001
	Fase. Detaljprosjekt	Sign.	Kontroll:	Godkjent	Rev. ID

Øversikt veggtyper								
	Lag	Dim	Sjiktoppbygging	Brannk...	Lydk...	Illustr.	Løpemeter	Rev.
242- Ikke-bærende innervegger	169	Gipsplate; OSB-plate; Stenderverk stål - Isolert; OSB-plate; Våtromsplate; Lim; Flis	El30	48dB	13 15 98 15 13 6 10		16 063	
IV-04 STE/ISO100 ORF								
242- Ikke-bærende innervegger	183	Kryssfiner; Gipsplate - Robust; OSB-plate; Stenderverk stål - Isolert; OSB-plate; Gipsplate - Robust; Kryssfiner		48dB	28 15 98 15 28		11 780	
IV-04 STE/ISO70 G								
242- Ikke-bærende innervegger	94	Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate		24dB	12 70 12		29 917	
242- Ikke-bærende innervegger	94	Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate		34dB	12 70 12		5 897	
242- Ikke-bærende innervegger	94	Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate	El30		12 70 12		2 691	
IV-04 STE/ISO70 G/GT								
242- Ikke-bærende innervegger	114	Gipsplate; Gipsplate; Kraftpapir/Ullpapp; Stenderverk - Isolert; Kraftpapir/Ullpapp; Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.	El30		12 12 70 1 18		4 368	
IV-04 STE/ISO70 G/T								
242- Ikke-bærende innervegger	102	Gipsplate; Kraftpapir/Ullpapp; Stenderverk - Isolert; Kraftpapir/Ullpapp; Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.			12 1 70 1 18		6 963	
IV-04 STE/ISO70 GG								
242- Ikke-bærende innervegger	120	Gipsplate; Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Gipsplate		44dB	13 13 70 13 13 13		7 080	
242- Ikke-bærende innervegger	120	Gipsplate; Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Gipsplate	El30	44dB	13 13 70 13 13 13		12 732	
IV-04 STE/ISO70 GG/GVF								
242- Ikke-bærende innervegger	136	Gipsplate; Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Våtromsplate; Lim; Flis		44dB	13 13 70 13 6 10		7 331	
242- Ikke-bærende innervegger	136	Gipsplate; Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Våtromsplate; Lim; Flis	El30	44dB	13 13 70 13 13 6 10		5 262	
IV-04 STE/ISO70 GO/T								
242- Ikke-bærende innervegger	120	Gipsplate; OSB-plate; Kraftpapir/Ullpapp; Stenderverk - Isolert; Kraftpapir/Ullpapp; Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.			30 1 70 1 18		3 567	
IV-04 STE/ISO70 VF/T								
242- Ikke-bærende innervegger	123	Flis; Lim; Våtromsplate; Kraftpapir/Ullpapp; Stenderverk - Isolert; Kraftpapir/Ullpapp; Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.			10 6 13 1 70 1 22		4 909	
IV-04 STE200 ISO100 OGF								
242- Ikke-bærende innervegger	283	Flis; Lim; Gipsplate; OSB-plate; Stenderverk stål - Isolert; Stenderverk - Uisolert; OSB-plate; Gipsplate; Lim; Flis	El30	48dB	98 15 10 15 6 13 10 15		5 432	
IV-04 STE200 ISO70 GG/VF								
242- Ikke-bærende innervegger	254	Flis; Lim; Våtromsplate; Stenderverk stål - Isolert; Stenderverk - Uisolert; Gipsplate; Gipsplate		44dB	70 130 13 13 13 13		2 167	
IV-05 STE/ISO70+70 GG								
242- Ikke-bærende innervegger	210	Gipsplate; Gipsplate; Stenderverk stål - Isolert; Lufting - Vertikalt; Stenderverk stål - Isolert; Gipsplate; Gipsplate	El30	Dimens jonerer ifht. tekn.in nst.	70 20 70 13 13 13 13		9 370	
IV-06 SPILER70								
242- Ikke-bærende innervegger	70	Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.			70		8 191	

YV-01 KLT100 ISO150 P					
YV = Yttervegg IV = Innervegg YT = Yttertak IG = Innvendig dekke Eks: "IV-04 STE/ISO100 G/VF" = Innervegg,100mm isolert stenderverk med gips på en side, våtromsplate+fliser på motsatt side					
YP = Parapet H = Himling KLT = Kryss-laminert tre ISO = Isolasjon STE = Stenderverk TRI = Trinnlydsplate PÅF = Påforing PAS = Påstøp LUFT = Luftespalte V = Våtromsplate/våtromsgips e.l. F = Fliser T = Tre K = Kryssfiner S = Platekledning for vaskehall G = Gips B = Branngips R = Robust gips O = OSB-plate					
Tegning:		Prosjektnr.	Dato opprettet	Gnr./Bnr.	Mål
Oversikt veggtyper		19 09	02.07.2020	51/93	
Kongsvinger Brannstasjon					Tegningsnr.
Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger					A69-001
Fase.		Sign.	Kontroll:	Godkjent	Rev. ID
Detaljprosjekt					

Oversikt veggtyper								
	Lag	Dim	Sjiktoppbygging	Brannk...	Lydk...	Illustr.	Løpemeter	Rev.
-	231- Bærende yttervegger	342	Platekledning, fibersementplate 8mm, rød; Lufting - Horisontalt; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Isolasjon, kontinuerlig; Krysslaminert tre				25 330	
YV-01 KLT100 ISO150 P(A)								
	231- Bærende yttervegger	290	Platekledning - Aluminium kompositt, 4mm; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Isolasjon, kontinuerlig; Krysslaminert tre				38 240	
YV-01 KLT100 ISO150 T								
	231- Bærende yttervegger	353	Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.; Lufting - Horisontalt; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Isolasjon, kontinuerlig; Krysslaminert tre				88 773	
	231- Bærende yttervegger	353	Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.; Lufting - Horisontalt; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Isolasjon, kontinuerlig; Krysslaminert tre	EI30			13 940	
YV-01 KLT120 ISO150 P(2)								
	231- Bærende yttervegger	314	Platekledning, fibersementplate 8mm, rød; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Isolasjon, kontinuerlig; Krysslaminert tre				10 167	
YV-01 KLT120 ISO150 T								
	231- Bærende yttervegger	373	Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.; Lufting - Horisontalt; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Isolasjon, kontinuerlig; Krysslaminert tre				37 708	
YV-01 KLT140 ISO150 P(2)								
	231- Bærende yttervegger	334	Platekledning, fibersementplate 8mm, rød; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Isolasjon, kontinuerlig; Krysslaminert tre				61 256	
YV-01 KLT140 ISO150 T								
	231- Bærende yttervegger	393	Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.; Lufting - Horisontalt; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Isolasjon, kontinuerlig; Krysslaminert tre				77 072	
YV-03 BET200 ISO150								
	231- Bærende yttervegger	380	Puss; Isolasjon - Trykkfast, kontinuerlig (XPS, λ0.034; Betong RIB				18 491	
YV-04 G ISO50+150+O+50 GP								
	232- Ikke-bærende yttervegger	323	Glattpanel 20mm, liggende, beiset; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Kontinuerlig isolasjon; Vannavvisende kryssfiner/OSB-plate ; Stenderverk - Isolert YV; Dampsperre; Isolasjon (Mineralull); Gipsplate				1 264	
	232- Ikke-bærende yttervegger	323	Glattpanel 20mm, liggende, beiset; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Kontinuerlig isolasjon; Vannavvisende kryssfiner/OSB-plate ; Stenderverk - Isolert YV; Dampsperre; Isolasjon (Mineralull); Gipsplate				23 194	X
YV-04 G ISO50+150+O+50 T								
	232- Ikke-bærende yttervegger	370	Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.; Lufting - Horisontalt; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Kontinuerlig isolasjon; Vannavvisende kryssfiner/OSB-plate ; Stenderverk - Isolert YV; Dampsperre; Isolasjon (Mineralull); Gipsplate				95 251	
YV-04 G ISO50+200+O+150 P								
	232- Ikke-bærende yttervegger	509	Platekledning, fibersementplate 8mm, rød; Lufting - Horisontalt; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Kontinuerlig isolasjon; Vannavvisende kryssfiner/OSB-plate ; Stenderverk - Isolert YV; Dampsperre; Isolasjon (Mineralull); Gipsplate				36 883	
YV-04 GVF ISO50+200+O+50 T								
	232- Ikke-bærende yttervegger	399	Trekledning, stående, ubeh. vari.dim.; Lufting - Horisontalt; Lufting - Vertikalt; Vindsperre; Kontinuerlig isolasjon; Vannavvisende kryssfiner/OSB-plate ; Stenderverk - Isolert YV; Dampsperre; Isolasjon (Mineralull); Gipsplate; Våtromsplate; Lim; Flis				5 608	X

YV = Yttervegg IV = Innervegg YT = Yttertak IG = Innvendig dekke Eks: "IV-04 STE/ISO100 G/VF" = Innervegg, 100mm isolert stenderverk med gips på en side, våtromsplate+fliser på motsatt side YP = Parapet H = Himling KLT = Kryss-laminert tre ISO = Isolasjon STE = Stenderverk TRI = Trinnlydsplate PÅF = Påforing PÅS = Påstøp LUFT = Luftespalte V = Våtromsplate/våtromsgips e.l. F = Fliser T = Tre K = Kryssfiner S = Platekledning for vaskehall G = Gips B = Branngips R = Robust gips O = OSB-plate					
Tegning: Oversikt veggtyper Kongsvinger Brannstasjon Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger		Prosjektnr. 19 09	Dato opprettet 02.07.2020	Gnr./Bnr. 51/93	Mål
Fase. Detaljprosjekt		Sign.	Kontroll:	Godkjent	Tegningsnr. A69-001
					Rev. ID