

Format: A1 E:\havn_01\2020000\A201164\10-BIM\3.8_Neans_Roman\3.7_Tegninger\Plan\data\2d\tegnin\1_GH_Detailer.dwg Xref:

N

OK1 - Ø600

Topp:5,05moh
Høyde kum: 2,60m
Kote innv. bunn: 2,45

250MM PVC

Fall -10‰

N

SK1 - Ø600

Topp:5,05moh
Høyde kum: 2,25m
Kote innv. bunn: 2,80

160MM PVC

Fall -11‰

N

OK2 - Ø600

Topp:4,05moh
Høyde kum: 3,15m
Kote innv. bunn: 0,90

250MM PVC

Fall -10‰

315MM PVC

Fall -10‰

N

SK2 - Ø600

Topp:4,05moh
Høyde kum: 2,85
Kote innv. bunn: 1,20

160MM PVC

Fall -11‰

160MM PVC

Fall -10‰

N

OK3 - Ø600

Topp:4,00moh
Høyde kum: 3,30
Kote innv. bunn: 0,70

315MM PVC

Fall -10‰

315MM PVC

Fall -5‰

N

SK3 - Ø600

Topp:5,30moh
Høyde kum: 2,45
Kote innv. bunn: 2,15

160MM PVC

Fall -9‰

90MM PE 100

fra pumping 44‰

N

SK4 - Ø600

Topp:3,75moh
Høyde kum: 2,70
Kote innv. bunn: 1,05

160MM PVC

Fall -9‰

160MM PVC

Fall -9‰

N

SK5 - Ø600

Topp:4,90moh
Høyde kum: 2,70
Kote innv. bunn: 1,05

160MM PVC

Fall -9‰

160MM PVC

Fall -9‰

Ut til eks. ledning

N

OK4 - Ø600

Topp:3,45moh
Høyde kum: 3,10m
Kote innv. bunn: 0,35

315MM PVC

Fall -5‰

315MM PVC

Fall -5‰

N

KK2 Retur - Ø1000

Topp:4,35moh
Høyde kum: 3,00
Kote innv. bunn: 1,35

315MM PVC

Fall -6‰

315MM PVC

Fall -40‰

N

KK1 tur - Ø1200

Topp:5,05moh
Høyde kum: 3,00
Kote innv. bunn: 2,05

Sluseventil DN250

PE krage m/ løsflens Ø250

Blindflens DN250

250MM PE100

Rev.	Dato	Revideringen gjelder				Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
SALTDAL KOMMUNE						Tegnet av JAMT		Saksbehandler JAMT	
VA0 til ny industritomt Osøyra						Sidemannskont. RYPN		Oppdragsansvarlig RYPN	
Kumtegninger for spillvann, overvann og kjølevann						Fag VA		Målestokk 1:20 A1	
						Dato 15.09.2021			
						Oppdragsnr. A201164		Status Til teknisk godkjenning	
						Tegning nr.		Rev.	
						GH210			

COWI



GH210