

# **D2-R- Rodeoppsett for vinterdriften**

**Driftskontrakt veg – 3410 Land/Hadeland 2022-2028**



# Innhold

<b>Rodeoppsett for vinterdriften</b> .....	<b>2</b>
R1-Referanser.....	2
R2-Rodeoppsett .....	3
R3-Spesielle merknader til rodeoppsett.....	3
R3-3410 <i>Land/Hadeland</i> .....	4

# Rodeoppsett for vinterdriften

## R1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.64 Vinterplan og kompetanse

Kontraktens kap. D1-prosess 18.83 Beredskap

Kontraktens kap. D1- prosess 94, 95 Vinterdrift

Operativ standard innlandet

Merk spesielt kontraktens bestemmelser om C2-1 Selvstendig ansvar. Alle planer for roder skal gjennomgå av entreprenøren, og det skal foreslås optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planene, i henhold til C2-10.3.

## R2-Rodeoppsett


Som en ledd i samhandlingen skal alle rodene gjennomgå, i henhold til bestemmelsen i C2-17.

Tabellen nedenfor viser link til kontraktens rodeoppsett.

Kontrakt	Nr:	Referanse roder i Vegkart
Land/Hadeland	3410	<a href="https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@238258.6740951,7/hva:~((category~(id~9806~type~'interval')~intervals~(1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~99)~id~857))/hvor:~(kontraktssomrade~(3410*20LAND-HADELAND*202022*20-202028))/valgt:1013614669:857">https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@238258.6740951,7/hva:~((category~(id~9806~type~'interval')~intervals~(1~2~3~4~5~6~7~8~9~10~11~12~13~14~15~99)~id~857))/hvor:~(kontraktssomrade~(3410*20LAND-HADELAND*202022*20-202028))/valgt:1013614669:857</a>

## R3-Spesielle merknader til rodeoppsett

Hvis linker som er henvist til ikke fungerer kan roder finnes ved å gå inn på [www.vegkart.no](http://www.vegkart.no), velg objekt **brøyterode**, velg Filtrering og filtrer søket etter Navn= kontraksnummer 3410, legg til filter med nummer= rodenummer som vil ses i kartet.



## **R3-3410 Land/Hadeland**

### **R3-3410-Rode 1**

- Fv33 Hasvoldsæter – Høljarast
- Totalt ca 37km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk lastebil og en stk traktor med underliggende/bakmontert skjær
- Kombispreder med mulighet for slurry, salt, saltløsning og sand
- Må påregne salting på andre roder i tillegg

### **R3-3410-Rode 2**

- Fv34 Jaren – Horn
- Fv240 Gran grense – Brandbu
- Totalt ca 37km veg + lommer og sideanlegg
- To valgfrie enheter, en stk med underliggende/bakmontert skjær. Ved valg av lastebil skal det brukes underliggende skjær.

### **R3-3410-Rode 3**

- Fv34 Horn – Svingvoll
- Fv247 Hov – Hasvoldsæter
- Totalt ca 43km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- To valgfrie enheter, en stk med underliggende/bakmontert skjær. Ved valg av lastebil skal det brukes underliggende skjær.

### **R3-3410-Rode 4**

- Fv250 Dokka – Skartlia
- Fv2438 Skartlibygda
- Totalt ca 26km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk lastebil med underliggende skjær
- Fastsandspreder med mulighet for å legge sand og salt
- Må påregne legging av fastsand på andre roder i tillegg

### **R3-3410-Rode 5**

- Fv2424 xFv250 – Hugulia
- FV2436 Fagerlund – Spåtind
- Totalt ca 37,5km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk lastebil

- Frontplog med høyt utkast

### **R3-3410-Rode 6**

- Fv2432 xFv250 Dokka - xFv2424
- Fv2434 xfv2432 Hastad – Sjøheim
- Fv2440 Øvergjøvik
  
- Totalt ca 40km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk traktor med underliggende/bakmontert skjær
- Frontplog med høyt utkast

### **R3-3410-Rode 7**

- Fv2376 Fall – Rudsveen
- Fv2376 Sliperilinna
- Fv2386 Hov Stasjon – Hævop
- Fv2396 Nordre Østbygda
  
- Totalt ca 35,5km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk valgfri enhet
- Må påregne noe strøing under snøvær

### **R3-3410-Rode 8**

- Fv2384 Vestrumsbygda
- Fv2388 Kronborg– Sevald
- Fv2390 Landåsbygda – Gry
- Fv2416 xFv250 Dokka – grense Gjøvik
  
- Totalt ca 36,5km veg + lommer og sideanlegg
- En stk traktor

### **R3-3410-Rode 9**

- Fv2426 Sandmovegen
- Fv2428 xFv33– Nordgarda
- Fv2430 xFv2428 Leppa– Loengsbygda
- Fv2430 Ankalterudslinna
  
- Totalt ca 27,5km veg + lommer og sideanlegg
- En stk traktor

### R3-3410-Rode 10

- Fv245 Bjoneroa – Dokka
- Fv2394 Fluberg Bru
  
- Totalt ca 44,5km veg + lommer og sideanlegg
- En stk lastebil med underliggende skjær
- Strøgrus kapasitet minimum 7m<sup>3</sup>

### R3-3410-Rode 11

- Fv245 Vik – Bjoneroa
- Fv2320 Bjoneroa - Vassenden
  - *Fv2320 S2D1 m0 (grense Gran/Jevnaker) - m275 (grense Jevnaker/Gran) driftes for Viken. Ikke oppført i rodekart.*
- Fv2322 Krokfossvegen
- Fv2336 Tangen ferjekai
  
- Totalt ca 39km veg (inkl. strekninger i Viken) + fortau, lommer og sideanlegg
- En traktor med underliggende/bakmontert skjær
- Strøgrus kapasitet minimum 7m<sup>3</sup>
- Forsterket strøing Tangen fergekai

### R3-3410-Rode 12

- Fg34 Grime Skole – Kv Fjordvegen i Hov
- Fv2392 Hornslinna
- Fv2336 Horn ferjekai
  - *Fv2336 Horn Fergekai – nytt sideanlegg for buss. Ikke oppført i rode -og vegkart.*
  
- Totalt ca 10,6km veg (inkl ca 2,2km gang -sykkelveg) + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk traktor med maks bredde 2,55m
- Forsterket strøing Horn fergekai

### R3-3410-Rode 13

- Fv2308 xFv2306 Knarud – Hilden sør
- Fv2312 Jorstadlinna
- Fv2314 Julibakka
- Fv2316 Brandbu– Skari
- Fv2316 Kjos – Korsen
- Fv2318 Bleiken – Hennung

- Totalt ca 24,6km veg + lommer og sideanlegg
- En traktor

### **R3-3410-Rode 14**

- Fv2324 Granvang – Prestkvern
- Fv2326 Framstad – Amundrud
- Fv2328 Amundrudvegen
- Fv2330 Lynnebakka
- Fv2332 Skjoldabakken (Trintom)
  
- Totalt ca 24,5km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk traktor

### **R3-3410-Rode 15**

- Fv2288 S2D1 m0 Grense Gran/Lunner – Vøyen
- Fv2300 Dynna – Haugsbakken
- Fv2306 Gran sentrum – Jarhaug
- Fv2310 Røysumlinna
- Fv2334 Jarenstranda
  
- Totalt ca 23km veg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk traktor

### **R3-3410-Rode 16**

- Fg240
- Fg2300
- Fg2324
  
- Totalt ca 8,6km gang -og sykkelveg + lommer og sideanlegg
- En stk traktor med maks bredde 2,55m

### **R3-3410-Rode 17**

- Fv2274 S1D1m2630 – Kittelsrud
- Fv2289 Vøyen – Stadum
- Fv2304 Raknerud – Helgumsdalen
- Fv2306 Jarhaug – Grymyr
  
- Totalt ca 29,5km veg (inkl. strekninger i Viken) + lommer og sideanlegg
- En traktor



### R3-3410-Rode 18

- Ingen oppføring

### R3-3410-Rode 19

- Fg33 Nerbyhaug – Dokka Sør
  - 60 meter gangveg mellom busslomme Fv33 S10D1 m3808 til Pv99681 S1D1m56. Ikke oppført i rodekart.
  - 135 meter gangveg fra busslomme Fv33 S11D1 m2145 frem til xFv2384. Ikke oppført i rode -og vegkart.
- Totalt ca 4,5km gang -og sykkelveg + fortau, lommer og sideanlegg
- En stk traktor med maks bredde 2,55m

### R3-3410-Rode 20

- Fg33 Dokka - Nordsinni
- Fg250 Dokka
- Kv2400 S3D100.
- Totalt ca 5,2 km gang -og sykkelveg, fortau + lommer og sideanlegg
- En stk traktor med maks bredde 2,55m



**Innlandet**  
fylkeskommune